УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „БАНАТСКИ ДВОР“ И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА НА ПАРЦЕЛАМА 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА ПАРЦЕЛА 1207/2, 2460, 2346, 1204, 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

ИНВЕСТИТОР : ЈП „СРБИЈАГАС“
Нови Сад

ОБРАЂИВАЧ : „САПУТНИК-М“
„МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ”
Урбанистичко и просторно планирање – огранак Сомбор

Saputnik-M DOO
Trg Svetog Đorđa 6
25000 Sombor
Republika Srbija

ПРЕДМЕТ: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „БАНАТСКИ ДВОР“ И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА НА ПАРЦЕЛАМА БР. 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА ПАРЦЕЛА БР. 1207/2, 2460, 2346, 1204 И 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

ИНВЕСТИТОР : ЈП „СРБИЈАГАС“
Нови Сад

ОБРАЂИВАЧ: „САПУТНИК-М“ д.о.о.
„МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“
УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ – ОГРАНАК СОМБОР

ДИРЕКТОР: МИЛАН МАРТИЋ, дипл.имж.маш.

ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА: БРАНКА РАДУЛОВИЋ ВРТИКАПА, диа.

РАДНИ ТИМ: МИЛАН МАРКОВИЋ, дипл.инж.маш.
ЛИДИЈА БОБАР, дипл.инж.грађ.
МИШО ЧУЧКОВИЋ, дипл.инж.грађ.
ТИЈАНА ЈАКШИЋ ЦАРЕВИЋ, дипл.инж.грађ.
МИЛИЦА МАТИЈЕВИЋ, маст.инж.геод.
ДАЛИБОР МОМЧИЛОВИЋ, геометар
АНДРАШ КАЊО, геометар

БР. ТЕХ. ДОК.: УПП-01-03/2024
ДАТУМ.: ЈУН 2024

САДРЖАЈ

I - ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
II - ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ... 1
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ... 1
3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ... 2
4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ... 3
5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПРОСТОРА ... 6
6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ... 7
6.1. Примопредајна мерна гасна станица (ППС) "Банатски двор" ... 7
6.1.1. Објекат мерне станице ... 8
6.1.2. Контејнер за опрему за анализу гаса ... 8
6.1.3. Плато за дизел-агрегат ... 8
6.1.4. Плато за складиште боца за со2 ... 9
6.1.5. Надстрешница за регулационе вентиле ... 9
6.1.6. Надстрешница за дренажну посуду ... 9
6.1.7. Плато за бакље ... 9
6.1.8. Технолошки блок ... 9
6.1.9. Азотни блок ... 10
6.1.10. Блок за пречишћавање атмосферских вода ... 10
6.1.11. Трансформаторска станица ... 10
6.1.12. Саобраћајне и манипулативне површине ... 10
6.1.13. Зелене и остале површине ... 11
6.2. Прикључни транспортни гасовод притиска преко 50 bar (две гасоводне цеви) ... 11
6.2.1. Појасеви заштите гасовода и режими коришћења и уређења ... 12
6.2.2. Услови за изградњу и заштиту гасовода ... 13
6.2.3. Услови за приближавање, укрштање и паралелно вођење са постојећом инфраструктуром 13
6.3. Регулација и нивелација ... 16
6.4. Приступ локацији и начин решења паркирања ... 17
6.5. Постављање ограде ... 18
6.6. Намена простора и план парцелације ... 18
7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ И БИЛАНС ПОВРШИНА ... 18
7.1. Прикључни транспортни гасовод ... 19
7.2. Комплекс нове примопредајне гасне станице Банатски двор ... 19
7.3. Биланс површина ... 20
8. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ... 21
9. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ... 21
10. ПРИКЉУЧЦИ НА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ ... 22
10.1. Саобраћајна инфраструктура ... 22

10.2. Хидротехничка инфраструктура 23
10.3. Електроенергетска инфраструктура 25
10.4. Телекомуникациона инфраструктура 28
10.5. Термооенергетска инфраструктура 28
11. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 29
12. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 29
13. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 31
14. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 32
15. ТЕХНИЧКИ ОПИС 33
16. СПИСАК УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 39

III ГРАФИЧКИ ДЕО

01. Извод из Просторног плана општине Житиште
02. Катастарско-топографски план са границом урбанистичког пројекта, Р 1:2500,
03-1. Регулационо-нивелационо решење локације – прикључни транспортни гасовод, Р 1:1000,
03-2. Регулационо-нивелационо решење локације - примопредајна мерна гасна станица, Р 1: 500
04-1. Синхрон-план инфраструктуре са прикључцима на мрежу – прикључни транспортни гасовод , Р 1:1000,
04-2. Синхрон-план инфраструктуре са прикључцима на мрежу - примопредајна мерна гасна станица, Р 1:500
5. Идејна решења објеката

IV ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Оверен катастарско-топографски план,
2. Извод из листа непокретности,
3. Услови надлежних органа и институција,
5. Идејно решење изградње нових објеката.

I - ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод из регистра привредног субјекта
2. Лиценца одговорног урбанисте
3. Изјава одговорног урбанисте

5000222311538

ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Република Србија
Агенција за привредне регистре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

Матични / Регистарски број	08270643

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта	Активан
Са статусом социјалног предузетништва	Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма	Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име	SAPUTNIK-M DOO, SOMBOR
Скраћено пословно име	SAPUTNIK-M DOO SOMBOR

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина	СОМБОР
Место	СОМБОР
Улица	Трг Светог Ђорђа
Број и слово	6
Спрат, број стана и слово	/ /

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта	saputnik-m@sbb.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања	23.01.1992

Време трајања

Време трајања привредног субјекта	Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности	7112
Назив делатности	Инжењерске делатности и и техничко саветовање

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)	100122968

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

160-0000000134652-28
325-9602700000649-66
170-0030003028000-11
205-0000000520938-41
325-9500700000354-06
170-0030003028003-02
325-9604700023868-45
265-3300310012921-47
160-0050100060636-35
170-0030003028322-15
150-0000025011198-21
325-9602700023868-55
325-9604700000649-56
325-9601700023868-60
170-0030003028004-96
150-0000025011197-24
325-9601700000649-71

Контакт подаци

Телефон 1	025/421504

Подаци о статуту / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута	
Датум важећег оснивачког акта	

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1. Име: Милан — Презиме: Мартић

ЈМБГ: 0 40994 8810021

Функција: Директор

Ограничење супотписом: не постоји ограничење супотписом

Остали заступници

Физичка лица

1. Име: Немања — Презиме: Мартић

ЈМБГ: 080 2981810022

Ограничење супотписом: не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Име и презиме: Милан М арти ић

ЈМБГ: 0409948810021

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 54.672,52 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 32.101,21 RSD	21.08.2000
износ	датум
Уплаћен: 22.571,31 RSD	3 0.1 1.2004

	износ(%)
Удео	**100,000000000000**

Основникапитал друштва

Новчани

износ	датум
Уписан: 54.672,52 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 32.101,21 RSD	21.08.2000
износ	датум
Уплаћен: 22.571,31 RSD	30.11.2004

Огранци

1.	Назив	SAPUTNIK-M DOO SOMBOR -MERIDIJANPROJEKT GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE-OGRANAK NOVI SAD
	Шифра делатности	7112
	Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање
	Адреса	
	Општина	НОВИ САД
	Место	НОВИ САД
	Улица	ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА
	Број и слово	2
	Спрат, број стана и слово	/ /
	Додатни опис	

Заступници

Физичка лица

1. Име: Милан Презиме: Мартић

ЈМБГ: 0409948810021

Ограничење с уп от писом: не постоји ограничење супотписом

2. Назив: SAP UTNIK-M DOO SOMBOR OGRANAKAGROMERIDIJAN SOM 1BOR

Шифра делатности: 0111

Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљ ф и ц а

Адреса

Општина: СОМ БОР

Место: СОМБОР

Улица: ТРГ СВЕТОГ ЂОРЂА

Број и слово: 6

Спрат, број стана и слово: / /

Додатни опис:

Заступници

Физичка лица

1. Име: Милан Презиме: Мартић

ЈМБГ: 0409948810021

Ограничење супотписом: не постоји огранич ење супотписом

3. Назив: SAPUTNIK-M DOO SOMBOR - OGRANAK SOMBOR TURIZAM

Шифра делатности: 7911

Назив делатности: Делатност путничких агенција

Адреса

Општина: СОМБОР

Место	СОМБОР
Улица	ТРГ СВЕТОГ ЂОРЂА
Број и слово	6
Спрат, број стана и слово	/ /
Додатни опис	

Заступници

Физичка лица

1. Име: Милан — Презиме: Мартић
   ЈМБГ: 0409948810021
   Ограничење супотписом: не постоји ограничење супотписом

4. Назив: SAPUTNIK-M DOO SOMBOR - MERIDIJANPROJEKT GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE - OGRANAK SOMBOR
   Шифра делатности: 7112
   Назив делатности: Инжењерске делатности и техничко саветовање

Адреса

Општина	СОМБОР
Место	СОМБОР
Улица	БАТИНСКА
Број и слово	1/16
Спрат, број стана и слово	/ /
Додатни опис	

Заступници

Физичка лица

1. Име: Милан — Презиме: Мартић
   ЈМБГ: 0409948810021

	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом
5.	Назив	SAPUTNIK-M DOO SOMBOR - MERIDIJANPROJEKT URBANISTIČKO I PROSTORNO PLANIRANJE - OGRANAK SOMBOR
	Шифра делатности	7111
	Назив делатности	Архитектонска делатност
	Адреса	
	Општина	СОМБОР
	Место	СОМБОР
	Улица	БАТИНСКА
	Број и слово	1/16
	Спрат, број стана и слово	/ /
	Додатни опис	

Заступници

Физичка лица

1.	Име	Милан	Презиме	Мартић
	ЈМБГ	0409948810021		
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом		
6.	Назив	SAPUTNIK-M DOO SOMBOR MERIDIJAN PROJEKTGEODEZIJA I PROJEKTOVANJE - OGRANAK BEOGRAD		
	Шифра делатности	7112		
	Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање		
	Адреса			
	Општина	ЗВЕЗДАРА		
	Место	БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), ЗВЕЗДАРА		

Улица	ЎСТАНИЧКА
Број и слово	189
Спрат, број стана и слово	4/ ПТЦ/ Коњарник
Додатни опис	

Заступници

Физичка лица

1.	Име	Милан	Презиме	Мартић
	ЈМБГ	0409948810021		
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом		

7.	Назив	SAPUTNIK-M DOO SOMBOR OGRANAK HIDROMERIDIJAN BEOGRAD
	Шифра делатности	7112
	Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање

Адреса

Општина	ЗВЕЗДАРА
Место	БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), ЗВЕЗДАРА
Улица	УСТАНИЧКА
Број и слово	189
Спрат, број стана и слово	4/ локал 12а 12б/
Додатни опис	

Заступници

Физичка лица

1.	Име	Милан	Презиме	Мартић
	ЈМБГ	0409948810021		

Ограничење супотписом не постоји ограничење супотписом

Регистратор, Миладин Маглов

Електронски примерак овог документа потписан је квалификованим електронским сертификатом регистратора.

Дана 12.01.2024. године у 09:04:24 часова

Дигитално потписао Miladin Maglov
издавалац сертификата: Posta CA 1
12.01.2024. 09:04:24

Број: УПП-01-03/2024
Датум: 08.март 2024. год.

На основу члана 65. Закона о планирању и изградњи ИЗГРАДЊИ („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, -исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 09/20, 52/2021и 62/23) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр.32/19) доносим:

РЕШЕЊЕ

О одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „БАНАТСКИ ДВОР“ И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА НА ПАРЦЕЛАМА 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА ПАРЦЕЛА 1207/2, 2460, 2346,1204, 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

За одговорног урбанисту за израду урбанистичке документације одређује се:

Бранка Радуловић Вртикапа, дипл.инж.арх.
Лиценца ИКС бр.200 1580 17

Именована је дужна да се у свему придржава одредби Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, важећих техничких прописа за израду документације за коју се одређује овим решењем.

за „Сапутник – М“
„МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“
Урбанистичко и просторно
планирање – огранак Сомбор

директор

_____

Милан Мартић, дипл.инж.маш.

08.март 2024. Год

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020,52/2021 и 62/2023) и члана 77. став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, број 32/2019),

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да је

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „БАНАТСКИ ДВОР“ И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА НА ПАРЦЕЛАМА 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА ПАРЦЕЛА 1207/2, 2460, 2346,1204, 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

- УРАЂЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023); И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА
- ПРИПРЕМЉЕН НА ОСНОВУ ЗВАНИЧНИХ И РЕЛЕВАНТНИХ ПОДАТА И ПОДЛОГА
- УСКЛАЂЕН СА УСЛОВИМА ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
- УСКЛАЂЕН СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА

Сомбор, јун.2024. године

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

Бранка Радуловић Вртикапа, д.и.а.
Лиценца ИКС бр.200 1580 17

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи и
Закључка Владе 05 број 021-2369/2017 од 06. априла 2017. године

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
утврђује да је

Бранка М. Радуловић

дипломирани инжењер архитектуре
ЛИБ 05576065163

одговорни урбаниста

за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката

Број лиценце
200 1580 17

**ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
И МИНИСТАРКА**

Проф. др
Зорана З. Михајловић

У Београду,
31. јула 2017. године

Број: 02-12/2023-25962
Београд, 31.10.2023. године

На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије ("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе, Инжењерска комора Србије издаје

П О Т В Р Д У

Којом се потврђује да је Бранка М. Радуловић Вртикапа, дипл. инж. арх.
лиценца број

200 1580 17

Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 06.11.2024. године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије

М.П.

Председница Инжењерске коморе Србије

Марица М.

Марица Мијајловић, дипл. инж. арх.

II - ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

На основу чланова од 60. до 64. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 76. и 77. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019) израђен је

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „БАНАТСКИ ДВОР“ И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА НА ПАРЦЕЛАМА 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА ПАРЦЕЛА 1207/2, 2460, 2346,1204, 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предмет Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207/1, 1205/1 и на деловима парцела 1207/2, 2460, 2346, 1204, 1205/2, К.О. Банатски Двор (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) је урбанистичко-архитектонска разрада локације и утврђивање јавног интереса у циљу обезбеђења рационалне организације, уређења и коришћења простора у функцији постојећег подземног складишта гаса, као и испуњавање услова за исходовање локацијских услова за прикључни гасовод и планиране објекте у будућем комплексу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор.

Постојећем подземном складишту гаса (ПСГ) „Банатски двор“ које се налази на парцели 1205/1 је потребно омогућити пријем, прецизно мерење и регулацију протока гаса за шта је неопходно изградити примопредајну мерну станицу (ППС) која ће се повезати прикључним гасоводом са ПСГ „Банатски двор“. Нова станица треба да омогућава двосмерни рад гасовода - рад подземног складишта у режиму утискивања и режиму призводње, правилно мерење енергије (кванитета и квалитета гаса) и регулацију притиска и протока. За нову ППС је одвојена парцела 1207/1, К.О. Банатски Двор, а за прикључни гасовод ће бити извршена привремена експропријација за потребе утврђивања јавног интереса, све у складу са закључком Владе РС број 351-10803/2023-1 од 3.новембра 2023. године.

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овим Урбанистичким пројектом обухваћене су целе катастарска парцеле број 1207/1 и 1205/1 и делови катастарских парцела број 1207/2, 2460, 2346, 1204, 1205/2, К.О. Банатски Двор, на територији Општине Житиште.

Урбанистичким пројектом су дефинисане граница ширег обухвата и граница ужег обухвата урбанистичког пројекта:

- **Граница ширег обухвата** представља све парцеле и делове парцела у обухвату Урбанистичког пројекта: целе парцеле број 1207/1 и 1205/1 и делови катастарских парцела број 1207/2, 2460, 2346, 1204, 1205/2, К.О. Банатски Двор.
- **Граница ужег обухвата** представља простор детаљне разраде Урбанистичког пројекта и она обухвата парцелу целу парцелу број 1207/1 и делове парцела бр. 1207/2, 1205/1, 2460, 2346, 1204 и 1205/2, К.О. Банатски Двор.

Граница ширег обухвата, односно укупни обухват Урбанистичког пројекта обухвата површину од 303.259,3 m².

Граница ужег обухвата Урбанистичког пројекта обухвата површину од 59.937,1 m².

Граница обухвата је прецизно дефинисана на катастарско-топографском плану, *графички прилог број 2. Катастарско топографски план са границом урбанистичког пројекта.*

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:

- Члан 60. став 2. **Закона о планирању и изградњи** („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023);
- **Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања** („Службени гласник РС“, број 32/2019).

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:

- **ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ** („Службени лист општине Житиште“, број 35/22)

Овим Планом, у Рефералним картама бр. 2 „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“ и бр. 3 „Заштита простора“, велики део подручја северозападно од насеља Банатски двор је означено као подручје за подземно складиште гаса, како је то приказано и у *графичком прилогу бр. 1 „Извод из Просторног плана општине Житиште“*. Како је примопредајна мерна гасна станица објекат који ће бити у функцији подземног складишта гаса „Банатски двор“, Просторни план општине Житиште представља плански основ за израду овог Урбанистичког пројекта.

4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

5. КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

Термоенергетска инфраструктура

Обезбедити квалитетну и сигурну дистрибуцију и транспорт природног гаса за све потрошаче на подручју Општине;

Обезбедити коридоре за нову дистрибутивну гасоводну мрежу;

Ускладити коридоре планиране термоенергетске инфраструктуре са другим инфраструктурним објектима;

Реконструисати постојећу гасоводну инфраструктуру у складу са потребама.

II ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА

6.3.2. Термоенергетска инфраструктура

На овом простору налазе се објекти за експлоатацију нафте и земног гаса, бушотине и бушотински водови, сабирна станица, сабирно отпремна станица, сабирна гасна станица, приступни путеви, транспортни гасоводи и нафтовод, гасна и нафтно-гасна експлоатациона поља са овереним билансним резервама, као и подземно складиште гаса (ПСГ).

На простору обухвата плана налази се подземно складиште гаса ПСГ Банатски Двор, на гасном пољу Банатски Двор и објекат сабирно гасне станице СГС Банатски Двор, са припадајућим гасним бушотинама, бушотинским цевоводима, приступним путевима, припадајућом електроенергетском, телекомуникационом и другом инфраструктуром.

Подземно складиште гаса Банатски Двор је јединствени енергетски објекат следећих карактеристика:

- *-капацитет лежишта гаса (утврђен Студијом НИС – Нафтагас, ОД „Истраживање и технологија, о могућности инјектирања осамсто милиона метара кубних гаса у*
- *Подземно складиште гаса Банатски Двор) – 800,000,000 m³;*
- *капацитет складиштења у складу са лиценцом бр. 311.01-68/2020-L-l (утискивања и повлачења) – 450,000,000 m³;*
- *максимални дневни капацитет утискивања гаса – 2,700,000 m³/дан;*
- *максимални дневни капацитет повлачења – 5,000,000 m³/дан.*

ПСГ је значајно са аспекта услова уговарања испоруке гаса, због сезонски изразито променљиве потрошње, као и сигурности и поузданости снабдевања купаца. Оно обезбеђује ускладиштење вишкагаса у летњем периоду, покривање вршне потрошње у зимском периоду, одржавањеконтинуитета увоза у току целе године, непрекидну и равномерну производњу изсопствених лежишта, даље ширење и оптимално коришћење гасоводног система.

За ова складишта гаса постојеће ПСГ Банатски Двор и планирано ПСГ Итебеј, предвиђена је изградња нових гасних бушотина (потребан број у односу на планиране

капацитете складишта), са бушотинским цевоводима, приступним путевима и другом припадајућом инфраструктуром. Сви ново планирани објекти у функцији проширења подземног складишта гаса, градиће се у експлоатационом подручју експлоатационог поља Банатски Двор.

III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Обрадиво пољопривредно земљиште може се користити у непољопривредне сврхе када то захтева општи интерес (изградња путева са припадајућим површинама и објектима, изградња водопривредних објеката, енергетских објеката, објеката за коришћее обновљивих извора енергије, комуналних објеката, ширење насеља и сл.), уз плаћање накнаде за промену намене и на основу урбанистичког плана.

1.4.2. Грађевинско земљиште изван границе грађевинског подручја насеља

Подземно складиште гаса

Постојеће подземно складиште гаса (у КО Банатски Двор), са припадајаћим објектима и бушотинама у окружењу, ће се у наредном периоду проширити до планираног

капацитета од чак милијарду m3 гаса.

Закон о рударству дефинише делатност ПСГ Банатски Двор и изградњу објеката који се сматрају рударским, док се изградња и реконструкција грађевинских и других објеката у оквиру комплекса врши према условима из овог Плана.

IV ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта на пољопривредном земљишту се могу градити:

- *објекти за потребе пољопривредног домаћинства;*
- *пољопривредни радни комплекси са објектима за потребе примарне пољопривредне производње;*
- *објекти за експлоатацију минералних сировина;*
- *саобраћајни, водопривредни, комунални, енергетски, телекомуникациони објекти и инфраструктура у складу са Планом;*
- *објекти за потребе привреде, туризма, рекреације и др., у складу са овим Планом.*

6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

6.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА РАДНЕ ЗОНЕ ИЗВАН НАСЕЉА

Реализација радних садржаја везаних за експлоатацију минералних сировина (глине, шљунка, песка, термалних вода, нафте и гаса) ће се вршити на основу урбанистичког пројекта урађеног у складу са условима датим у овом Плану, а могући су најразличитији садржаји везани за обраду и прераду минералних сировина, као и производњу базирану на минералним сировинама, као што су делатности везане за производњу грађевинског и др. материјала (циглане, кречане и сл.), прераду нафте и др. сировина, односно пратеће делатности из области трговине на велико, складишта, стоваришта, логистички центри и слично.

У оквиру радне зоне могу се градити: пословни, производни, складишни, економски и услужни објекти, објекти снадбевања и инфраструктурни објекти (пречистачи отпадних вода, трафостанице 20/0,4kV, антенски стубови и сл.), као и енергетски производни објекти за производњу електричне енергије, и то само из обновљивих енергетских извора: сунце, биомаса, биогас, и др. (осим енергије ветра), и електране за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије.

Површина грађевинске парцеле за изградњу радних садржаја ван насеља износи минимално 1000 m2, са ширином фронта парцеле од минимално 20,0 m. Максимална величина парцеле није лимитирана.

Индекс заузетости парцеле је макс. 50%. Дозвољена спратност објеката је: за пословне макс. П+1+Пк; за производне и складишне макс. П+1, а изузетно и више, у зависности од технолошког процеса производње, односно складиштења; за економске, помоћне и инфраструктурне макс. П.

Парцеле се могу ограђивати транспарентном или комбинованом оградом висине до 2,2 m.

Зеленило радних садржаја треба формирати у оквиру сваког појединачног комплекса, тако да заузима мин. 30% укупне површине. У оквиру овог процента формирати заштитно зеленило ободом комплекса. Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на гасове, дим и прашину.

7. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА

7.6. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Појас шире заштите гасовода, нафтовода и продуктовода је појас ширине 400 m (по 200 m са обе стране од цевовода, рачунајући од осе цевовода), у ком други објекти утичу на сигурност цевовода, али и обрнуто, гасовод, нафтовод и продуктовод утиче на друге објекте у свом окружењу.

Експлоатациони појас гасовода, нафтовода и продуктовода је простор у ком се не смеју постављати трајни или привремени објекти за време експлоатације гасовода или предузимати друга дејства која би могла да утичу на стање, погон или интервенције на гасоводу, сем објеката у функцији гасовода.

У заштитном појасу насељених зграда ширине од 30 т лево и десно од осе гасовода, након изградње гасовода, не могу се градити зграде намењене за становање или боравак људи, без обзира на коефицијент сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас гасовода сврстан.

У појасу ширине од 30 т лево и десно од осе нафтовода или продуктовода, након изградње нафтовода или продуктовода, не могу се градити зграде намењене за становање или боравак људи.

У радном појасу ширине 5 т на једну и другу страну, рачунајући од осе нафтовода или продуктовода не могу се изводити радови и друге активности осим пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења енергетског субјекта који је власник или корисник нафтовода или продуктовода. У радном појасу нафтовода и продуктовода могу се градити само објекти који су у функцији нафтовода и продуктовода.

5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПРОСТОРА

Простор обухваћен Урбанистичким пројектом је окружен пољопривредним земљиштем са северне и западне стране, док са источне и јужне стране излази на површине јавне намене - некатегорисани пут (катастарска парцела број 2459) и канал (катастарска парцела број 2347).

На парцели број 1205/1 је изграђен изузетно значајан енергетски објекат – подземно складиште гаса (ПСГ) „Банатски двор“. Овај подземни објекат је изграђен као рударски објекат према члану 3, став 40) Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/2015, 95/2018 – др.закон и 40/2021). Подземно складиште гаса је опремљено неопходном опремом и објектима за складиштење гаса и прикључком на електроенергетску мрежу преко трансформаторске станице 20/0,4 kV. У оквиру комплекса постоје још изграђене инсталације јавне расвете, телекомуникациона мрежа и интерна водоводна мрежа. У ужем обухвату урбанистичког пројекта налази се само део парцеле ПСГ „Банатски двор“ око будућег прикључног гасовода ка/из нове примопредајне гасне станице.

Простор где ће бити изграђена нова примопредајна станица се налази на неопремљеном пољопривредном земљишту. Земљиште је равно, са нивелетама од 76.95 до 77.32 нмв.

У ужем обухвату УП се налазе и делови парцела некатегорисаног пута (КП бр. 2460) и два канала (КП бр. 2346, КП бр. 1204), од којих је један у јавној својини и у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ (КП бр. 2346), а други у власништву земљорадничке задруге (КП бр. 1204).

Карактеристике парцела у обухвату УП представљене су у следећој табели:

Табела 1. Опис парцела у обухвату УП

бр. парцеле	Површина(m²)	намена	Облик својине
1207/1	33.020	пољопривредно земљиште	задружна
1207/2	188.698	пољопривредно земљиште	задружна
1205/1	63.297	подземно складиште гаса	приватна
1205/2	207.752	пољопривредно земљиште	приватна
2346	3490	канал	јавна (АПВ)
2460	5311	некатегорисани пут	јавна (општина Житиште)
1204	2570	канал	задружна

6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

Услови изградње се дају за све објекте предвиђене у границама ужег обухвата Урбанистичког пројекта. Намена и постојећи садржаји у оквиру границе ширег обухвата Урбанистичког пројекта (пољопривредно земљиште, водно земљиште-мелиорациони канал и постојеће подземно складиште гаса Банатски двор) се задржавају и нису предмет детаљне разраде Урбанистичког пројекта.

На локалитету обухваћеном границом ужег обухвата предвиђена је изградња следећих садржаја:

- Примопредајна мерна гасна станица "Банатски двор" на парцели 1207/1, К.О. Банатски Двор;
- Прикључни транспортни гасовод притиска преко 50 bar (две гасоводне цеви);

6.1. Примопредајна мерна гасна станица (ППС) "Банатски двор"

У оквиру ППС предвиђа се уређење и изградња следећих површина и објеката:

1. објекат мерне станице (висина слемена +10.40; венца +3.70; +7.92; +10.70);
2. контејнер за опрему за анализу гаса (висина слемена +2.91; висина венца +2.86);
3. плато за дизел-агрегат;
4. плато за складиште боца за CO2 (висина слемена+3.65; висина венца +3.20);
5. надстрешница за регулационе вентиле (висина слемена+3.90; висина венца +3.31);
6. надстрешница за дренажну посуду (висина слемена +3.80; висина венца +3.15);
7. плато за бакље
8. технолошки блок
9. азотни блок
10. блок за пречишћавање отпадних вода

11. трансформаторска станица (висина слемена +3.23; висина венца +3.18);
12. саобраћајне и манипулативне површине;
13. зелене и остале површине.

6.1.1. Објекат мерне станице

Објекат мерне станице је позициониран у североисточном делу ППС и састоји се из дела у коме се налази опрема за мерење потрошње гаса и дела помоћних, техничких просторија. У објекту мерне станице се налазе следеће просторије:

- просторија за мерење потрошње гаса-мерна станица са 3 мерне линије (2 радне и једна резервна) и осталом пратећом опремом.
- просторија за даљински надзор;
- просторија за електроинсталације јаке струје;
- просторија за телекомуникацију и безбедност и
- техничка просторија.

Улаз у објекат пројектован је у неколико тачака, а у складу са организационом шемом и функционалним захтевима коришћења простора. Сваком сегменту, обезбеђен је приступ из спољашњег простора.

Објекат је приземан, подељен на део у коме се налази опрема за мерење потрошње гаса и део помоћних, техничких просторија. Димензије објекта у основи су 21.3 m x 22.7 m. Просторија за мерење потрошње гаса-мерна станица, у којој је смештена мерна опрема, заузима највећи део објекта и функционално је најзначајнија. Просторија има три директна улаза споља, који служе и као противпожарни излази у случају опасности. Овај део објекта има чисту висину просторије од 7.03 m (висина до челичне решетке). У просторији за мерење потрошње гаса налази се кран носивости 5.00t.

Помоћне просторије су функционално и конструктивно издвојене и свака има директан улаз споља. С обзиром да у овим просторијама није предвиђен боравак људи, прозори нису планирани.

6.1.2. Контејнер за опрему за анализу гаса

Контејнер за опрему за анализу гаса је позициониран у источном делу ППС.

За овај објекат је предвиђена изградња темељне конструкције на коју се поставља кућица челичне конструкције са лименом облогом, димензија 2.4m x 9.0m, пројектована у свему према захтевима машинског дела пројекта.

Око контејнера је предвиђена подна плоча на насипу од прописно збијеног дробљеног каменог агрегата која истовремено представља пешачку комуникацију око објекта.

6.1.3. Плато за дизел - агрегат

Плато за дизел агрегат је смештен у средишњем делу ППС.

На овом простору се предвиђа изградња темеља са темељном плочом дебљине 20 cm, димензија 4.6m x 10.6m. Горња ивица плоче је на +0.15 m од коте терена.

6.1.4. Плато за складиште боца CO2

Складиште боца за CO2 је позиционирано у северном делу ППС.

За овај објекат је предвиђена изградња темељне конструкције димензија 4.6m x 7.6m на коју се поставља кућица челичне конструкције са лименом облогом, димензија 2.4m x 6.0m. Горња ивица темеља је на +0.30 m од коте терена.

6.1.5. Надстрешница за регулационе вентиле

Надстрешница за регулационе вентиле је смештена у средишњем делу ППС.

Изнад места регулације протока гаса предвиђена је челична надстрешница димензија 11.0 x 6.0m са стубовима.

Темељи надстрешнице су армирано-бетонски темељи самци, димензија 1.0 m x 1.0 m, међусобно повезани темељним гредама, са котом фундирања на -0.95 m од коте терена.

6.1.6. Надстрешница за дренажну посуду

Овај објекат је смештен у у средишњем делу ППС.

Надстрешница је димензија 9.1 x 6.0 m. Темељи надстрешнице су армирано-бетонски темељи самци, димензија 1.0 m x 1.0 m, међусобно повезани темељним гредама, са котом фундирања на -0.95 m од коте терена. Испод надстрешнице ће се поставити АБ посуда затвореног дренажног система, у коју је смештен хоризонтални резервоар одговарајуће запремине. Непосредно поред надстрешнице је смештен азотни блок.

6.1.7. Плато за бакље

Плато за бакље је смештен у северозападном делу ППС. Он представља квадратни плато странице 60m у коме ће се поставити две челичне цеви-бакље одговарајућег пресека и висине и то:

- Бакља за хаваријско испуштање гаса, висине мах. 36 m и
- Бакља за контролисано испуштање гаса, висине макс 12 m.

Бакље се постављају на армирано-бетонским темељним стопама, ливеним на лицу места. Учвршћење обе бакље ради се сајлама које се анкеришу у армирано-бетонске анкер блокове. Око сваке бакље је дефинисана зона противпожарне заштите од 30 m, односно 15 m.

У зони платоа за бакље ће се осим бакљи налазити и други потребни садржаји (шахт за кондензат, подземни цевовод до бакљи, разводни гасоводи и сл.). У овој зони је потребно изградити колски прилаз до бакљи за редовна и хаваријска одржавања.

6.1.8. Технолошки блок

Технолошки блок представља простор димензија 106.0m x 22.5m у коме ће се налазити сва потребна технолошка опрема и садржаји:

- Опрема за регулацију смера тока гаса, која се састоји од цевовода, запорне арматуре и друге машинске и електро опреме;
- Циклонски филтерски и цевоводи, запорна арматура и друга машинска и електро опрема за рад филтера;
- Улазне и излазне ПП славине и ЕСДВ (Емергенцу Схут-Довн Валве) славине;
- Вентили и друга опрема за рад постројења.

У овој зони ће се налазити и колски прилази од туцаника као веза са осталим деловима ППС.

6.1.9. Азотни блок

Азотни блок представља простор димензија 10.0m x 9.0m непосредно поред надстрешнице за дренажну посуду. Он представља скупину технолошке опреме са одговарајућим темељима и другим ослонцима. Сва опрема је у функцији ППС. У азотном блоку се поставља:

- Опрема за регулацију притиска азота, која се састоји од регулатора, цевовода, запорне арматуре и друге машинске и електро опреме;
- Боце са азотом.

6.1.10. Блок за пречишћавање атмосферских вода

Блок за пречишћавање атмосферских вода представља простор димензија 17.0m x 7.5m који се налази у североисточном делу комплекса. У комплексу ППС ће се генерисати само атмосферска водакоја ће се контролисано прикупљати системом сливника и цевовода атмосферске канализације и преко сепаратора лаких нафтних деривата испуштати у упојни канал. У блоку за пречишћавање атмосферских вода поставља се:

- Сепаратор лаких нафтних деривата;
- Шахт за узорковање и, по потреби
- Црпна станица.

6.1.11. Трансформаторска станица

На парцели ППС, у североисточном делу комплекса је предвиђен простор за изградњу монтажно-бетонске трафостанице димензија 4.3 m x 3.6 m. То је типска трафостаница која се поставља на плато димензија 7.0 m x 7.0 m. До трафостанице ће се изградити прикључни 20 kV вод, а од ње ће полазити подземна нисконапонска мрежа до свих садржаја који захтевају снабдевање електричном енергијом.

6.1.12. Саобраћајне и манипулативне површине

У комплексу су предвиђене интерне саобраћајнице и манипулативни платои у складу са захтевима инвеститора, а у смислу неометаног и лаког тока возила за допрему делова и

опреме као и евентуални приступ ватрогасном возилу. Део саобраћајних и манипулативних површина ће бити асфалтиран, а део ће бити прекривен туцаником. У комплексу су предвиђена врата за хитну евакуацију и два колска улаза-излаза ради лакше манипулације теретних и службених возила.

Осим поменутих објеката и саобраћајних и манипулативних површина, у комплексу ППС су предвиђени и следећи садржаји:

- Ограда око комплекса (описано у делу *6.5. Постављање ограде*);
- Одводни канал (описано у делу *10.2. Хидротехничка инфраструктура*);
- Опрема у функцији гасовода – вентили, славине и сл. Ова опрема, чији се положај не може тачно дефинисати у фази израде Идејног решења, захтева изградњу малих бетонских темеља (димензија до 1,5m x 1,5m). Тачан положај, односно диспозиција ове опреме и темеља ће бити дефинисана приликом израде пројектно-техничке документације.

6.1.13. Зелене и остале површине

Све остале површине у оквиру ограђеног комплекса ППС ће се насути ломљеним каменим агрегатом, а површине изван ограде ће се озеленети травнатим покривачем, као што је описано у делу 9. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА.

6.2. ПРИКЉУЧНИ ТРАНСПОРТНИ ГАСОВОД ПРИТИСКА ПРЕКО 50 bar (две гасоводне цеви)

Између нове ППС Банатски Двор и ПСГ „Банатски Двор“ предвиђена је изградња две гасоводне цеви прикључног (повезног) транспортног гасовода у истом коридору. Обе гасоводне цеви су предвиђене као двосмерне, зависно од режима рада самог складишта (утискивање или повлачење гаса).

Траса обе гасоводне цеви се води преко парцела 1205/1, 1205/2, 2346 и 1207/1 и 1207/2, К.О. Банатски Двор. Укупна дужина трасе сваког гасовода је око 400 m.

Почетна тачка првог гасовода (Цев 1) је теме ТГ-1.1, које се поставља 1 м иза бочне славине постојећег гасовода високог притиска ДВ 04-18 у кругу ПСГ Банатски Двор, на парцели 1205/1. Ова тачка се узима као почетна стационажа првог гасовода. Почетна тачка другог гасовода (Цев 2) је теме ТГ-2.1, које се поставља 1 m пре колена на цевоводу ка постројењу ПСГ Банатски Двор, у кругу самог постројења. Ова тачка се узима као почетна стационажа другог гасовода.

Гасоводи се даље води подземно кроз круг ПСГ Банатски Двор, затим се укрштају са упојним каналом који припада самом складишту и даље кроз пољопривредно земљиште (парцела 1205/2), укрштање са мелиорационим каналом (парцела 2346) и поново кроз пољопривредно земљиште (парцела 1207/2), до комплекса ППС (парцела 1207/1) где

траса завршава на изолационим комадима, на теменима ТГ-1.7 и ТГ-2.8. Координате свих темена гасовода су дате у графичком приказу бр. 3.1. Регулационо-нивелационо решење локације – прикључни транспортни гасовод.

Гасоводи се у целокупној траси воде подземно. Предвиђено је да гасоводи буду пречника ДН 500 mm и максималног радног притиска до 74 bar.

6.2.1. Појасеви заштите гасовода и режими коришћења и уређења

За транспортне гасоводе морају се поштовати сви услови дати у Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 37/2013 и 87/2015) и Интерним техничким правилима ЈП „Србијагас“ из октобра 2009. године.

За оба гасовода, планирани прикључни транспортни гасовод са две гасоводне цеви и постојећи ДВ 04-18, а с обзиром да су истог пречника и максималног радног притиска, утврђују се следећи појасеви, односно зоне заштите гасовода:

- **Експлоатациони појас**, је појас ширине 7,5 m обострано од осе гасовода. За планирани прикључни транспортни гасовод са две гасоводне цеви његова укупна ширина је 17 m, а за постојећи гасовод ДВ 04-18 укупна ширина експлоатационог појаса је 15 m;

Експлоатациони појас гасовода је простор у ком се не смеју постављати трајни или привремени објекти за време експлоатације гасовода или предузимати друга дејства која би могла да утичу на стање, погон или интервенције на гасоводу, сем објеката у функцији гасовода.

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система.

У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

- **Заштитни појас гасовода (појас насељених зграда)** је појас ширине 50 m обострано од осе гасовода;

Заштитни појас насељених зграда је простор у коме гасовод утиче на сигурност тог објекта, рачунајући од спољних ивица зграда. У овом заштитном појасу забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан.

Оба заштитна појаса која су приказана на графичким приказима 03. и 04. дефинисана су до уласка гасовода у ограду Подземног складишта гаса, односно планиране примопредајне станице.

Осим појасева заштите дефинисаних овим урбанистичким пројектом, постоји **и заштитни појас гасовода (појас контролисане изградње)** који представља појас ширине 200,0 m од осе гасовода у ком други објекти могу да утичу на сигурност гасовода. Овај појас се узима у обзир приликом пројектовања гасовода. Такође, приликом извођења радова дефинише се и радни појас који представља најмањи простор дуж трасе гасовода потребан за његову несметану и безбедну изградњу и обележава се у смеру напредовања радова. По завршетку изградње гасовода радни појас се укида. За предметни гасовод радни појас ће се утврдити кроз израду пројекта за грађевинску дозволу.

6.2.2. Услови за изградњу и заштиту гасовода

Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко постојећег гасовода на местима где није заштићен.

Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.

У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења, гасовод ће се поправити о трошку инвеститора.

Приликом извођења радова у зонама опасности и на гасоводној инсталацији потребно је прописати и применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара и то:

- забрањено је радити са отвореним пламеном,
- забрањено је радити са алатом или уређајима који при употреби могу изазвати варницу,
- забрањено је коришћење возила која при раду могу изазвати варницу,
- забрањено је коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим СПРС стандардима за противексплозивну заштиту,
- забрањено је одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.

6.2.3. Услови за приближавање, укрштање и паралелно вођење са постојећом инфраструктуром

На графичком приказу “План инфраструктуре са прикључцима на мрежу“ су дате координате тачака укрштања планираног прикључног транспортног гасовода са две гасоводне цеви са постојећом инфраструктуром. У следећим табелама је дат списак и опис тачака укрштања за сваку гасоводну цев посебно.

Табела 2. Укрштање са инфраструктуром – Цев 1

Ознака укрштаја	Стационажа гасовода	Назив објекта/инсталације	Број катастарске парцеле на месту укрштаја
УК 1.1	0+047,224	Бушотински вод (напуштен гасовод)	1205/1
УК 1.2	0+077,498	Укрштање са електроенергетским каблом	1205/1

УК 1.3	0+092,800	Укрштање са јарком	1205/2
УК 1.4	0+096,130	Бушотински вод (напуштен гасовод)	1205/2
УК 1.5	0+126,088	Бушотински вод (напуштен гасовод)	1205/2
УК 1.6	0+233,399	Укрштање са каналом	2346

Табела 3. Укрштање са инфраструктуром – Цев 2

Ознака укрштаја	Стационажа гасовода	Назив објекта/инсталације	Број катастарске парцеле на месту укрштаја
УК 2.1	0+035,317	Бушотински вод (напуштен гасовод)	1205/1
УК 2.2	0+061,357	Укрштање са електроенергетским каблом	1205/1
УК 2.3	0+068,309	Бушотински вод (напуштен гасовод)	1205/1
УК 2.4	0+076,558	Укрштање са јарком	1205/2
УК 2.5	0+114,176	Бушотински вод (напуштен гасовод)	1205/2
УК 2.6	0+221,157	Укштање са каналом	2346

Приликом пројектовања гасовода сва укрштања извести у складу са важећим законским и подзаконским актима и у складу са условима надлежних имаоца јавних овлашћења и условима Транспортгас Србија д.о.о. и Подземно складиште гаса "Банатски Двор" д.о.о. датих у наставку.

Укрштање са јарком (УК 1.3 и УК 2.4.) на парцели 1205/2 ће се решити постављањем АБ заштитне плоче димензија 50x100x10 cm.

Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или објеката паралелних са гасоводом су дата у Табели 4:

Табела 4. Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или објеката паралелних са гасоводом

	ПРИТИСАК 16 bar ДО 55 bar* (m)				**ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД 55 bar*** (m)			
	DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤1000	DN > 1000	DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤1000	DN > 1000
Некатегорисани путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	1	2	3	5	1	3	3	5

Општински путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	5	5	5	5	10	10	10	10
Државни путеви II реда (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	5	5	7	10	5	10	10	15
Државни путеви I реда, осим аутопутева (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	10	10	15	15	10	15	25	50
Државни путеви I реда– аутопутеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	20	20	25	25	50	50	50	50
Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса)	15	15	15	15	50	50	50	50
Подземни линијски инфраструктурни објекти(рачунајући од спољне ивице објекта)	0,5	1	3	5	3	5	10	15
Нерегулисан водоток(рачунајући од ивице корита мерено у хоризонталној пројекцији)	5	10	10	15	10	20	25	35
Регулисан водоток или канал (рачунајући од брањене ножице насипа мерено у хоризонталној пројекцији)	10	10	10	10	25	25	25	25

Растојања из горње табеле се могу изузетно смањити уз примену додатних мера као што су: смањење пројектног фактора, повећање дубине укопавања или примена механичке заштите при ископавању.

Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је 0,5 m.

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, надземним далеководима, нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°.

Гасовод се поставља испод путева бушењем, у заштитну цев одговарајуће чврстоће.

Пречник заштитне цеви је изабран тако да омогући несметано провлачење радне цеви (пречник заштитне цеви мора бити најмање 150 mm већи од спољашњег пречника гасовода).

Дужина заштитне цеви цевовода испод саобраћајнице код јавних путева мора бити већа од ширине коловоза за по 1 м с једне и друге стране, рачунајући од спољне ивице путног појаса. Заштитне цеви које се постављају ради преузимања спољних оптерећења морају се прорачунати на чврстоћу према максималном оптерећењу које је могуће на том делу саобраћајнице.

Гасовод је постављен у заштитну цев тако да се не оштети његова антикорозивна изолација и мора бити постављен на изолованим подметачима (одстојницима) ради спровођења катодне заштите. Крајеви заштитне цеви су заптивени.

Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном крају заштитне цеви уграђена је одзрачна или одушна цев пречника најмање 50 мм.

Контролне цеви извучене су изван путног појаса на одстојању најмање 5 м од ивице крајње коловозне траке, односно најмање 10 м од осе крајњег колосека железничке пруге. Отвор одушне цеви окренут је на доле и постављен на висину од 2 m изнад површине тла и заштићен од атмосферских утицаја.

Уколико долази до проширења коловоза на месту где већ постоји прелаз гасовода испод пута, мора се продужити постојећа заштитна цев.

На месту где саобраћајни прикључак прелази преко гасовода, потребно је на 0,5 m изнад гасовода поставити армирано-бетонске плоче димензија 1x0,5x0,1 m, тако да својом дужом страном буду постављене под углом од 90° у односу на осу гасовода. Крајеви армирано-бетонских плоча морају бити изван подручја или зоне објекта минимално 1,0 m са сваке стране.

Детаљни услови за укрштање са каналом на парцели 2346, К.О. Банатски двор које ће се извршити прокопавањем или постављањем у заштитну цев ће се добити приликом прибављања локацијских услова у поступку обједињене процедуре. На основу дописа **ЈВП „Воде Војводине“** бр. II-409/2-24 од 21.03.2024. године, за израду урбанистичког пројекта не издају се водни услови.

Приликом пројектовања и изградње придржавати се и осталих услова датих у Правилнику у Условима за пројектовање, укрштање и паралелно вођење, Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, ПЈ транспорт Зрењанин бр. 02-04-8/41-1 од 01.04.2024. године.

6.3. Регулација и нивелација

У обухвату Урбанистичког пројекта дефинисане су постојеће регулационе линије око мелиорационих канала и подземног складишта гаса, као и нове регулационе линије око нове примопредајне станице (позициониране по граници парцеле 1207/1 К.О. Банатски Двор). Постојеће регулационе линије се задржавају.

Грађевинске линије су утврђене у односу на планиране објекте у новој примопредајној гасној станици. Удаљеност предње грађевинске линије (ка парцели некатегорисаног пута

2460 К.О. Банатски Двор – ГЛ1) износи 5,8м; удаљеност бочних грађевинских линија (ГЛ2) је 2,5м, односно, 23м (ГЛ3); удаљеност задње грађевинске линије (ГЛ4) је 54м.

Предлог нивелационог решења је усклађен са постојећом конфигурацијом терена. Нивелационим решењем дате су нивелете планираних објеката, као и нивелете и нагиби планираних саобраћајница, које приликом израде пројектно-техничке документације могу имати мања одступања. Предвиђене регулације и нивелације дате су Графичким прилозима број *3.1 Регулационо-нивелационо решење локације у ужем обухвату Урбанистичког пројекта и 3.2. Регулационо-нивелационо решење локације – примопредајна мерна гасна станица.*

6.4. Приступ локацији и начин решења паркирања

Предметни простор се у свом североисточном делу ослања на јавни некатегорисани пут, којег чини катастарска парцела број 2460, К.О. Банатски двор. У правцу југоистока, овај пут је повезан са локалним путем којег чини катастарска парцела број 2465 К.О. Банатски двор. Даље у правцу истока овај пут је повезан са општинским путем Банатски двор – Торда.

Некатегорисани пут на катастарској парцели број 2460, К.О. Банатски двор ширине је 6,0m, а Просторним планом општине Житиште 2021-2035, по хијерархијском нивоу категорисан је у приступни атарски пут.

У самом североисточном делу парцеле примопредајне гасне станице, пројектован је један колски прикључак на приступни атарски пут. Прикључак је пројектован у ширини од 5,0m позициониран тако да обезбеђује приступ из оба смера некатегорисаног пута и бржи приступ за противпожарна возила.

Паралелно са приступним атарским путем, пројектована је интерна саобраћајница која повезује примопредајну гасну станицу са постојећим подземним складиштем гаса. Овом саобраћајницом, остварује се веза са локалним путем на парцели број 2465 К.О. Банатски двор, због чега ће овај приступ локацији бити доминантан, односно користиће се као главни.

Пешачки приступ локацији предвиђен је тротоаром од паркинга за путничка возила, до северне и јужне капије. Тротоар је планиран у ширини од 1,6m што омогућава двосмерно кретање пешака.

Паркирање путничких аутомобила решено је на парцели примопредајне станице изградњом шест паркинг места управно на интерну саобраћајницу која је повезана са подземним складиштем гаса. С обзиром да нису утврђени нормативи за паркирање за овакву врсту објеката, а да на локалитету примопредајне гасне станице неће бити запослених, већ повремених обилазака постројења, број паркинг места је одређен на

основу процене инвеститора за максималном потребом за паркирањем у једном временском интервалу. Димензије паркинг места су 2,5m x 5,0m што је у складу са SRPS U.S4.234:2020, којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање.

С обзиром да се на предметној локацији не обавља достава, претовар и производња, интерним саобраћајницама ће саобраћати само возила за одржавање и евентуалне интервенције. У вези са тим, нису пројектовани паркинзи за теретна возила.

6.5. Постављање ограде

Објекти који чине примопредајну станицу предвиђају се у ограђеном простору. Предвиђа се постављање ограде (жичане, панелне и сл.), висине 2,0 m и димензија 110x170 m. На огради ће се поставити две улазно-излазне капије и двоје врата за хитну евакуацију.

6.6. Намена простора и план парцелације

Урбанистичким пројектом се не предвиђа нова парцелација. Парцела 1207/1, К.О. Банатски Двор, намењена за нову примопредајну мерну гасну станицу „Банатски Двор“ ће се прогласити парцелом од јавног интереса. Ова парцела има површину од 33.020,6 m²

На траси прикључног транспортног гасовода изван нове ППС и постојећег ПСГ се задржава постојећа намена, начин коришћења земљишта и парцелација. Право службености се успоставља у поступку непотпуне експропријације, за делове парцелела 1204, 1205/2, 2346 и 1207/2 К.О. Банатски Двор, на основу Закона о експропријацији (Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).

За површине у границама ужег обухвата УП које су у намени пољопривредно земљиште и водно земљиште, али се налазе у режиму заштитног појаса гасовода (делови парцела 1205/2 и 1207/2), где се осим правила уређења и правила грађења из Просторног плана општине Житиште примењују и сви услови изградње и заштите гасовода и мелирационог канала предвиђени овим Урбанистичким пројектом.

7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ И БИЛАНС ПОВРШИНА

За сваки планирани објекат и заузеће површине су дати карактеристични параметри-прецизне димензије и карактеристике. Затим је у Табели 7 дата упоредна табела урбанистичких параметара у УП-у и у Просторном плану општине Житиште (подаци узети из правила грађења за радне зоне изван насеља). На крају је у Табелама 8 и 9 дат биланс свих површина у ширем и ужем обухвату Урбанистичког пројекта.

7.1. Прикључни транспортни гасовод

Табела 5: Нумерички показатељи- Прикључни транспортни гасовод

Основне карактеристике	**Вредност**
Дужина (m)	сса 2x400 m
Пречник цеви (mm)	DN500
Максимални радни притисак (bar)	74
Класа локације	I и II
Димензије рова за полагање	За једну цев:160x90 cm За две цеви: 160x290 cm
висина надслоја земље од горње ивице цеви	0,8 – 1,1 m.
Одоризација	није одорисан

7.2. Комплекс нове примопредајне гасне станице Банатски двор

Табела 6: Нумерички показатељи-нова примопредана станица Банатски Двор

	Укупно површина (m2)	**Проценат учешћа**
1. Површине под објектима	**6.930,1**	**21,0 %**
- објекат мерне станице	490,6	
- контејнер за опрему за анализу гаса	21,6	
- плато за дизел-агрегат	49,1	
- складиште боца за CO2	35,2	
- надстрешница за регулационе вентиле	66,0	
- надстрешница за дренажну посуду	54,6	
- плато за бакље	3.600,0	
- технолошки блок	2.380,0	
- азотни блок	90,0	
- блок пречишћавање атмосферских вода	127,5	
- трансформаторска станица	15,5	
2. Саобраћајне и манипулативне површине	**4.246,7**	**12,8 %**
- интерна саобраћајница - асфалт	2.461,0	
- интерна саобраћајница - туцаник	1.242,5	
- паркинг	72.8	

- пешачке стазе	470,4	
3. Зелене и остале површине	**21.843,8**	**66,2 %**
- Зелене површине	10.157,0	
- Површине под ломљеним каменим агрегатом	10.069,5	
- Одводни канал	1.617,3	
УКУПНО	**33.020,6**	**100 %**

Табела 7: Упоредна табела урбанистичких параметара у УП-у и у ППО Житиште

	Урбанистички пројекат	Просторни план општине
Мин. површина грађ. Парцеле (m^2)	33.020,6	min. 1.000,00
Спратност објеката	Приземље (П)	max. П (за инфраструктурне објекте)
Индекс заузетости (%)	21,0%	max. 50%
Проценат зелених површина	66,2%	min. 30%
Висина ограде (m)	2,0	max. 2,2

7.3. Биланс површина

Табела 8: Биланс површина у ширем обухвату УП

	Укупно површина (m2)	**Проценат учешћа**
1. Комплекс нове примопредајне гасне станице Банатски Двор	33.020,6	27,4 %
2.Комплекс постојећег подземног складишта гаса	63.297,1	53.5 %
3. Пољопривредно земљиште	17.952,0	14,9 %
4. Водно земљиште - мелиорациони канал	2.586,8	2.1 %
5. Некатегорисани пут	3.552,9	2,9 %
УКУПНО	**120.409,4**	**100 %**

Табела 9: Биланс површина у ужем обухвату УП

	Укупно површина (m2)	**Проценат учешћа**
1. Комплекс нове примопредајне гасне станице Банатски Двор	33.020,6	55,1 %
2.Комплекс постојећег подземног складишта гаса	2.822,8	4,8 %

3. Пољопривредно земљиште	17.952,0	29,9 %
4. Водно земљиште - мелиорациони канал	2.586,8	4.3 %
5. Некатегорисани пут	3.552,9	5,9 %
УКУПНО	**59.937,1**	**100 %**

8. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Комплекс нове примопредајне станице у погледу захтева за комуналним опремањем има потребе за снабдевањем електричном енергијом у сврху управљања, регулације и осветљења. Такође је у сврху прикупљања и обраде података, као и везе са матичном организацијом потребан прикључак на телекомуникациону мрежу. Снадевање водом и опремање канализационом и термоенергетском мрежом није предвиђено.

9. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Начин уређења слободних и зелених површина је условљен наменама површина и карактеристикама земљишта у обухвату Урбанистичког пројекта.

Све слободне површине у оквиру ограђеног комплекса ППС ће се насути ломљеним каменим агрегатом због техничких услова и противпожарних услова који захтевају гасне инсталације, односно инсталације под притиском. Површине изван ограде ће се озеленети травнатим покривачем. Забрањена је садња инвазивних биљних врста.

У подручју експлоатационог појаса гасовода забрањена је садња вишегодишње вегетације са дубоким корењем (преко 100 cm), док је могуће обрађивање земљишта техником плитког орања (до 50 cm) и гајење једногодишњих биљака (житарице, крмно биље и сл).

У заштитном коридору трасе гасовода и његовом непосредном окружењу у границама Урбанистичког пројекта, обавезно је очување станишта строго заштићених и заштићених врста ЗРЕ 19 назив: „Слатине код Јанковог моста".

Током извођења грађевинских интервенција на атарским путевима посебну пажњу треба посветити очувању њихове основне функције. У овом случају морају бити обезбеђени алтернативни путеви или постављање привремених прелаза/рампи за пролаз пољопривредне механизације. На пољопривредном земљишту и делу привремених градилишних прикључака на јавне путеве, повећање носивости земљишта насипањем каменог или шљунчаног гранулата може се вршити само на претходно постављеној геотекстилној подлози. По завршетку радова, наведени материјал се мора уклонити са локације.

По завршетку радова на изградњи гасовода потребно је спровести радове на рекултивацији обрадивог и ревитализацији осталог земљишта.

10. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Извођење радова на мрежама инфраструктуре потребно је радити у складу са важећим стандардима и техничким нормативима прописаним посебно за сваку инфраструктуру.

Дозвољавају се мања одступања у смислу прилагођавања ситуацији на терену, као и одступања по питању типова и пречника каблова и цеви ако се приликом израде пројектно-техничке документације за изградњу објеката детаљним прорачунима докаже да су адекватнији потребама и ако су усклађени са условима надлежних јавних предузећа.

10.1. Саобраћајна инфраструктура


Саобраћајне површине у оквиру подручја обухваћеним урбанистичким пројектом су: јавна некатегорисана саобраћајница, интерне саобраћајнице, паркинг за путничке аутомобиле, тротоар и прелаз преко мелиорационог канала.

Јавне некатегорисана саобраћајница и већи део интерних саобраћајница пројектован је од коловозне конструкције са асфалтним застором. Део интерних саобраћајница предвиђен је од туцаника.

Пешачки приступ од паркинга за путнике аутомобиле до улазних капија предвиђен је изградњом тротоара од бетонских елемената. У оквиру примопредајне гасне станице, нису посебно издвојене пешачке комуникације јер се очекује да ће моторна возила приступати само повремено (процена је два пута недељно).

Идејним решењем које је саставни део урбанистичког пројекта, предвиђен је типски објекат за прелаз преко мелирационог канала, а у наредној пројектној документацији детаљно ће се утврдити сви елементи, у складу са условима ЈВП Воде Војводине.

Саобраћајно решење унутар парцеле примопредајне гасне станице омогућава једносмерно кружно кретање возила, а димензионисано је да обезбеди проходност и деловање противпожарног возила, као и специјализованих возила за одржавање. За меродавно возило усвојено је противпожарно возило „Brandweerauto“ димензија 12,0x2,5m. На наредној слици, приказане су криве трагова кретања меродавног возила.



Димензије и елементи саобраћајних површина дефинисани су на графичком приказу број 03-1 и 04-1, а просторно су дефинисане осовинским тачкама и осовинским линијама за које су приказане координате.

10.2. Хидротехничка инфраструктура

Не планира се прикључење комплекса примопредајне станице на јавну водоводну и канализациону мрежу отпадних вода, с обзиром да за функционисање планираних објеката није потребна нити водоводна нити канализациона мрежа отпадних вода.

Предметни локалитет окружен је мрежом мелиорационих канала, који функционишу у склопу хидромелиорационог система „Банатски Двор“, који сакупља сувишне воде и одводи их до крајњег реципијента, водотока Стари Бегеј.

Не планира се прикључење атмосферских вода из комплекса примопредајне станице на постојеће мелиорационе канале.

Атмосферске воде у комплексу примопредајне станице, сакупљаће се ситемом затворене канализационе мреже која ће се изградити дуж планираних саобраћајница. Прикупљене атмосферске воде третираће се у блоку отпадних вода на сепаратору уља, масти и суспендованих материја пре него што се испусте у планирани отворени канал по ободу

комплекса. У случају потребе, у овом блоку ће се поставити и црпна станица шахтног типа, чији капацитет ће бити предмет прорачуна у пројектно-техничкој документацији.

Законом о водама није предвиђено да се издају водни услови за урбанистичке пројекте, па су у овом урбанистичком пројекту преузети услови за укрштање и паралелно вођење објеката и инсталација са мелиорационим каналима из Просторног плана општине Житиште од 2021-2035 и дати су у наредном делу текста.

„Континуитет и правац инспекционих стаза у обостраном појасу (заштитни појас) ширине од најмање 10,0 m од обала канала Хс ДТД Пловни Бегеј и водотока Стари Бегеј, односно 5,0 m од обала мелиорационих канала, сачувати за пролаз и рад механизације која одржава водне објекте;

-За укрштање и паралелно вођење са мелиорационим каналима поштовати следеће:

- Дуж обала водотока/канала, обострано планирати стално проходну и стабилну радно-инспекциону стазу ширине минумум 5 m, за пролаз и рад механизације која одржава водоток/канал; У овом појасу није дозвољена изградња објеката, садња дрвећа, орање и копање земље и обављање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност водотока и предузимање радњи којим се омета редовно одржавање водотока/канала;
- У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у експропријационом појасу водотока/канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију планирати по линији експропријације водотока/канала, односно на минималном одстојању од ње (до 1 m), тако да међусобно, управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала буде минимум 5 m у грађевинском подручју и 10 m у вангрђевинском подручју;
- Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1 m испод нивоа терена и димензионисана на оптерећења грађевинске механизације којом се одржава водни објекат, а која саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе;
- Сва евентуална укрштања инсталације са водотоком/каналом планирати под углом од 90°;
- Укрштања инсталација са каналском мрежом планирати њиховим постављањем у заштитној цеви испод дна водотока/канала, тако да горња ивица заштите буде минимум 1 m испод пројектованог дна водотока/канала. Минималну дужину заштитне цеви планирати колико је ширина водотока/канала у нивоу терена;
- Подземно укрштање инсталација са каналском мрежом у близини пропуста или моста планирати на удаљености минимум 5 m од пропуста или моста;
- У случају да се постављање инсталације планира њеним постављањем уз конструкцију пропуста или моста, услов је да доња ивица заштитне цеви не сме залазити у светли отвор пропуста или моста (не сме бити испод доње ивице конструкције пропуста или моста);

- Планском документацијом предвидети обавезу инвеститора да, у случају реконструкције пропуста или моста, о свом трошку изврши измештање и поновно враћање инсталације на конструкцију пропуста или моста;
- Укрштање инсталације могуће је планирати и у склопу пропуста уколико је надслој земље изнад пропуста довољне дебљине, али тако да заштитна цев инсталације буде минимум 0,1 m изнад горње ивице пропуста;
- Планском документацијом предвидети прописно обележавање инсталације на
- водном земљишту;
- Саобраћајне површине се планирају изван зоне експропријације водотока/канала. Уколико је потребна саобраћајна комуникација-повезивање леве и десне обале водотока/канала, планирати је уз изградњу пропуста или моста. Техничко решење пропуста или моста, мора обезбедити постојећи водни режим и одржавати стабилност дна и косина водотока/канала.“

Заштитни појасеви мелиорационих канала ширине 5 m уцртани су у свим графичким приказима.

10.3. Електроенергетска инфраструктура

У постојећем комплексу ПСГ „Банатски двор“ постоје изграђене електроенергетске инсталације које се снабдевају из трафо-станице 20/0,4 kV која је изграђена у северозападном делу комплекса. До постојеће трафо-станице је изграђен двоструки 20 kV кабловски вод који са источне стране улази у комплекс ПСГ.

Комплекс примопредајне гасне станице који захтева максималну једновремену снагу од 150 kW ће бити прикључен на електроенергетску мрежу расецањем једног од два кабловска 20 kV вода за „ПСГ Банатски двор“ и изградњом двоструког 20 kV вода типа XHE-49Az 3x(1x150)mm2 12/20 kV до нове трафо-станице 20/0,4 kV која ће се градити у комплексу примопредајне гасне станице на платоу димензија 7,0x7,0m. У грађевинском објекту трафо-станице, странка је обавезна да предвиди простор за смештај расклопног постројења 20 kV који је саставни део прикључка и који ће након изградње постати део дистрибутивног система.

Од трафо-станице ће се водити нисконапонска 0,4 kV мрежа до свих објеката, опреме и уређаја који захтевају снабдевање електричном енергијом. Предвиђено је напајање електричном енергијом за све технолошке потрошаче на локацији ППС, инсталација спољашњег осветљења, инсталација унутрашњег осветљења, напајање разводног ормана телеметрије и актуатора, електромоторни погон, потребан број утичница и извода за сталне прикључке, заштита од појаве статичког електрицитета (инсталација изједначења потенцијала и уземљење) и инсталација за заштиту од атмосферског пражњења. Због специфичности самог инфраструктурног објекта ППС и посебних техничко-технолошких захтева, трасе нисконапонских инсталација од места прикључења (трафо-станице) до

места потрошње су уцртане оријентационо, а тачне трасе ће се одредити приликом израде даље пројектно-техничке документације.

Услови за укрштање електроенергетских каблова са гасоводом:

- Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла.
- Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту односно најмање 1,2 m изван насељеног места.
- При укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла.
- Вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу може да буде најмање 0,3 m ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
- На местима укрштања поставити одговарајће ознаке.
- Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН и НН водова за најмање висину стубова увећану за 3 m.
- Приликом грађења гасовода потребно је радни појас формирати тако да тешка возила не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен.

Услови за заштиту електроенергетских надземних водова:

У случају приближавања делова објекта надземним електроенергетским објектима поштовати одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/92.)

Сигурносне висине и сигурносне удаљености:

- За места приступачна возилима (око насељених подручја, изнад поља око којих се налазе пољски путеви, изнад ливада и оранице, изнад пољских путева и шумских путева), сигурносна висина и сигурносна удаљеност износе:

• сигурносна висина 6,0 m;

• сигурносна удаљеност 5,0 m.

- За улице у насељеним местима или градовима, сигурносна висина изнад тротоара износи 5,0 m, а изнад коловоза или колског улаза 6,0 m.

Услови за извођење радова на изградњи објекта:

- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати

Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин.
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

<u>Општа правила за изградњу електроенергетске инфраструктуре</u>

- Електроенергетску мрежу градити у складу са важећим законским прописима и нормативима из ове области.
- Електроенергетску мрежу у комплексу, средњенапонску и нисконапонску у потпуностиизградити подземно.
- При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде око 90º.
- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да буде 90º. Ако се ово не може постићи, енергетски кабл потребно је поставити у проводну цев.
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих, сем при укрштању.
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m.
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације.
- Електричну инсталацију у објектима извести у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", број 53/88 и 54/88).
- Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести класичном громобранском инсталацијом у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", број 11/96), према класи нивоа заштите објеката.

Приликом пројектовања и изградње објеката у свему поштовати и остале услове дате у **Условима за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и израду урбанистичког пројекта,** Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, бр. 2540400- Д.07.02 -328343-23 од 09.08.2024. године.

10.4. Телекомуникациона инфраструктура

Према **Техничким условима** Телеком Србија а.д. бр. Д210-123120/1-2024 на подручју у обухвату Урбанистичког пројекта не постоје изграђене телекомуникационе инсталације. Најближа телекомуникациона мрежа се налази источно од постојећег комплекса ПСГ „Банатски Двор“.

Предвиђен је прикључак на телекомуникациони систем од постојеће мреже преко новог оптичког кабла (капацитета 100 Mbit/s) чија ће изградња бити предмет посебног пројекта. На графичком приказу „Синхрон план инфраструктуре у ужем обухвату урбанистичког пројекта“ је приказан оријентациони положај планираног ТК окна.

Услови за изградњу телекомуникационе инфраструктуре

- ТК мрежа ће се у потпуности градити подземно;
- Дубина полагања ТК каблова треба да је најмање 0,8 m;
- ТК мрежа се може поставити у земљани ров или кабловску канализацију;
- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90º;
- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. При укрштању најмање растојање мора бити 0,5 m, а угао укрштања 90º;
- При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m;
- Сагласност за прикључење на јавну ТК мрежу затражити од надлежног предузећа.

10.5. Термоенергетска инфраструктура

Сви услови за изградњу прикључног гасовода за нову ППС су дати у делу **6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ**.

У ужем обухвату Урбанистичког пројекта постоји изграђена следећа гасна инфраструктура:

- Двосмерни гасовод високог притиска ДВ 04-18, пречника 20“ који снабдева гасом

ПСГ „Банатски Двор“;
- Разводни гасоводи у ПСГ Банатски двор са пратећом опремом;
- Бушотински вод (напуштен гасовод који није у функцији).

У новој ППС ће се изградити разводна гасна мрежа различитих притисака која ће повезивати планиране објекте ППС. Гасоводну мрежу градити према важећим правилницима из ове области.

Према условима Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај број 001037652 2024 09416 002 001 000 001 од 01.04.2024. године, на обухваћеном подручју се налази Подземно складиште гаса „Банатски Двор“ које обухвата експлоатационо поље Банатски Двор са одобрењем за експлоатацију-решењем број: III-310-6/78 и са минералном сировином гас. Увидом у дате координате тачака које представљају границе експлоатационог поља, закључено је да се оно налази изван границе обухвата Урбанистичког пројекта.

11. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Пре изградње објеката потребно је извршити примењена инжењерско-геолошко-геотехничка истраживања у складу са чланом 21. став 2. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/2015, 95/2018 – др. закон и 40/2021).

12. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са **Решењем о условима заштите природе,** Покрајински завод за заштиту природе, под 03 бр. 020-814/4 од 17.04.2024. године, на предметном подручју на коме се планира изградња примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. Део предметне локације (на парцели 1207/2, К.О. Банатски Двор, налази се на подручју станишта строго заштићених и заштићених врста ЗРЕ 19 назив: „Слатине код Јанковог моста". Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- У границама станишта строго заштићених и заштићених врста ЗРЕ 19 назив: „Слатине код Јанковог моста" забрањено је вршити: одлагање и депоновање отпада, сервисирање и ремонтовање ангажоване механизације као и одлагање било каквих деривата нафте или других погонских горива
- Максимално користити постојеће путеве и већ коришћене површине, како би се умањили негативни утицаји (уклањање вегетације и др.) на околину;

- Радове изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне самоуправе, организацијама које врше надзор и другим корисницима простора;
- Све предвиђене активности на изградњи извести у складу са дефинисаним техничким стандардима и нормативима за предвиђене радове и према одредбама позитивних прописа везаних за безбедност по животну средину;
- Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како би се избегле негативне последице на непосредно окружење;
- Планиране активности на изградњи мерне регулационе станице, дистрибутивног гасовода обављати тако да се механизација за постављање инфраструктуре креће само једном страном пројектоване трасе;
- На месту укрштања трасе гасовода са каналима, саобраћајном и енергетском инфраструктуром, а где се примењује метод подбушивања, предузети све мере како би се спречило изливање горива, мазива и других штетних и опасних материја у земљиште, површинске и подземне воде;
- Приликом подбушивања као испирни флуид користити чисту воду и лаку исплаку;
- Воду или исплаку депоновати у одговарајуће непропусне базене или посуде;
- Таложни базени се морају празнити од седимената и нечистоће под условима и на локацији коју одреди надлежна комунална служба;
- По завршетку бушења установити забрану слободног испуштања остатака исплаке у земљиште;
- Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива, поштујући при том мере заштите прописане законском регулативом која се односи на опасне материје;
- У случају квара на бушећој гарнитури, транспортним средствима или другој ангажованој механизацији, гориво, машинска и друга уља не смеју се директно упуштати у земљиште и водотокове, већ се иста морају адекватно сакупљати и евакуисати на прописан начин до локације коју одреди надлежна комунална служба;
- Ако дође до акцидентног загађења земљишта, површинских и подземних вода тренутно обуставити радове, обавестити надлежне институције и извршити санацију површине, у циљу заштите земљишта и подземних вода;
- На месту акцидента, након санације нанети нови, незагађени слој земљишта;
- Утврдити инжењерско геолошке карактеристике носивости тла и на основу тога изводити радове. Приликом извођења радова не сме доћи до промена инжењерскогеолошких карактеристика тла (појава улегнућа, клизања и др.);
- Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта приликом извођења радова. У том смислу, хумусни слој земљишта, уклоњен током извођења радова, депоновати на означеном месту, сачувати и употребити у

поступку санације, односно спровођења инжењерско-биолошких мера стабилизације тла, као и озелењавања терена након изведених радова;

- Забрањено је одлагање отпада и свих врста опасних материја, одлагање ископаног земљаног и другог материјала унутар водотокова и у приобалном појасу, као и запуњавање влажних и забарених делова терена овим материјалима;
- Током извођења радова на изградњи дистрибутивног гасовода, систематски прикупити и депоновати грађевински шут и чврст отпад који се јавља у процесу изградње и боравка радника привремено и депоновати на обележеним и заштићеним локацијама који је потребно уклонити по завршетку грађења;
- У складу са Законом о водама, забрањено је испуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент;
- Ниво буке током извођења радова, не сме прећи прописане дозвољене граничне вредности за радну средину;
- Уколико се у току радова наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине, у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

На парцели будуће примопредајне мерне гасне станице није предвиђено генерисање комуналног отпада, с обзиром да није предвиђен сталан боравак запослених лица. Отпад којин астане током кратких периодичних посета службеног особља ће се уклањати са парцеле моменталним одношењем, тако да постављање контејнера за комунални отпад ни одвоз смећа надлежног комуналног предузећа није потребно.

13. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Према **Решењу** Завода за заштиту споменика културе Зрењанин број I-41-6/24 од 21.03.2024. године, у обухвату Урбанистичког пројекта не постоје археолошки локалитети, нити предмети од значаја за археологију. Мере техничке заштите за потребе пројектовања и прикључења и за израду урбанистичког пројекта су следеће:

- Ако се у току извођења земљаних радова наиђе на локалитет са археолошким садржајем, а који нису евидентирани, инвеститор је дужан извођачу радова наложи да без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, као и да преузме мере да се налази не униште или не оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.
- Ако постоји и непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин ће привремено

обуставити радове, док се на основу Закона о културним добрима не утврди да ли је културно добро;
- Конзерваторски надзор вршиће археолог Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.

14. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

У пројектно-техничкој документацији предвидети мере заштите од пожара у складу Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ" број 74/90) и у складу са осталим важећим техничким прописима који могу да се примене на ову врсту објеката.

Према условима ПСГ „Банатски двор“ д.о.о, постојеће подземно складиште гаса је објекат од посебног значаја за Републику Србију – SEVECO постројење вишег реда и објекат прве категорије угрожености од пожара. Због тога је прилоком пројектовања мерне гасне станице потребно испунити следеће услове, како рад станице и гасовода не би утицао на безбедну и поуздану експлоатацију складишта гаса:

- имати у виду горе наведену класификацију објеката за складиштење гаса. Такође, приликом извођења радова треба у сваком моменту обезбедити адекватну проходност путева у случају да дође до потребе за хитним интервенцијама на погону ПСГ Банатски Двор, предвидети одговарајуће мере заштите од евентуалних акцидената и мере одговора на акциденте које неће, с обзиром на статус Погона ПСГ, захтевати прекиде у раду Погона ПСГ Банатски Двор због утицаја на технолошке процесе и посаду (запослене) на локацији ПСГ Банатски Двор;
- приликом пројектовања узети у обзир положај инсталација и водова ПСГ Банатски Двор на парцелама на којима ће се налазити водови и објекти мерне гасне станице и прикључног гасовода;
- са напуштеним гасоводима поступати у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (Службени гласник РС“ број 104/2009), односно уколико је потребно исецање дела напуштеног гасовода, након исецања посебно да се заваре отворени крајеви напуштеног гасовода;
- предвидети одговарајуће мере заштите од пожара у складу са законским и подзаконским актима, укључујући употребу ватроотпорних материјала, система за гашење пожара и других мера ради спречавања утицаја пожара на рад севесо постројења ПСГ Банатски Двор, извршити процену ризика која узима у обзир потенцијалне опасности у вези са радом мерне гасне станице и прикључног гасовода у близини Севесо постројења ПСГ Банатски Двор и предвидети одговарајуће мере за хитно поступање у случају ванредних ситуација;

- предвидети мере за обавештавање представника ПСГ Банатски Двор о могућим ризицима, и уколико је потребно обавестити ПСГ Банатски Двор о потреби за израду заједничког плана за поступање у случају ванредних ситуација, а ради спречавања међусобног негативног утицаја и утицаја на животну средину.

У пројектно-техничкој документацији ће, осим мера заштите од пожара локације, приступних путева и објеката, бити дефинисане и посебне мере и системи заштите од пожара:

- Предвиђен је систем аутоматске дојаве пожара у комплетном постројењу;
- Предвиђен је систем детекције Метана у комплетном посторјењу;
- Предвиђена је опрема и инсталације у просторима угроженим од експлозивних смеша у складу са зонама опсности од експлозије дефинисаних Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар („Сл. Галсник РС“ бр. 37/2013 и 87/2015), односно Анализом зона опасности од експлозије;
- Предвиђен је систем за даљински надзор и управљање извршним органима у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар („Сл. Галсник РС“ бр. 37/2013 и 87/2015);
- Предвиђен је одговарајући број ручних и превозних парата за почетно гашење пожара;

Како предметни објекти не спадају у категорије К1 – К5 у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. Галсник РС“ бр. 3/2018), а Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар („Сл. Галсник РС“ бр. 37/2013 и 87/2015) није предвиђено извођење спољашње и унутрашње хидрантске мреже, као и са обзиром да је објекат незапоседнут Инасталација хидрантске мреже није ни предвиђена на предметном објекту. Гашење пожара се изводи даљинским затварањем дотока гаса те интервенцијом ватрогасне јединице. Гашење мањих пожара је омогућено и употребом предвиђених апарата за почетно гашење пожара.

С обзиром да Министарство одбране Републике Србије не издаје мишљења која садрже услове заштите од пожара и експлозија за потребе израде урбанистичких пројеката, посебни услови ће се прибавити у поступку издавања локацијских услова.

15. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Прикључни транспортни гасоводи од челичних цеви DN500, MOP 74 bar од ПСГ “Банатски Двор“ до ППС “Банатски Двор“

Траса прикључног гасовода од челичних цеви ДН500, МОП 74 bar од ПСГ “Банатски Двор“ до будућег комплекса примопредајне мерне гасне станице “Банатски Двор“ прелази преко следећих катастарских парцела: 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/2 и 1207/1 К.О. Банатски Двор, општина Житиште.

ППС Банатски Двор предвиђена је да ради у два смера: за утискивање гаса у подземно складиште и за повлачење гаса из подземног складишта.

Приликом утискивања могућа су два радна режима, са притиском из транспортног система ЈП Србијагас, на коме раде постојећи компресори и са притиском из магистралног гасовода (интерконектора) граница Бугарске-граница Мађарске, који ће користити компресори који су предвиђени проширењем ПСГ Банатски Двор.

Приликом повлачења су такође могућа два режима, један за снабдевање транспортног система Србије и други који предвиђа могућност утискивања гаса у магистрални гасовод (интерконектор) граница Бугарске-граница Мађарске.

За режим утискивања важе следећи параметри:

- Макс.радни притисак на улазу у ППС за снабдевање из Интерконектора:prad1 = 70 bar (man);
- Минимални радни за снабдевање из Интерконектора: pmin1 = 58 bar (man);
- Излазни притисак из ППС за снабдевање из Интерконектора: pizl1 = 56 bar (man);
- Макс.радни притисак на улазу у ППС за снабдевање из сист.Србијагаса: prad2 = 45 bar (man);
- Излазни притисак из ППС за снабдевање из сист.Србијагаса: pizl2 = 37 bar (man);
- Мин.радни притисак на изласку из ППС за снабдевање из сист. Србијагаса:pmin2 = 32 bar (man);
- Макс.проток гаса за снабдевање из Интерконектора: Qmax1= 229.000 Nm3/h (na 00);
- Макс. проток гаса за снабдевање из сист.Србијагаса: Qmax2= 110.000 Nm3/h (na 00);

За режим призводње важе следећи параметри:

- Макс.радни притисак на уласку у ППС Б.Двор за испоруку у Интерконектор: prad3 = 76 bar (man);
- Макс.радни притисак на уласку у ППС Б.Двор за испоруку у систем Србијагаса: prad4 = 64 bar (man);
- Макс.проток гаса за испоруку у Интерконектор: Qmax1= 185.600 Nm3/h (na 00);
- Макс.проток гаса за испоруку у систем Србијагаса: Qmax2= 395.000 Nm3/h (na 00);

Остали параметри су:

- Пројектни притисак за оба режима: pD= 85 bar (man);
- Минимални проток гаса за оба режима: Qmin= 40.000 Nm3/h (na 00);
- Мин. улазна температура гаса у DV-04-18: Tmin= 50.

Дужина гасовода:	ДН500, цев1	сса 400 m
	ДН500, цев2	сса 400 m
	Укупно:	сса 800 m

Повезивање ППС Б.Двор са постојећим гасоводом и постројењем ПСГ Банатски Двор предвиђено је преко два гасовода пречника ДН500 и пројектног притиска 74 bar.

Траса оба гасовода између ППС Банатски Двор и ПСГ Банатски Двор се води по парцелама 1207/1, 1207/2, 1205/1, 1205/2, 2346. Укупна дужина трасе сваког гасовода је цца 0,4 km.

Почетна тачка првог гасовода је теме ТГ-1.1, које се поставља 1 м иза бочне славине цевовода ДВ-04-18 у кругу ПСГ Банатски Двор. Ова тачка се узима као почетна стационажа првог гасовода. Почетна тачка другог гасовода је теме ТГ-2.1, које се после надземног дела постојеће инсталације (мерних линија које нису у функцији) у постројењу ПСГ Банатски Двор. Ова тачка се узима као почетна стационажа другог гасовода.

Цевоводи се даље воде подземно кроз круг ПСГ Банатски Двор, затим се укрштају са мелиорационим каналом и даље кроз пољопривредно земљиште до неизграђеног мелиорационог канала и поново кроз пољопривредно земљиште, до ограде ППС и делом кроз круг ППС, где траса и завршава након изолационог комада и редукције. Од места до крајње локације гасоводе водити подземно, на минималној дубини укопавања од 1 m.

Гасоводи су пречника ДН500 и дужине око 400 m. На почетку и на крају гасовода предвиђени су изолациони комади. Након изолационог комада гасовод се редукује на пречник ДН400, што је основни пречник унутар ППС Банатски Двор.

Цеви за гасовод су према стандарду СРПС ЕН ИСО 3183/2013 следећих димензија:

- Ø 506,0 x 26,19 mm на свим деоницама гасовода.

Минимална дубина укопавања гасовода, мерено од коте терена до горње ивице цеви износи 1,0 m. За изградњу гасовода су усвојене челичне цеви са уздужним шавом тип ХФW квалитета према нивоу спецификације PSL2, пречника 506,0 mm према SRPS EN ISO 3183, материјал L245ME (BME), са затезном чврстоћом од 415 MRa и границом развлачења од 245 MRa. Цеви су усвојене са фабричком спољном трослојном полиетиленским антикорозивном облогом према SRPS EN ISO 21809-1, минималне дебљине 2,8 mm.

Поред хидроизолације гасоводи се од агресивног дејства тла штити и системом катодне заштите.

Попречни пресек рова

Попречни пресек рова зависи од пречника, броја цеви које се уграђују, земљаног надслоја и да се обезбеди 15 cm од крајње цеви до ивице рова. Усвојено је 200 cm осовинског

размака између цеви, 100 cm надслоја и 10cm слоја песка на који се цев поставља. У складу са претходно наведеним, усвојене су следеће димензије ровова: за једну цев је 160x90 cm и за две цеви је 160x290 cm.

Усвојене димензије рова дате су у графичкој документацији.

Ископ рова за цевовод се врши машински осим у зонама које су оптерећене подземним инсталацијама где је обавезно да се врши ручним ископом.

Код ископа рова у обрадивом земљишту врши се одвајање хумусног слоја, како би се код затрпавања земљиште вратило у првобитно стање. У току извођења земљаних радова мора се водити рачуна да се не изазове поремећај у режиму протока површинских и подземних вода и уколико је потребно предузимају се одговарајуће мере.

Затрпавање рова се врши машински након полагања цеви на слој песка дебљине 10 cm, а затим се положена цев затрпава песком до висине од 10 cm изнад цеви. У случају да је материјал из ископа песковит или растресит у тој мери да приликом затрпавања не оштећује цев, није потребна уградња песка у ров. Преостали део рова затрпати материјалом из ископа са набијањем у слојевима 20-30 cm до природне збијености околног терена. Затрпавање рова врши се уз полагање траке за упозорење и у таквом редоследу да хумусни материал буде на површини терена уз образовање хумке. Вишак хумусног материјала планира се у околни терен у радном појасу. Након затрпавања уређује се радни појас и простор, односно терен се враћа у првобитно стање.

Пре самог извођења радова потребно је извршити откривање подземних инсталација видно обележити и код ископа рова водити рачуна да се поменуте инсталације не оштете.

Обележавање и снимање гасовода

Обележавање гасовода у рову се врши траком за упозорење жуте боје са натписом ОПАСНОСТ ГАСОВОД. Трака се поставља на 30цм изнад цеви.

Обележавање гасовода након завршеног затрпавања гасовода ван грађевинског реона се врши уградњом типске ваздушне ознаке гасовода са натписом "ГАСОВОД" и стационажом, код мањих кривина врши се на темену, а код дужих кривина на почетку, средини и на крају кривине. Постављање ознака врши се према правилнику 0,8м од осе гасовода са десне стране у правцу раста стационаже.

Примопредајна мерна гасна станица Банатски Двор

ППС Банатски Двор предвиђена је на парцели 1207/1 КО Банатски Двор.

На улазу у ППС Банатски Двор предвиђена је славина са аутоматским затварањем при појави пожара (ECDV), као и улазна противпожарана славина са даљинским управљањем remote control (RC), ручним управљањем local control (LC) и резервним ручним погоном.

После уласка у ППС Банатски Двор предвиђена је вентилска групу за регулацију смера струјања гаса, која обезбеђује да гас кроз мерне линије увек иде у истом смеру, независно да ли складиште ради у режиму утискивања или у режиму производње. Ова група се састоји од 4 подземна вентила са даљинским управљањем и неповратних клапни. Зависно од жељеног смера тока гаса, отварају се по 2 вентила којима се регулише смер.

Након тога предвиђени су циклонски филтери (радни и резервни) и бајпас око њих. Филтери су предвиђени као хоризонтални са додатном посудом за прихват кондензата. Филтери су снабдевени потребном арматуром за манипулацију, пражњење кондензата, мерење нивоа, испуштање гаса, сигурносним вентилима и осталом опремом за безбедан рад филтера.

После филтрације предвиђено је узимање узорка за анализу гаса. Анализа гаса обухвата и процесни хроматограф и мерење тачке росе воде и угљоводоника, количине кисеоника, сумпора и водоника;

Сва наведена опрема поставља се на простору технолошког блока у оквиру круга ППС.

Предвиђене су 3 мерне линије (2 радне+1 резервна) пречника ДН 250. Свака мерна линија снабдевена је следећом опремом:

- Две улазне електромоторне надземне прирубничке кугласте славине DN250 Class 600;
- Ламинатор протока DN250 Class 600;
- Фискално ултразвучно мерило протока DN250 Class 600;
- Контолно ултразвучно мерило протока DN250 Class 600, који обавезно мора бити другачијег типа од фискалног;
- Трансмитером температуре и притиска;
- Манометром и термометром;
- Две излазне електромоторне надземне прирубничке славине DN250 Class 600;
- Прикључком за продувавање азотом и одводом ка дренажној посуди.

Сваки мерач протока је повезан са сопственим рачунаром протока, који обрађује податке са мерача и хроматографа и просеђује их у централни PLC мерења.

Мерне линије се изолују због смањења утицаја промене температуре на тачност мерења. Мерне линије (осим улазних и излазних славина) су постављене у затвореном објекту мерне станице, који је димензионисан тако да омогући смештај опреме и приступ возилу за одржавање. Унутар објекта предвиђен је кран за утовар опреме. Објекат се вентилише природним путем и не захтева посебне услове за припрему ваздуха.

Мерни систем је опремљен и уређајима за анализу квалитета гаса, који се постављају у независном контејнеру. Предвиђена је следећа опрема:

- Два процесна гасна хроматографа са могућношћу мерења до 5% запреминског удела водоника;
- Два анализатор тачке росе за воду и хидрокарбонате;
- Анализатор количине H2S;
- Анализатор количине O2;
- Боце за еталонске и калибрационе гасове.

Сам контејнер је опремљен уређајима за одржавање температуре у летњем и зимском периоду.

Поред контејнера, на гасоводу који иде од филтера до мерних линија, предвиђено је место за аутоматско узимање узорака гаса, које је импулсним водовима повезано са контејнером за анализу гаса и опремом која се налази у њему.

Ради контроле протока и притиска, након изласка из мерне станице, предвиђена је регулациона станица за целокупну количину протеклог гаса. Функција ове регулационе станице је контрола протока у складу са номинованим количинама и регулација излазног притиска из станице.

Регулациона станица се састоји из две линије, свака за 100% капацитета. Свака линија је опремљена са следећом опремом:

- Улазна електромоторна подземна заварна кугласта славина DN400 Class 600;
- Блок вентил;
- Регулатор протока и притиска;
- Манометри и термометри;
- Излазна електромоторна подземна заварна кугласта славина DN400 Class 600;

Регулатори протока и блок вентили се постављају испод надстрешнице.

На изласку из ППС Банатски Двор, предвиђена је славина са аутоматским затварањем при појави пожара (ESDV), као и излазна противпожарана славина са даљинским управљањем remote control (RC), ручним управљањем local control (LC) и резервним ручним погоном.

За дренирање система предвиђен је посебан дренажни систем. На местима најнижих тачака изолованих деоница предвиђају се „убоди“ дренажног система. Након тога поставља се надземни део инсталације са запорним и регулационим вентилима и рестриктивном блендом преко кога се врши манипулација (отварање или затварање дренажног вода). Даље се дренажа води у колектор и у дренажну посуду V-710, запремине 5 m3. Предвиђено је да се након пуњења посуде изнад одређеног нивоа њено пражњење изврши ауто цистерном. Из ове посуде полази вод на бакљу за контролисано испуштање гаса.

За продувавање инсталације приликом одржавања предвиђен је азотни систем. Као извор азота користе се боце са азотом које се постављају на бетонском платоу. Поред боца је предвиђена група за снижавање притиска азота и развод ка различитим потрошачима. Линија за регулацију притиска се састоји од:

- Улазне и излазне кугласте славине;
- Регулатора притиска;
- Сигурносног вентила;
- Манометара и термометра.

Сва опрема за азот се поставља у азотном блоку димензија 9x10 m.

За потребе хитног затварања дотока гаса предвиђена су два ЕСДВ запорна органа на електрохидраулички погон DN400 class 600. Као запорни органи предвиђене су подземне заварне кугласте славине са двоструким (double block and bleed) заптивањем класе SIL 2.

За потребе пражњења система у случају пожара предвиђени су blow down (BDV) вентили на електрохидраулички погон, укупно 3 комада. Ови вентили су предвиђени као надземне заварне кугласте славине двоструким (double block and bleed) заптивањем класе SIL 2 и пуним отвором (full bore). Ове славине се отварају у случају пожара после затварања ESDV вентила. Испуштање гаса се врши преко бакље за хаваријско испуштање гаса. Превиђено је да се притисак у систему снизи на 6,9 bar за време од 15 min.

За безбедно испуштање гаса предвиђене су две бакље: за хаваријско испуштање гаса висине 36 m и за контролисано испуштање гаса висине 12 m. Обе бакље су опремљене хватачима пламена који се постављају на врху. Бакље су опремљене пењалицама и платформама за одржавање.

Бакље се постављају на посебном платоу димензија 60 x 60 м.

За гашење пожара у просторијама за електро опрему и контејнерима предвиђен је систем са CO2 боцама и распршивачима. За CO2 боце предвиђен је посебан контејнер. Такође се у кругу објекта ППС предвиђају апарати за гашење пожара са сувим прахом и CO2.

Заштита подземних деоница челичног гасовода од корозије предвиђена је као пасивна (изолација цеви) и као активна путем наметнуте струје из спољашњег постојећег извора.

Напајање електричном енергијом свих трошила је предвиђено из разводног електро ормана PO-EE који ће бити постављен у помоћној просторији објекта мерне станице. За напајње разводног електро ормана предвиђа се прикључак на нову трафостаницу.

Предвиђено је напајање електричном енергијом за све технолошке потрошаче на локацији ППС, инсталација спољашњег осветљења, инсталација унутрашњег осветљења, напајање разводног ормана телеметрије и актуатора, електромоторни погон, потребан број утичница и извода за сталне прикључке, заштита од појаве статичког електрицитета (инсталација изједначења потенцијала и уземљење) и инсталација за заштиту од атмосферског пражњења.

16. СПИСАК УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

У документацији Урбанистичког пројекта дати су услови и дописи надлежних имаоца јавних овлашћења и то:

1. Покрајински завод за заштиту природе, бр.03 020-814/4 од 17.04.2024. год,; бр. 03 020-837/4 од 19.04.2024. год.; бр. 03 020-2162/2, од 09. 07. 2024. год.
2. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Зрењанин" “, број 2541200-Д-07.13.-120574/2-24 од 08.04.2024. године;
3. „Транспортгас Србија“ д.о.о., PJ Транспорт Зрењанин број *002-04-8/41-1* од 01.04.2024. године;
4. Министарство рударства и енергетике, број 001309626/2024 од 10.05.2024. године;
5. Јавно комунално стамбено предузеће „ЕКОС“ Житиште, број 110/24 од 27.03.2024. године;

6. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 001037514 2024 09419 005 000 000 001 од 21.03.2024. године;
7. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број 0010352 2024 09416 002 001 000 001 од 01.04.2024. године;
8. Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктур, 07.4у број 217-576/24 од 27.03.2024. године;
9. Подземно складиште гаса „Банатски двор“ д.о.о., бр. EVI000400441 од 09.04.2024. године;
10. Телеком Србија а.д.. број Д210-123120/1-2024 од 21.03.2024. године;
11. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, 07.4 број 217-576/24 од 27.03.2024. године;
12. ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, бр. II-409/2-24 од 27.03.2024. године;
13. Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, бр. I-41-6/24 од 21.03.2024. године;
14. АД "Електромрежа Србије" Београд, бр. 130-00-UTD-003407/2024-002 од 10.04.2024. године.
15. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, бр. 4/310-0235/2024-0002, од 26. 07. 2024. год.

B) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ БАНАТСКИ ДВОР И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА


НА КАТ. ПАРЦ. 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА КАТ. ПАРЦ. 2346, 2460, 1204, 1207/2 И 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

(Сл. лист општине Житиште бр. 35/2022)

бр. карте 01






ШИРА ЛОКАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УЖА ЛОКАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад	СРБИЈАГАС
ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА : "САПУТНИК - М" д.о.о. "МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ" УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - ОГРАНАК СОМБОР	MERIDIJANPROJEKT
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА : Бранка Радуловић Вртикапа, д.и.а.	бр. лиценце ИКС 200158017
ЈУН 2024.	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

КАТАСТАРКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
РАЗМЕРА 1 : 2500



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСЕ СТАНИЦЕ "БАНАТСКИ ДВОР" И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА

НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА КАТ.ПАРЦЕЛА БР. 2346, 2460, 1204, 1207/2 И 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

1 : 2500	КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ОБУХВАТОМ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА	бр. карте 02


ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ШИРЕГ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ГРАНИЦА УЖЕГ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА (ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ)
- ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- 2457 БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ЕЛЕМЕНТИ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

- ОУ- Координате преломних тачака обухвата урбанистичког пројекта

Бр.тачке	Y	X
ОУ 01.	7448268.81	5037254.54
ОУ 02.	7448058.62	5037147.35
ОУ 03.	7448009.48	5037245.65
ОУ 04.	7447931.76	5037206.68
ОУ 05.	7447860.14	5037349.52
ОУ 06.	7447856.55	5037356.68
ОУ 07.	7447821.85	5037425.88
ОУ 08.	7447900.59	5037465.10
ОУ 09.	7447872.34	5037520.87
ОУ 10.	7448083.48	5037625.90
ОУ 11.	7448088.86	5037628.58
ОУ 12.	7448151.37	5037503.32
ОУ 13.	7448146.00	5037500.64
ОУ 14.	7448149.568	5037493.47



ИНВЕСТИТОР: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад	СРБИЈАГАС
ОБРАЂИВАЧ : "САПУТНИК - М" д.о.о. "МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ" урбанистичко и просторно планирање- огранак Сомбор	MERIDIJANPROJEKT URBANISTIČKO I PROSTORNO PLANIRANJE
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА : Бранка Радуловић Вртикапа, дипл.инг.арх.	бр. лиценце ИКС 200158017
ЈУН 2024.	

одговорно лице :

Милица Матијевић, маст. инж. геод.


снимио/обрадио :

Момчиловић Далибор геом.

Сомбор, март 2024. год.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

КАТАСТАРКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
РАЗМЕРА 1 : 1000


269
140
110
160
77
63
86
88
322
323
236
236
267
415
8
140
12072
12071
2457
2330
2347
2460
2465
2400
2340
2350
2352
2344
2345
2346
2348
2349
2351
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

КАТАСТАРКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
РАЗМЕРА 1 : 500



ЕЛЕМЕНТИ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

- Координате осовинских тачака

Бр.тачке	Y	X
ОТ 1	7470900.70	5040911.80
ОТ 2	7470898.85	5040898.97
ОТ 3	7470903.91	5040888.62
ОТ 4	7470885.98	5040879.70
ОТ 5	7470820.85	5040847.30
ОТ 6	7470849.80	5040789.10
ОТ 7	7470914.93	5040821.51
ОТ 8	7470932.44	5040830.21
ОТ 9	7470957.54	5040778.81

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСЕ СТАНИЦЕ "БАНАТСКИ ДВОР" И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА
НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА КАТ.ПАРЦЕЛА БР. 2346, 2460, 1204, 1207/2 И 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

1 : 500 | РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ -ПРИМОПРЕДАЈНА МЕРНА ГАСНА СТАНИЦА- | бр. карте 03-2

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ШИРЕГ ОБУХВАТА УП
- ГРАНИЦА УЖЕГ ОБУХВАТА УП
- ГРАНИЦА КАТ. ПАРЦЕЛЕ
- ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
- ОГРАДА ОКО КОМПЛЕКСА ППС

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ ППС:
1. ОБЈЕКАТ МЕРНЕ СТАНИЦЕ
2. КОНТЕЈНЕР ЗА ОПРЕМУ ЗА АНАЛИЗУ ГАСА
3. ПЛАТО ЗА ДИЗЕЛ-АГРЕГАТ
4. ПЛАТО ЗА СКЛАДИШТЕ БОЦА ЗА CO2
5. НАДСТРЕШНИЦА ЗА РЕГУЛАЦИОНЕ ВЕНТИЛЕ
6. НАДСТРЕШНИЦА ЗА ДРЕНАЖНУ ПОСУДУ
7. ПЛАТО ЗА БАКЉЕ
8. ТЕХНОЛОШКИ БЛОК
9. АЗОТНИ БЛОК
10. БЛОК ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
11. ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА

РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ПОСТОЈЕЋА НИВЕЛЕТА
- ПЛАНИРАНА НИВЕЛЕТА
- ОСОВИНСКА ТАЧКА
- ПОДУЖНИ ПАД САОБРАЋАЈНИЦА

- ПРИКЉУЧНИ ТРАНСПОРТНИ ГАСОВОД
- СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- ЈАВНА НЕКАТЕГОРИСАНА САОБРАЋАЈНИЦА
- ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНИЦА - АСФАЛТ
- ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНИЦА - ТУЦАНИК
- ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПЛАТОИ
- ПАРКИНГ ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ
- ПРЕЛАЗ ПРЕКО КАНАЛА
- ОСОВИНА ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

- ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПОЈАС ГАСОВОДА (7,5 m)
- ЗАШТИТНИ ПОЈАС ГАСОВОДА (ПОЈАС НАСЕЉЕНИХ ЗГРАДА (50 m))
- ЗАШТИТНИ ПОЈАС КАНАЛА (10m)
- ПОЈАС ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ОКО БАКЉИ (30 m, 15m)
- ОТВОРЕНИ УПОЈНИ КАНАЛ - планирани
- МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ - постојећи

ИНВЕСТИТОР: ЈП "СРБИЈАГАС"
Нови Сад

ОБРАЂИВАЧ : "САПУТНИК - М" д.о.о.
"МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ"
урбанистичко и просторно планирање- ограанак Сомбор


ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА : Бранка Радуловић Вртикапа, дипл.инг.арх. | бр. лиценце ИКС 200158017

ЈУН 2024.

одговорно лице :
Милица Матијевић, мастер инж. геод.
снимио/обрадио :
Младеновић Далибор геом.
Сомбор, март 2024. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

КАТАСТАРКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
РАЗМЕРА 1 : 1000



ЕЛЕМЕНТИ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

- Координате тачака укрштања гасовода са инфраструктуром

Бр.тачке	Y	X
УК 1.1	7470831.33	5043758.82
УК 1.2	7470807.42	5043754.74
УК 1.3	7470793.74	5043747.88
УК 1.4	7470790.77	5043746.39
УК 1.5	7470765.91	5043739.76
УК 1.6	7470717.81	5043834.69
УК 2.1	7470829.39	5043758.22
УК 2.2	7470808.23	5043752.91
УК 2.3	7470801.96	5043749.77
УК 2.4	7470794.64	5043746.10
УК 2.5	7470763.98	5043738.16
УК 2.6	7470716.02	5043833.79

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСЕ СТАНИЦЕ "БАНАТСКИ ДВОР" И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА
НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА КАТ.ПАРЦЕЛА БР. 2346, 2460, 1204, 1207/2 И 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

1 : 1000	СИНХРОН - ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ -ПРИКЉУЧНИ ТРАНСПОРТНИ ГАСОВОД-	бр. карте 04-1

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ШИРЕГ ОБУХВАТА УП
- ГРАНИЦА УЖЕГ ОБУХВАТА УП
- ГРАНИЦА КАТ. ПАРЦЕЛЕ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- УК1.1 ТАЧКЕ УКРШТАЊА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА СА ИНФРАСТРУКТУРОМ

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПРИКЉУЧНИ ТРАНСПОРТНИ ГАСОВОД - планирани
- ГАСОВОД ВИСОКОГ ПРИТИСКА ДВ 04-18 - постојећи
- КОНЗЕРВИРАНИ ЦЕВОВОД-БУШОТИНСКИ ВОД - постојећи
- РАЗВОДНИ ГАСОВОДИ У ОКВИРУ ПСГ БАНАТСКИ ДВОР - постојећи
- ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА У ПСГ БАНАТСКИ ДВОР - постојећа
- ПРИКЉУЧНИ 20 kV ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД - планирани
- ПРИКЉУЧНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОД - планирани
- ТРАФОСТАНИЦА 20/0,4 kV У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ППС - планирана (предмет посебног пројекта)

- ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПОЈАС ГАСОВОДА (7,5 m)
- ЗАШТИТНИ ПОЈАС ГАСОВОДА - ПОЈАС НАСЕЉЕНИХ ЗГРАДА (50 m)
- ЗАШТИТНИ ПОЈАС КАНАЛА (10m)
- ПРОТИВПОЖАРНИ ПОЈАС ЗАШТИТЕ (РИЗЛА) ОКО ОГРАДЕ ПСГ
- ПЛАНИРАНА ПРИМОПРЕДАЈНА ГАСНА СТАНИЦА
- ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ ППС:
- МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ (ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ)
- КАНАЛ (ЗАДРУГА 4.ОКТОБАР)
- ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
- ЈАВНА НЕКАТЕГОРИСАНА САОБРАЋАЈНИЦА

ИНВЕСТИТОР: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад	СРБИЈАГАС
ОБРАЂИВАЧ : "САПУТНИК - М" д.о.о. "МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ" урбанистичко и просторно планирање- огранак Сомбор	MERIDIJANPROJEKT
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА : Бранка Радуловић Вртикапа, дипл.инг.арх.	бр. лиценце ИКС 200158017

ЈУН 2024.

одговорно лице :

Милица Матијевић, маст. инж. геод.


снимио/обрадио :

Момчиловић Далибор геом.

Сомбор, март 2024. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

КАТАСТАРКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
РАЗМЕРА 1 : 500



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМОПРЕДАЈНЕ МЕРНЕ ГАСЕ СТАНИЦЕ "БАНАТСКИ ДВОР" И ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА
НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 1207/1, 1205/1 И НА ДЕЛОВИМА КАТ.ПАРЦЕЛА БР. 2346, 2460, 1204, 1207/2 И 1205/2 К.О. БАНАТСКИ ДВОР

1 : 500

СИНХРОН - ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ
-ПРИМОПРЕДАЈНА МЕРНА ГАСНА СТАНИЦА-

бр. карте 04-2

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ШИРЕГ ОБУХВАТА УП
- ГРАНИЦА УЖЕГ ОБУХВАТА УП
- ГРАНИЦА КАТ. ПАРЦЕЛЕ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ОГРАДА ОКО КОМПЛЕКСА ППС
- ОСОВИНСКА ТАЧКА
- ПОСТОЈЕЋА НИВЕЛЕТА
- ПЛАНИРАНА НИВЕЛЕТА
- ПОДУЖНИ ПАД САОБРАЋАЈНИЦА

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ ППС:
1.ОБЈЕКАТ МЕРНЕ СТАНИЦЕ
2.КОНТЕЈНЕР ЗА ОПРЕМУ ЗА АНАЛИЗУ ГАСА
3.ПЛАТО ЗА ДИЈЕЛ-АГРЕГАТ
4.ПЛАТО ЗА СКЛАДИШТЕ БОЦА ЗА CO2
5.НАДСТРЕШНИЦА ЗА РЕГУЛАЦИОНЕ ВЕНТИЛЕ
6.НАДСТРЕШНИЦА ЗА ДРЕНАЖНУ ПОСУДУ
7.ПЛАТО ЗА БАКЉЕ
8.ТЕХНОЛОШКИ БЛОК
9.АЗОТНИ БЛОК
10. БЛОК ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ
11. ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПРИКЉУЧНИ ТРАНСПОРТНИ ГАСОВОД - планирани
- РАЗВОДНИ ГАСОВОДИ У ОКВИРУ ППС БАНАТСКИ ДВОР - планирани
- ПРИКЉУЧНИ 20 kV ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД - планирани
- ТРАФОСТАНИЦА 20/0,4 kV У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ППС - планирана (предмет посебног пројекта)
- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 0,4 kV - планирани
- ПРИКЉУЧНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОД - планирани
- ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПОЈАС ГАСОВОДА (7,5 m)
- ЗАШТИТНИ ПОЈАС ГАСОВОДА (ПОЈАС НАСЕЉЕНИХ ЗГРАДА (50 m))
- БАКЉЕ ЗА ХАВАРИЈСКО И КОНТРОЛИСАНО ИСПУШТАЊЕ ГАСА СА ПОЈАСОМ ЗАШТИТЕ (30 m, 15m)

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

- АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - планирана
- ОТВОРЕНИ УПОЈНИ КАНАЛ - планирани
- СЕПАРАТОР АТМОСФЕРСКИХ ВОДА - планирани
- МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ - постојећи
- ЗАШТИТНИ ПОЈАС КАНАЛА (10m)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

- ЈАВНА НЕКАТЕГОРИСАНА САОБРАЋАЈНИЦА
- ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНИЦА - АСФАЛТ
- ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНИЦА - ТУЦАНИК
- ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ И ПЛАТОИ
- ПМ ПАРКИНГ ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ
- ПРЕЛАЗ ПРЕКО КАНАЛА

ИНВЕСТИТОР: ЈП "СРБИЈАГАС"
Нови Сад

ОБРАЂИВАЧ : "САПУТНИК - М" д.о.о.
"МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ"
урбанистичко и просторно планирање- огранак Сомбор

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА : Бранка Радуловић Вртикапа, дипл.инг.арх.

бр. лиценце ИКС 200158017


ЈУН 2024.

одговорно лице :
Милица Матијевић, маст.инж.арх.
снимио обрадио :
Михаило Далић
Сомбор, март 2024.

Г) ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.7.GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Redni broj	Naziv crteža	Razmera	Broj crteža
1.	Pregledna karta	1:25000	TG-IDR-450-24-2_1
2.	Situacioni plan	1:250	TG-IDR-450-24-2_2
3.	Podužni profili	1:500	TG-IDR-450-24-2_3
4.	Ukrštaji sa jarkom	1:100	TG-IDR-450-24-2_4
5.	Detalj rovova	1:10	TG-IDR-450-24-2_5



Investitor: СРБИЈАГАС J.P. "SRBIJAGAS" Bulevar oslobođenja 69. 21000 Novi Sad	Projektna organizacija: MERIDIJANPROJEKT SAPUTNIK-M, Sombor ogranak MERIDIJANPROJEKT Jovana Đorđevića 2. 21000 Novi Sad	Naziv objekta: **Priključni gasovod od čeličnih cevi DN500, MOP 74 bar od PSG "Banatski Dvor" do PPS "Banatski Dvor" Na kat. parcelama 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 i 1207/2 KO Banatski Dvor, opština Žitište**
Glavni projektant: Nenad TOMIĆ, dipl.inŽ.maš.	Broj licence: 330 E397 07 Potpis:	Oznaka: 02 — Naziv dela projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKAT TRASE GASOVODA Oznaka: IDR — Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE
Odgovorni projektant : Lidija BOBAR, dipl.inž.građ.	Broj licence: 310 292F 07 Potpis:	Naziv crteža: Pregledna karta Broj projekta: TG-IDR-450/24-2 — Razmera: 1:25000 Datum: maj 2024 — Crtež br: TG-IDR-450-24-2_1.

MESTO PRIKLJUČENJA U PPS "BANATSKI DVOR"

MESTO PRIKLJUČENJA U PPS "BANATSKI DVOR"

PPS "BANATSKI DVOR"

PSG "BANATSKI DVOR"

MESTO PRIKLJUČENJA NA UNUTRAŠNJU INSTALACIJU PSG B.DVOR

MESTO PRIKLJUČENJA NA GASOVOD VISOKOG PRITISKA DV 04-18

DV 04-18 DN 500

DN500-Cev1

DN500-Cev2

HDPE_32

h=18.7m

Poljski put

ograda

ograda

ograda

ograda

1207/1

1205/1

1205/2

1204

2346

1207/2

Centerline DN500-Cev1		
Point No	Easting	Northing
Os1-01	7459306.402	5043727.811
Os1-02	7459306.059	5043728.494
Os1-03	7459299.047	5043724.978
Os1-04	7459278.567	5043765.823
Os1-05	7459218.256	5043735.582
Os1-06	7459155.035	5043861.668
Os1-07	7459277.476	5043922.584

Centerline DN500-Cev2		
Point No	Easting	Northing
Os2-01	7459294.600	5043727.672
Os2-02	7459295.286	5043728.017
Os2-03	7459277.675	5043763.139
Os2-04	7459217.365	5043732.898
Os2-05	7459152.348	5043862.565
Os2-06	7459272.109	5043922.148
Os2-07	7459267.654	5043931.101
Os2-08	7459272.131	5043933.328

Teme Os1-01 predstavlja mesto priključenja priključnog gasovoda od čeličnih cevi DN500-Cev1, MOP 74 bar od PSG "Banatski Dvor" do PPS "Banatski Dvor" na unutrašnju instalaciju PSG "Banatski Dvor".
Teme Os1-07 predstavlja mesto priključenja priključnog gasovoda od čeličnih cevi DN500-Cev1, MOP 74 bar od PSG "Banatski Dvor" do PPS "Banatski Dvor" na PPS "Banatski Dvor".

Teme Os2-01 predstavlja mesto priključenja priključnog gasovoda od čeličnih cevi DN500-Cev2, MOP 74 bar od PSG "Banatski Dvor" do PPS "Banatski Dvor" na gasovod visokog pritiska DV 04-18.
Teme Os2-08 predstavlja mesto priključenja priključnog gasovoda od čeličnih cevi DN500-Cev2, MOP 74 bar od PSG "Banatski Dvor" do PPS "Banatski Dvor" na PPS "Banatski Dvor".

SITUACIONI PLAN
R 1:250

Legenda:	
	priključni gasovod od čeličnih cevi DN500 - Cev 1, MOP 74 bar
	priključni gasovod od čeličnih cevi DN500 - Cev 2, MOP 74 bar
E_1; E_2	ukrštaj projektovanog gasovoda sa elektro- energetskim instalacijama
C_1; C_2	ukrštaj projektovanog gasovoda sa drugim gasovodima
V_1; V_2	ukrštaj projektovanog gasovoda vodotokovima

Investitor:
JP "SRBIJAGAS"
Bulevar oslobođenja 69.
21000 Novi Sad

Projektna organizacija:
SAPUTNIK-M, Sombor
ogranak MERIDIANPROJEKT
Jovana Đorđevića 2.
21000 Novi Sad

Naziv objekta:
Priključni gasovod od čeličnih cevi DN500, MOP 74 bar od PSG "Banatski Dvor" do PPS "Banatski Dvor" Na kat. parcelama 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 i 1207/2 KO Banatski Dvor, opština Žitište

Glavni projektant:
Nenad TOMIĆ, dipl.inž.maš.

Broj licence:
330 E397 07

Potpis:

Oznaka: 02
Naziv dela projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKAT TRASE GASOVODA

Oznaka: IDR
Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE

Odgovorni projektant:
Lidija BOBAR, dipl.inž.građ.


Broj licence:
310 292F 07

Potpis:

Naziv crteža:
Situacioni plan


Broj projekta: TG-IDR-450/24-2
Razmera: 1:250
Datum: maj 2024
Crtež br: TG-IDR-450-24-2_2.

Podužni profil priključnog gasovoda od čeličnih cevi DN500-Cev1, MOP 74 bar od PSG "Banatski Dvor" do PPS "Banatski Dvor"




| | | |

Ukrštaj priključnog gasovoda od čeličnih cevi DN500-Cev1, MOP 74 bar
od PSG "Banatski Dvor" do PPS "Banatski Dvor" sa jarkom
Prokopavanje, postavljanje ab zaštitnih ploča
Na kat. parceli 1205/2, KO Banatski Dvor, opština Žitište
Ukrštaj br. V$1_{/3}$




| | | |

DETALJ ROVA (jedan cevovod)
R 1:10



DETALJ ROVA (dva cevovoda)
R 1:10



Investitor:

JP "SRBIJAGAS"
Bulevar oslobođenja 69.
21000 Novi Sad

Projektna organizacija:

SAPUTNIK-M, Somborski ogranak MERIDIJANPROJEKT
Jovana Đorđevića 2.
21000 Novi Sad

Naziv objekta:

Priključni gasovod od čeličnih cevi DN500, MOP 74 bar od PSG "Banatski Dvor" do PPS "Banatski Dvor" Na kat. parcelama 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 i 1207/2 KO Banatski Dvor, opština Žitište

Glavni projektant:

Nenad TOMIĆ, dipl.inž.maš.

Broj licence: 330 E397 07

Potpis:

Oznaka: 02 — Naziv dela projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKAT TRASE GASOVODA

Oznaka: IDR — Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE

Odgovorni projektant:

Lidija BOBAR, dipl.inž.građ.


Broj licence: 310 292F 07


Potpis:

Naziv crteža: Detalj rovova

Broj projekta: TG-IDR-450/24-2 — Razmera: 1:10

Datum: maj 2024 — Crtež br: TG-IDR-450-24-2_5.





0	MAJ 2024.	IZDATO ZA PREGLED		JST	MMK	AKO
REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION		IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:

±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:

SITE COORDINATE SISTEM-SCS


E=0.00 N=0.00

GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS

X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:

JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:

PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1207/1, 1207/2, 1205/1, 1205/2, 2346 i 2460, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

POMOĆNI OBJEKAT BR. 7 / BAKLJA ZA KONTROLISANO ISPUŠTANJE GASA OSNOVA I IZGLED

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.	REV.	LIST
154723- IDP -01-07-AD-002	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024.	1547-IDP-01-07 baklje.dwg	420 x 297 mm	1:100

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:


tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING

Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06



SEVER POSTROJENJA / PLANT NORTH

GEOGRAFSKI SEVER / TRUE NORTH

REV.	DATUM / DATE		IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED		AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:

±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:

SITE COORDINATE SISTEM-SCS


E=0.00 N=0.00

GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS

X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:

JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:

PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA
OSNOVA TEMELJA

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-001	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	580 x 297 mm	1:100

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:


tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING

Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06






REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA
OSNOVA PRIZEMLJA

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-002	0	1/1


DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	580 x 297 mm	1:100

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06



0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED		AKO	MMK	AKO
REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION		IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:

±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:

SITE COORDINATE SISTEM-SCS


E=0.00 N=0.00

GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS

X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE: 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:

JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:

PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA
OSNOVA KONSTRUKCIJE KROVA

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-003	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	580 x 297 mm	1:100

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:


tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING

Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06



REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:

±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:

SITE COORDINATE SISTEM-SCS


E=0.00 N=0.00

GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS

X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.:	NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE :
IDP	01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:

JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:

PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA

SEGMENT OSNOVE KROVNE KONSTRUKCIJE LANTERNE

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-004	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	765 x 297 mm	1:50

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:


tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING

Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY:
Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06



0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED		AKO	MMK	AKO
REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION		IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:

±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:

SITE COORDINATE SISTEM-SCS


E=0.00 N=0.00

GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS

X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.:	NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE :
IDP	01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:

JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:

PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA
OSNOVA KROVA

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-005	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	580 x 297 mm	1:100

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:

tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING


Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY:
Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

PRESEK 1-1




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA
PRESEK 1-1

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-101	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	580 x 297 mm	1:100


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

PRESEK 2-2



0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED		AKO	MMK	AKO
REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION		IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:

±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:

SITE COORDINATE SISTEM-SCS


E=0.00 N=0.00

GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS

X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:

JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:

PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA

PRESEK 2-2

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-102	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	580 x 297 mm	1:100

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:

tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING


Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

PRESEK 3-3




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA
PRESEK 3-3

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-103	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	580 x 297 mm	1:100


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

JUGOISTOČNA FASADA



0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED				
REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION		IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:

±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:

SITE COORDINATE SISTEM-SCS


E=0.00 N=0.00

GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS

X=7459237.79 Y=5043890.56


NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP	NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE	PROJEKTANT / DESIGN COMPANY: tim inženjering sistem DESIGN AND ENGINEERING
INVESTITOR / CLIENT: JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69		Ugovor broj / Job No.: 1269/2019
OBJEKAT / BUILDING: PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR" BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR		IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME: **OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA JUGOISTOČNA FASADA**		PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A
BROJ CRTEŽA / DWG.NO.: 154723- IDP -01-01-AD-201	REV. 0 / LIST 1/1	ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A 300 C717 06
DATUM / DATE: FEB 2024	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME: 1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	FORMAT / PAPER SIZE: 580 x 297 mm / RAZMERA / SCALE: 1:100

JUGOZAPADNA FASADA




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA
JUGOZAPADNA FASADA

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-202	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	580 x 297 mm	1:100


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY:
Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

SEVEROZAPADNA FASADA



0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED		AKO	MMK	AKO
REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION		IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:

±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:

SITE COORDINATE SISTEM-SCS


E=0.00 N=0.00

GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS

X=7459237.79 Y=5043890.56


NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP	NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE: 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE	PROJEKTANT / DESIGN COMPANY: tim inženjering sistem DESIGN AND ENGINEERING
INVESTITOR / CLIENT: JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69		Ugovor broj / Job No.: 1269/2019
OBJEKAT / BUILDING: PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR" BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR		IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME: **OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA SEVEROZAPADNA FASADA**		PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A
BROJ CRTEŽA / DWG.NO.: 154723- IDP -01-01-AD-203	REV.: 0 / LIST: 1/1	ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A 300 C717 06
DATUM / DATE: FEB 2024	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME: 1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	FORMAT / PAPER SIZE: 580 x 297 mm / RAZMERA / SCALE: 1:100

SEVEROISTOČNA FASADA




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
OBJEKAT BR. 01 / MERNA STANICA
SEVEROISTOČNA FASADA

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-01-AD-204	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1-1547-IDP-01-01 merna stanica.dwg	580 x 297 mm	1:100


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A


PREGLEDAO / CHECKED BY:
Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06


ANALIZA GASA / kontejner za smeštaj opreme
osnova temelja



ANALIZA GASA / kontejner za smeštaj opreme
osnova prizemlja



ANALIZA GASA / kontejner za smeštaj opreme
presek kroz temelje




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 02 / ANALIZA GASA / KONTEJNER
OSNOVA TEMELJA, PRIZEMLJA I PRESEK KROZ TEMELJE

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.: 154723- IDP -01-02-AD-001
REV.: 0
LIST: 1/1

DATUM / DATE: MAJ 2024
NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME: 1547-IDP-01-02 analiza gasa.dwg
FORMAT / PAPER SIZE: 420 x 297 mm
RAZMERA / SCALE: 1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY:
Jovana Stojanov, M.Sc.A


PREGLEDAO / CHECKED BY:
Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06


ANALIZA GASA / kontejner za smeštaj opreme
fasada A




ANALIZA GASA / kontejner za smeštaj opreme
fasada B




ANALIZA GASA / kontejner
presek



ANALIZA GASA / kontejner
fasada C



ANALIZA GASA / kontejner
fasada D




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 02 / ANALIZA GASA / KONTEJNER
PRESEK I FASADE A, B, C i D

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-02-AD-002	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024	1547-IDP-01-02 analiza gasa.dwg	580 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY:
Jovana Stojanov, M.Sc.A


PREGLEDAO / CHECKED BY:
Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

DIZEL AGREGAT
osnova temelja



DIZEL AGREGAT
presek 1-1




0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED		JST	MMK	AKO
REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION		IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 03 / DIZEL AGREGAT
OSNOVA TEMELJA I PRESEK

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.	REV.	LIST
154723- IDP -01-03-AD-001	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024	1547-IDP-01-03 dizel agregat.dwg	580 x 297 mm	1:50

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING


Ugovor broj / Job No.: 1269/2019


IZRADIO / DRAWN BY:
Jovana Stojanov, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY:
Marija Milin Krunić, M.Sc.A


ODOBRIO / APPROVED BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

SKLADIŠTE CO_2 BOCA / kontejner
osnova prizemlja





SKLADIŠTE CO_2 BOCA / kontejner
presek




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE: 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT: JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING: PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 04 / SKLADIŠTE CO2 BOCA / KONTEJNER
OSNOVA TEMELJA, OSNOVA PRIZEMLJA I PRESEK

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-04-AD-001	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024	1547-IDP-01-04 skladište CO2 boca.dwg	580 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A


PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06


SKLADIŠTE CO_2 BOCA / kontejner
fasada A




SKLADIŠTE CO_2 BOCA / kontejner
fasada B



SKLADIŠTE CO_2 BOCA / kontejner
fasada C



SKLADIŠTE CO_2 BOCA / kontejner
fasada D




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT: JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2, KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 04 / SKLADIŠTE CO2 BOCA / KONTEJNER FASADE

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-04-AD-002	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024	1547-IDP-01-04 skladište CO2 boca.dwg	580 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

REGULACIJA PROTOKA / ČELIČNA NADSTREŠNICA
temeljna konstrukcija




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 05 / REGULACIJA PROTOKA / ČEL. NADSTREŠNICA
OSNOVA TEMELJNE KONSTRUKCIJE

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-05-AD-001	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024	1547-IDP-01-05 regulacija protoka_nadstrešnica.dwg	420 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

REGULACIJA PROTOKA / ČELIČNA NADSTREŠNICA
osnova krova




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 05 / REGULACIJA PROTOKA / ČEL. NADSTREŠNICA
OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-05-AD-002	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024	1547-IDP-01-05 regulacija protoka_nadstrešnica.dwg	420 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A


PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

REGULACIJA PROTOKA / ČELIČNA NADSTREŠNICA
presek 1-1



REGULACIJA PROTOKA / ČELIČNA NADSTREŠNICA
presek 2-2




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT: JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING: PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 05 / REGULACIJA PROTOKA / ČEL. NADSTREŠNICA
PRESECI 1-1 i 2-2

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-05-AD-003	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024	1547-IDP-01-05 regulacija protoka_nadstrešnica.dwg	580 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

POSUDA ZATVORENOG DRENAŽNOG SISTEMA
temeljna konstrukcija




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT: JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING: PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 06 / POSUDA ZATVORENOG DRENAŽNOG SISTEMA
TEMELJNA KONSTRUKCIJA

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-06-AD-001	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024	1547-IDP-01-06 posuda zatvorenog drenažnog sistema.dwg	580 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

POSUDA ZATVORENOG DRENAŽNOG SISTEMA
osnova krovne konstrukcije




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT: JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING: PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 06 / POSUDA ZATVORENOG DRENAŽNOG SISTEMA
OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-06-AD-002	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024.	1547-IDP-01-06 posuda zatvorenog drenažnog sistema.dwg	580 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A


PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

POSUDA ZATVORENOG DRENAŽNOG SISTEMA
presek 1-1



POSUDA ZATVORENOG DRENAŽNOG SISTEMA
presek 2-2




REV.	DATUM DATE	IZDANJE DESCRIPTION	IZRADIO BY	PROVERIO CHKD	ODOBRIO APPD
0	MAJ 2024.	IZDATO ZA PREGLED	JST	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.:	NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE:
IDP	01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 06 / POSUDA ZATVORENOG DRENAŽNOG SISTEMA
PRESECI 1-1 i 2-2

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-06-AD-003	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024.	1547-IDP-01-06 posuda zatvorenog drenažnog sistema.dwg	765 x 297 mm	1:50

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING

Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY:
Jovana Stojanov, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY:
Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY:
Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06



0	MAJ 2024.	IZDATO ZA PREGLED		JST	MMK	AKO
REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION		IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:

±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:

SITE COORDINATE SISTEM-SCS


E=0.00 N=0.00

GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS

X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT: JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING: PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

POMOĆNI OBJEKAT BR. 7 / BAKLJA ZA HAVARIJSKO ISPUŠTANJE GASA
OSNOVA I IZGLED

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.	REV.	LIST
154723- IDP -01-07-AD-001	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024.	1547-IDP-01-07 baklje.dwg	420 x 420 mm	1:100

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:

tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING


Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A


PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

AZOTNI BLOK
osnova temelja



AZOTNI BLOK
presek 1-1




0	MAJ 2024	IZDATO ZA PREGLED		JST	MMK	AKO
REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION		IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
POMOĆNI OBJEKAT BR. 09 / AZOTNI BLOK
OSNOVA TEMELJA I PRESEK

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.	REV.	LIST
154723- IDP -01-09-AD-001	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
MAJ 2024	1547-IDP-01-09 azotni blok.dwg	580 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING

Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Jovana Stojanov, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A


ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06



OSNOVA PRIZEMLJA

br.	PROSTORIJA	obrada poda	P/m²
1	Transformatorska stanica 20kV	beton	13.00

UKUPNO NETO prizemlje: 13.00 m²
UKUPNO BRUTO: 15.00 m²




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR


NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
OBJEKAT BR. 11 / TRAFO STANICA
OSNOVA PRIZEMLJA I OSNOVA KROVNIH RAVNI


BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-11-AD-001	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1547-IDP-01-11 MBTS.dwg	420 x 297 mm	1:50

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A
ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06






REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
OBJEKAT BR. 11 / TRAFO STANICA
OSNOVA PRIZEMLJA I OSNOVA TEMELJA

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-11-AD-002	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1547-IDP-01-11 MBTS.dwg	420 x 297 mm	1:50

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

- • čelična armatura.
- ——— Uzengije. Uzengije i armaturu zavariti. Najmanji prečnik uzengija 10mm.
- — čelična čaura za vijak M10.


NAPOMENA:

- Spoj čaure sa uzengijom izvršiti električnim zavarivanjem prema detalju na crtežu.

- Sve uzengije moraju se električno zavariti na armaturne šipke.

- Kvalitet betona mora biti minimalno cementa 300kg/m3 betona.

Galvansko povezivanje armirano betonskih elemenata konstrukcije izvesti prema priloženoj skici.




REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE : 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
OBJEKAT BR. 11 / TRAFO STANICA
PRESEK A-A

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-11-AD-101	0	1/1


DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1547-IDP-01-11 MBTS.dwg	420 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019


IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A


PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06










REV.	DATUM / DATE	IZDANJE / DESCRIPTION	IZRADIO / BY	PROVERIO / CHKD	ODOBRIO / APPD
0	FEB 2024	IZDATO ZA PREGLED	AKO	MMK	AKO

VISINSKA KOTA POSTROJENJA / SITE ELEVATION:
±0.00=+77.15

KOORDINATE POSTROJENJA / SITE ORIGIN POINT:
SITE COORDINATE SISTEM-SCS
E=0.00 N=0.00
GAUSS-KRÜGER COORDINATE SYSTEM-GKCS
X=7459237.79 Y=5043890.56

NAPOMENE / NOTES:

VINJETA / KEY PLAN:



VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.: IDP

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA / PROJECT PART NAME AND CODE: 01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

INVESTITOR / CLIENT:
JP SRBIJAGAS NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 69

OBJEKAT / BUILDING:
PRIMOPREDAJNA STANICA (PPS) "BANATSKI DVOR"
BP. 1205/1, 1205/2, 2346, 1207/1 I 1207/2 KO BANATSKI DVOR

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:
OBJEKAT BR. 11 / TRAFO STANICA
IZGLEDI

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:	REV.	LIST
154723- IDP -01-11-AD-201	0	1/1

DATUM / DATE	NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME	FORMAT / PAPER SIZE	RAZMERA / SCALE
FEB 2024	1547-IDP-01-11 MBTS.dwg	580 x 297 mm	1:50


PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:
tim inženjering sistem
DESIGN AND ENGINEERING
Ugovor broj / Job No.: 1269/2019

IZRADIO / DRAWN BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A

PREGLEDAO / CHECKED BY: Marija Milin Krunić, M.Sc.A

ODOBRIO / APPROVED BY: Aleksandar Kovjanić, M.Sc.A
300 C717 06

Г) ДОКУМЕНТАЦИЈА



Координатни систем: Gauss-Kruger zone 7
Систем висина: средњи ниво Јадранског мора - мареограф TRST

ЛЕГЕНДА ТОПОГРАФСКИХ СИМБОЛА, ЛИНИЈА и ПОВРШИНА:

Тачкасти

- Самобрајући знак
- Разни бунари
- Јарбол
- Шахт (вода, струја, телефон, кан.)
- Шахт (вода, струја, канализација)
- Сломеник
- Електрични, телефонски разводни ормар
- Уличне светиљка (канделабер)
- Ниски напон 220-380V- дрво, бетон, метал
- Високи напон 1кV - дрво, бетон, метал
- Високи напон 10-20кV - бетон, метал
- Високи напон 35-110-220-400кV
- Бушотина за истраживање
- Вентил у окну (гасовод)
- Катодна заштита (гасовод)
- Одушна цев (гасовод)
- km. Стуб за обележавање трасе (гасовод)
- Знак упозорења (гасовод)
- Вегетација (листопадно дрво)
- Вегетација (зимзелено дрво)
- Геодетска тригонометријска тачка
- Геодетска полигонска тачка

Линијски

- Ø mm (a x b) mm Пропуст цевасти, плочасти
- Капија - гвоздена
- Ограда - зидано-гвоздена
- Ограда - зидана
- Ограда - гвоздена
- Ограда - жичана
- Ограда - дрвена
- Шкарпа
- Граница културе (шума. шибље)
- Бетонске површине
- Ивица воде
- Пут - Асфалтни
- Пут - Макадамски
- Пут - Земљани (Пољски)
- Електроенергетска мрежа
- Телекомуникациона мрежа
- Водоводна мрежа
- Канализациона мрежа
- Гасоводна мрежа
- 77.45 Надморска висина терена
- 85 Главна изохипса
- Помоћна изохипса

Површине

- Жбуње, шикара, грмље
- Шума белогорица
- Шума црногорица
- Њива
- Дециметарска мрежа
- Правац севера
- 7182/2 Стање у катастру

Подземне инсталације преузете из базе документације инвеститора

- Бушотински вод
- ТК инсталација
- Електро инсталација
- Цевни мост

Број ревизије	Датум	Опис	Потпис

Инвеститор:
ЈП СРБИЈАГАС
Булевар Ослобођења бр.69
21101 Нови Сад

Пројектна организација:
САПУТНИК-М д.о.о.
Сомбор, трг Светог Ђорђа бр.6

Руководилац пројекта:
...
број лиценце:

Одговорни пројектант:
Одговорни пројектант ГеП 08-01
број лиценце: 810И0093719
/Маст. инж. геод. Борислав Станић/

Објекат:
BANATSKI DVOR UGSF EXPANSION PROJECT - FEED AND PERMITTING

GST DWG:

CMT DWG:

Назив цртежа: КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

СКН: ЖИТИШТЕ

КО: БАНАТСКИ ДВОР

Снимио: маст.инж.геодез. Јован Кораћ

Израдио: маст.инж.геодез. Јован Кораћ

Датум: **Април 2024**

Број цртежа: **1**

Број листа: **1**

Размера: **1:1000**

Димензије листа: **560.30x705.00**

САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

ИЗВОД

листа непокретности број: 129
парцеле број 1204,1207/1,1207/2
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

НАПОМЕНА : Подаци су набављени из службен е евиденције Републичког геодетског завода путем сервисне магистрале органа у складу са чланом 3 . и 4. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа водова из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација ("Службени гласник Р.С. ", број 91/2020) и има исту важност као да га је издао Републички геодетски завод .

Издато : 30.05.2024.

Овлашћено лице :

Милица Матијевић мастер инж. геодезије

САПУТНИК-М DOO SOMBOR MERIDIJANPROJEKT GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE SOMBOR

Милица Н. Матијевић Маст. инж. геодез. 01 0620 19 ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

eКатастар непокретности

Парцеле

Претраживање парцела, преглед података објеката и посебних делова.

Помоћ

Општина и КО*: ЖИТИШТЕ / БАНАТСКИ ДВОР

Број парцеле*: 1204

Прикажи

Евиденција: Катастар непокретности Катастар земљишта

Подаци о земљишту (парцела и делови парцела)

Број парцеле	Број дела парцеле	Површина (m²)	Улица/Потес	Врста земљишта	Начин коришћења земљишта
1204	1	2.570	ВЕЛИКИ АТАР	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ	КАНАЛ
		Σ: 2.570			

Нема података о зградама и другим грађевинским објектима изабраног дела парцеле!

Републички геодетски завод 2008-2024

milica.matijevic@meridijanprojekt.com

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 129**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 10:03:03

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	1614f126-3876-4293-b123-74dc1736a78c
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1204
Површина m²:	2570
Број листа непокретности:	129

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	КАНАЛ
Површина m²:	2570

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "4.ОКТОБАР"
Адреса:	БАНАТСКИ ДВОР, КАШТЕЛСКА 12
Матични број лица:	0000008698660
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЗАДРУЖНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
SOMBOR

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

eКатастар непокретности

Парцеле

Претраживање парцела, преглед података објеката и посебних делова.

Помоћ

Општина и КО*: ЖИТИШТЕ / БАНАТСКИ ДВОР

Број парцеле*: 1207/1

Прикажи

Евиденција: Катастар непокретности Катастар земљишта

Подаци о земљишту (парцела и делови парцела)

Број парцеле	Број дела парцеле	Површина (m²)	Улица/Потес	Врста земљишта	Начин коришћења земљишта
1207/1	1	187	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЊИВА 5. КЛАСЕ
1207/1	2	32.833	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЊИВА 6. КЛАСЕ
		Σ: 33.020			

Нема података о зградама и другим грађевинским објектима изабраног дела парцеле!

Републички геодетски завод 2008-2024

milica.matijevic@meridijanprojekt.com

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 129**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:46:42

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	ff6bea53-701a-4fcc-9e69-4c66ba973675
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1207/1
Површина m²:	33020
Број листа непокретности:	129

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 5. КЛАСЕ
Површина m²:	187

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "4.ОКТОБАР"
Адреса:	БАНАТСКИ ДВОР, КАШТЕЛСКА 12
Матични број лица:	0000008698660
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЗАДРУЖНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 129**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:46:55

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	4a11012f-e5bd-46ca-b712-326daa17552d
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1207/1
Површина m²:	33020
Број листа непокретности:	129
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	2
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 6. КЛАСЕ
Површина m²:	32833
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "4.ОКТОБАР"
Адреса:	БАНАТСКИ ДВОР, КАШТЕЛСКА 12
Матични број лица:	0000008698660
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЗАДРУЖНА
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	
Напомена (терет парцела)	
*** Нема напомене ***	

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

eКатастар непокретности

Парцеле

Претраживање парцела, преглед података објеката и посебних делова.

Помоћ

Општина и КО*: ЖИТИШТЕ / БАНАТСКИ ДВОР

Број парцеле*: 1207/2

Прикажи

Евиденција: Катастар непокретности Катастар земљишта

Подаци о земљишту (парцела и делови парцела)

Број парцеле	Број дела парцеле	Површина (m²)	Улица/Потес	Врста земљишта	Начин коришћења земљишта	
1207/2	1	112.375	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЊИВА 5. КЛАСЕ	
1207/2	2	76.084	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЊИВА 6. КЛАСЕ	
		Σ: 188.459				

Нема података о зградама и другим грађевинским објектима изабраног дела парцеле!

Републички геодетски завод 2008-2024

milica.matijevic@meridijanprojekt.com

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 129**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:47:49

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	3e176f14-d4c5-40d2-8389-ee4d7db8a430
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1207/2
Површина m²:	188459
Број листа непокретности:	129

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 5. КЛАСЕ
Површина m²:	112375

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "4.ОКТОБАР"
Адреса:	БАНАТСКИ ДВОР, КАШТЕЛСКА 12
Матични број лица:	0000008698660
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЗАДРУЖНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 129**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:47:59

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	ba81da93-32a9-452e-baa0-102e7714667b
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1207/2
Површина m²:	188459
Број листа непокретности:	129

Подаци о делу парцеле

Број дела:	2
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 6. КЛАСЕ
Површина m²:	76084

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "4.ОКТОБАР"
Адреса:	БАНАТСКИ ДВОР, КАШТЕЛСКА 12
Матични број лица:	0000008698660
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЗАДРУЖНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE

САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

Милица Матијевић мастер инж. геодезије

САПУТНИК-М ДОО СОМБОР
MERIDIJANPROJEKT
ГЕОДЕЗИЈА | ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Милица Н. Матијевић
Маст. инж. геодез.
01 0820 19
ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

ИЗВОД

листа непокретности број: 977
парцеле број 1205/1
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

НАПОМЕНА : Подаци су набављени из службен е евиденције Републичког геодетског завода путем сервисне магистрале органа у складу са чланом 3 . и 4. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа водова из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација ("Службени гласник Р.С. ", број 91/2020) и има исту важност као да га је издао Републички геодетски завод .

Издато : 30.05.2024.

Овлашћено лице :

Милица Матијевић мастер инж. геодезије

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR MERIDIJANPROJEKT GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE OGRANAK SOMBOR

Милица Н. Матијевић Маст. инж. геодез. 01 06207 9 ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

eКатастар непокретности

Парцеле

Претраживање парцела, преглед података објеката и посебних делова.

Помоћ

Општина и КО*: ЖИТИШТЕ / БАНАТСКИ ДВОР

Број парцеле*: 1205/1

Прикажи

Евиденција: Катастар непокретности Катастар земљишта

Подаци о земљишту (парцела и делови парцела)

Број парцеле	Број дела парцеле	Површина (m²)	Улица/Потес	Врста земљишта	Начин коришћења земљишта
1205/1	1	104	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	2	242	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	3	496	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	5	399	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	6	269	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
		Σ: 1.510			

1 2 3

Подаци о зградама и другим грађевинским објектима (објекти на изабраном делу парцеле)

Улица	Кућни број	Кућни подброј	Површина (m²)	Начин коришћења објекта	Статус објекта
ВЕЛИКИ АТАР			104	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ

Нема података о посебним деловима изабраног објекта!

Републички геодетски завод 2008-2024

milica.matijevic@meridijanprojekt.com

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

eКатастар непокретности

Парцеле

Претраживање парцела, преглед података објеката и посебних делова.

Помоћ

Општина и КО*: ЖИТИШТЕ / БАНАТСКИ ДВОР

Број парцеле*: 1205/1

Прикажи

Евиденција: Катастар непокретности Катастар земљишта

Подаци о земљишту (парцела и делови парцела)

Број парцеле	Број дела парцеле	Површина (m²)	Улица/Потес	Врста земљишта	Начин коришћења земљишта
1205/1	7	10	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	8	38	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	9	57	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	10	18	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	11	18	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
		Σ: 141			

1 2 3

Подаци о зградама и другим грађевинским објектима (објекти на изабраном делу парцеле)

Улица	Кућни број	Кућни подброј	Површина (m²)	Начин коришћења објекта	Статус објекта
ВЕЛИКИ АТАР			10	ПОМОЋНА ЗГРАДА	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ

Нема података о посебним деловима изабраног објекта!

Републички геодетски завод 2008-2024

milica.matijevic@meridijanprojekt.com

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

eКатастар непокретности

Парцеле

Претраживање парцела, преглед података објеката и посебних делова.

Помоћ

Општина и КО*: ЖИТИШТЕ / БАНАТСКИ ДВОР

Број парцеле*: 1205/1

Прикажи

Евиденција: Катастар непокретности Катастар земљишта

Подаци о земљишту (парцела и делови парцела)

Број парцеле	Број дела парцеле	Површина (m²)	Улица/Потес	Врста земљишта	Начин коришћења земљишта
1205/1	14	93	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	15	253	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	16	256	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	17	582	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
1205/1	18	60.462	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЊИВА 1. КЛАСЕ
		Σ: 61.646			

1 2 3

Подаци о зградама и другим грађевинским објектима (објекти на изабраном делу парцеле)

Улица	Кућни број	Кућни подброј	Површина (m²)	Начин коришћења објекта	Статус објекта
ВЕЛИКИ АТАР			93	ПОМОЋНА ЗГРАДА	ОБЈЕКАТ УПИСАН ПО ЗАКОНУ О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА

Нема података о посебним деловима изабраног објекта!

Републички геодетски завод 2008-2024

milica.matijevic@meridijanprojekt.com

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:55:30

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	94bc08a1-5076-4737-818a-c843f7e58b16
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	14
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	93

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	14
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	93
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ПОМОЋНА ЗГРАДА-НАСТРЕШНИЦА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ УПИСАН ПО ЗАКОНУ О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:58:00

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	a1363dd2-33cf-4614-b82a-b1285808af19
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	15
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	253

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	15
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	253
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-МАГАЦИН ЗА СКЛА.ЦЕВНОГ МАТЕР. И ВОЗИЛА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:58:33

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	a39d7ce8-ad64-4274-928f-d6f07a52a970
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	16
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	256

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	16
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	256
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-МАГАЦИН СОЛИ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:58:44

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	89bfa08d-5eb5-4baa-b7a0-8a8a7673106a
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	17
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	582

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	17
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	582
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-ОБЈЕКАТ КОМБИНОВАНЕ НАМЕНЕ
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:58:59

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	a175020b-c58d-4e12-81a5-47fb5ad7263f
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	6
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	269

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	6
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	269
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ПОМОЋНА ЗГРАДА-ПРОТИВПОЖАРНА СТАНИЦА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:59:10

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	**8407929a-4550-414c-8d9c-13f300b43bd6**
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	7
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	10

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	7
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	10
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ПОМОЋНА ЗГРАДА-РАЗВОДНИ ОРМАН ЗА КОМПРЕСОРСКУ СТАНИЦУ
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:59:20

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	85c36636-53d7-4a4e-bb78-3eafd682fe72
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	8
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	38

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	8
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	38
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ПОМОЋНА ЗГРАДА-СКЛАДИШТЕ УЉА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
ODSEK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:59:28

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	ff04b3c5-c21c-4cc4-a299-2cf3a9163386
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	9
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	57

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	9
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	57
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ПОМОЋНА ЗГРАДА-ПУМПНА СТАНИЦА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:59:35

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	304874cc-e9e8-4f5a-a9ee-55ac34d4f1f3
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	10
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	18

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	10
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	18
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ПОМОЋНА ЗГРАДА-REEM
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:59:44

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	2a3c2d96-aab2-4b20-8f5b-2f70b2e98d4c
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор података:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	11
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	18

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	11
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	18
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ПОМОЋНА ЗГРАДА-RODH
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
ODRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:59:53

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	94bc08a1-5076-4737-818a-c843f7e58b16
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	14
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	93

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	14
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	93
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ПОМОЋНА ЗГРАДА-НАСТРЕШНИЦА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ УПИСАН ПО ЗАКОНУ О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 10:00:04

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	a1363dd2-33cf-4614-b82a-b1285808af19
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	15
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	253

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	15
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	253
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-МАГАЦИН ЗА СКЛА.ЦЕВНОГ МАТЕР. И ВОЗИЛА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
ODBRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 10:00:12

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	a39d7ce8-ad64-4274-928f-d6f07a52a970
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	16
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	256

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	16
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	256
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-МАГАЦИН СОЛИ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 10:00:26

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	89bfa08d-5eb5-4baa-b7a0-8a8a7673106a
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	17
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	582

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	17
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	582
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-ОБЈЕКАТ КОМБИНОВАНЕ НАМЕНЕ
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	1

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
BIROBIZNAJ PROJEKTOVANJE

Број етажа над земљом:

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 977**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 10:01:35

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	3de44849-62dc-4810-9d79-8f7c1a8892d3
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/1
Површина m²:	63297
Број листа непокретности:	977

Подаци о делу парцеле

Број дела:	18
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	60462

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	Д.О.О "ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИДВОР"
Адреса:	НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12
Матични број лица:	0000020609052
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE

САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

Милица Матијевић мастер инж. геодезије



САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

ИЗВОД

листа непокретности број: 1001
парцеле број 1205/2
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

НАПОМЕНА : Подаци су набављени из службен е евиденције Републичког геодетског завода путем сервисне магистрале органа у складу са чланом 3 . и 4. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа водова из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација ("Службени гласник Р.С. ", број 91/2020) и има исту важност као да га је издао Републички геодетски завод .

Издато : 30.05.2024.

Овлашћено лице :

Милица Матијевић мастер инж. геодезије

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Милица Н. Матијевић
Маст. инж. геодез.
01 0620 19
ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

eКатастар непокретности

Парцеле

Претраживање парцела, преглед података објеката и посебних делова.

Помоћ

Општина и КО*: ЖИТИШТЕ / БАНАТСКИ ДВОР

Број парцеле*: 1205/2

Прикажи

Евиденција: Катастар непокретности Катастар земљишта

Подаци о земљишту (парцела и делови парцела)

Број парцеле	Број дела парцеле	Површина (m²)	Улица/Потес	Врста земљишта	Начин коришћења земљишта
1205/2	1	27.782	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЊИВА 4. КЛАСЕ
1205/2	2	65.802	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЊИВА 5. КЛАСЕ
1205/2	3	114.168	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЊИВА 6. КЛАСЕ
		Σ: 207.752			

Нема података о зградама и другим грађевинским објектима изабраног дела парцеле!

Републички геодетски завод 2008-2024

milica.matijevic@meridijanprojekt.com

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 1001**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:51:25

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	**91f7289a-5eb4-4230-af08-82ffb9ee24a8**
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/2
Површина m²:	207752
Број листа непокретности:	1001

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 4. КЛАСЕ
Површина m²:	27782

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	"СЕМЕНАРНАКОП" Д.О.О.ПЕТРОВАРАДИН
Адреса:	ПЕТРОВАРАДИН, АРЧИБАЛДА РАЈСА 7
Матични број лица:	0000008282510
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

Врста терета:	ПРАВО ЗАКУПА
Датум уписа:	24.05.2023.
Трајање терета:	
Опис терета:	УПИС ПРАВА ЗАКУПА НА ОСНОВУ ДУГОРОЧНОГ УГОВОРА О ЗАКУПУ БРОЈ ОПУ:1415-2023 ОД 19.05.2023.ГОДИНЕ, ОВЕРЕНОГ ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА МИРЈАНЕ СИМОВИЋ АЛЕКСИЋ ИЗ НОВОГ САДА, ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ DOO SEMENARNACOOP PETROVARADIN, ПЕТРОВАРАДИН, АРЧИБАЛДА РАЈСА 7, МБ:08282510 КАО ЗАКУПОДАВЦА И SOLAR POWER PLANT ETA DOO BEOGRAD, БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 6-8, МБ:21821489 КАО ЗАКУПЦА, РАДИ ИЗГРАДЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ПЕРИОД ОД 30 ГОДИНА, А ПО ИСТЕКУ УГОВОРЕНОГ РОКА ЗАКУПА ЗАКУПАЦ ЋЕ ИМАТИ ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА SOLAR POWER PLANT ETA DOO BEOGRAD, БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 6-8

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 1001**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:53:13

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	5978a36c-63f3-4f7b-ada4-52cf6da1f715
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/2
Површина m²:	207752
Број листа непокретности:	1001

Подаци о делу парцеле

Број дела:	2
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 5. КЛАСЕ
Површина m²:	65802

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	"СЕМЕНАРНАКОП" Д.О.О.ПЕТРОВАРАДИН
Адреса:	ПЕТРОВАРАДИН, АРЧИБАЛДА РАЈСА 7
Матични број лица:	0000008282510
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

Врста терета:	ПРАВО ЗАКУПА
Датум уписа:	24.05.2023.
Трајање терета:	
Опис терета:	УПИС ПРАВА ЗАКУПА НА ОСНОВУ ДУГОРОЧНОГ УГОВОРА О ЗАКУПУ БРОЈ ОПУ:1415-2023 ОД 19.05.2023.ГОДИНЕ, ОВЕРЕНОГ ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА МИРЈАНЕ СИМОВИЋ АЛЕКСИЋ ИЗ НОВОГ САДА, ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ DOO SEMENARNACOOP PETROVARADIN, ПЕТРОВАРАДИН, АРЧИБАЛДА РАЈСА 7, МБ:08282510 КАО ЗАКУПОДАВЦА И SOLAR POWER PLANT ETA DOO BEOGRAD, БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 6-8, МБ:21821489 КАО ЗАКУПЦА, РАДИ ИЗГРАДЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ПЕРИОД ОД 30 ГОДИНА, А ПО ИСТЕКУ УГОВОРЕНОГ РОКА ЗАКУПА ЗАКУПАЦ ЋЕ ИМАТИ ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА SOLAR POWER PLANT ETA DOO BEOGRAD, БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 6-8

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 1001**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:53:23

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	08120b32-f9eb-4263-a2a3-04b69cd37493
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	1205/2
Површина m²:	207752
Број листа непокретности:	1001

Подаци о делу парцеле

Број дела:	3
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 6. КЛАСЕ
Површина m²:	114168

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	"СЕМЕНАРНАКОП" Д.О.О.ПЕТРОВАРАДИН
Адреса:	ПЕТРОВАРАДИН, АРЧИБАЛДА РАЈСА 7
Матични број лица:	0000008282510
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

Врста терета:	ПРАВО ЗАКУПА
Датум уписа:	24.05.2023.
Трајање терета:	
Опис терета:	УПИС ПРАВА ЗАКУПА НА ОСНОВУ ДУГОРОЧНОГ УГОВОРА О ЗАКУПУ БРОЈ ОПУ:1415-2023 ОД 19.05.2023.ГОДИНЕ, ОВЕРЕНОГ ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА МИРЈАНЕ СИМОВИЋ АЛЕКСИЋ ИЗ НОВОГ САДА, ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ DOO SEMENARNACOOP PETROVARADIN, ПЕТРОВАРАДИН, АРЧИБАЛДА РАЈСА 7, МБ:08282510 КАО ЗАКУПОДАВЦА И SOLAR POWER PLANT ETA DOO BEOGRAD, БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 6-8, МБ:21821489 КАО ЗАКУПЦА, РАДИ ИЗГРАДЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ПЕРИОД ОД 30 ГОДИНА, А ПО ИСТЕКУ УГОВОРЕНОГ РОКА ЗАКУПА ЗАКУПАЦ ЋЕ ИМАТИ ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА SOLAR POWER PLANT ETA DOO BEOGRAD, БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 6-8

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

SAVETNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT

САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

Милица Матијевић мастер инж. геодезије

САПУТНИК-М ДОО СОМБОР MERIDIJANPROJEKT

Милица Н. Матијевић Маст. инж. геодез. 01 0620 19 ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

ИЗВОД

листа непокретности број: 1170
парцеле број 2346
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

НАПОМЕНА : Подаци су набављени из службен е евиденције Републичког геодетског завода путем сервисне магистрале органа у складу са чланом 3 . и 4. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа водова из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација ("Службени гласник Р.С. ", број 91/2020) и има исту важност као да га је издао Републички геодетски завод .

Издато : 30.05.2024.

Овлашћено лице :

Милица Матијевић мастер инж. геодезије

САПУТНИК М DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
PROJEKTOVANJE
GEODEZIJA

Милица Н. Матијевић
Маст. инж. геодез.
01 0620 19
ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

eКатастар непокретности

Парцеле

Претраживање парцела, преглед података објеката и посебних делова.

Помоћ

Општина и КО*: ЖИТИШТЕ / БАНАТСКИ ДВОР

Број парцеле*: 2346

Прикажи

Евиденција: Катастар непокретности Катастар земљишта

Подаци о земљишту (парцела и делови парцела)

Број парцеле	Број дела парцеле	Површина (m²)	Улица/Потес	Врста земљишта	Начин коришћења земљишта
2346	1	3.490	ВЕЛИКИ АТАР	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ	КАНАЛ
		Σ: 3.490			

Нема података о зградама и другим грађевинским објектима изабраног дела парцеле!

Републички геодетски завод 2008-2024

milica.matijevic@meridijanprojekt.com

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 1170**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 09:49:44

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	a7f8e597-cc92-4019-9614-2cfcb3a7fd12
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	2346
Површина m²:	3490
Број листа непокретности:	1170

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	КАНАЛ
Површина m²:	3490

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Адреса:	НОВИ САД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16
Матични број лица:	0000008649987
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЈАВНА СВОЈИНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

MERIDIJANPROJEKT

САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

Милица Матијевић мастер инж. геодезије

SAPUTNIK M DOO SOMBOR MERIDIJANPROJEKT GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE SOMBOR

Милица Н. Матијевић Маст. инж. геодез. 01 0620 19 ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

ИЗВОД

листа непокретности број: 127
парцеле број 2460
К.О. БАНАТСКИ ДВОР

НАПОМЕНА : Подаци су набављени из службен е евиденције Републичког геодетског завода путем сервисне магистрале органа у складу са чланом 3 . и 4. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа водова из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација ("Службени гласник Р.С. ", број 91/2020) и има исту важност као да га је издао Републички геодетски завод .

Издато : 30.05.2024.

Овлашћено лице :

Милица Матијевић мастер инж. геодезије

SAPUTNIK M DOO SOMBOR MERIDIJANPROJEKT GEODEZIJA PROJEKTOVANJE SOMBOR

Милица Н. Матијевић Маст. инж. геодез. 01 0620 19 ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

eКатастар непокретности

Парцеле

Претраживање парцела, преглед података објеката и посебних делова.

Помоћ

Општина и КО*: ЖИТИШТЕ / БАНАТСКИ ДВОР

Број парцеле*: 2460

Прикажи

Евиденција: Катастар непокретности Катастар земљишта

Подаци о земљишту (парцела и делови парцела)

Број парцеле	Број дела парцеле	Површина (m²)	Улица/Потес	Врста земљишта	Начин коришћења земљишта
2460	1	5.311	ВЕЛИКИ АТАР	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
		Σ: 5.311			

Подаци о зградама и другим грађевинским објектима (објекти на изабраном делу парцеле)

Улица	Кућни број	Кућни подброј	Површина (m²)	Начин коришћења објекта	Статус објекта
ВЕЛИКИ АТАР			5311	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ	ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ

Нема података о посебним деловима изабраног објекта!

Републички геодетски завод 2008-2024

milica.matijevic@meridijanprojekt.com

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

*** Број листа непокретности: 127**

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 30.05.2024. 10:03:32

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	f320c88e-e8d8-450a-a84f-3f1dc1b652e2
Матични број општине:	80144
Општина:	ЖИТИШТЕ
Матични број катастарске општине:	805513
Катастарска општина:	БАНАТСКИ ДВОР
Датум ажурности:	29.05.2024. 13:43
Служба:	ЖИТИШТЕ
Извор податка:	ЖИТИШТЕ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВЕЛИКИ АТАР
Број парцеле:	2460
Површина m²:	5311
Број листа непокретности:	127

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	5311

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
Адреса:	ЖИТИШТЕ, ЦАРА ДУШАНА 13
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЈАВНА СВОЈИНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	1
Назив улице:	ВЕЛИКИ АТАР
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	5311
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ
Број етажа под земљом:	
Број етажа у приземљу:	
Број етажа над земљом:	

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE
OGRANAK SOMBOR

Број етажа у поткровљу:

Имаоци права на објекту

Назив:	ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
Адреса:	ЖИТИШТЕ, ЦАРА ДУШАНА 13
Врста права:	КОРИСНИК
Облик својине:	
Удео:	1/1
Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Адреса:	БЕОГРАД,
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет објекта)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима, геодетским организацијама и привредним друштвима и предузетницима уписаним у Регистар посредника у промету и закупу непокретности, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.

SAPUTNIK-M DOO SOMBOR
MERIDIJANPROJEKT

САПУТНИК М доо Сомбор
Меридијанпројект геодезија и пројектовање
Огранак Сомбор Батинска 1/16
Телефон : 025 415-800
Е-маил : office@meridijanprojekt.com
Матични број : 08270643, ПИБ : 100122968
Жиро рачун : UNICREDIT BANKA 170-0030003028000-11
EFG EUROBANK 250-2120000385770-70

MERIDIJANPROJEKT

Милица Матијевић мастер инж. геодезије

САПУТНИК-М ДОО СОМБОР
MERIDIJANPROJEKT
ГЕОДЕЗИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Милица Н. Матијевић
Маст. инж. геодез.
01 0620 19
ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

Јавно комунално стамбено предузеће „ЕКОС“
23210 Житиште, Ђуре Јакшића бр. 2
МБ: 08031185 ПИБ: 101375804 Текући рачун: 325-9500600039376-68
Тел: 023/38-21-022 www.ekoszitiste.rs jkspekos@yahoo.com

Број: 110/24
Датум: 27.03.2024. године

„САПУТНИК-М“ д.о.о. Сомбор
„МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ – урбанистичко и просторно планирање – огранак Сомбор
Трг Светог Ђорђа 6
Сомбор

Предмет: Услови за пројектовање и прикључење

На основу одредаба Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Закона о јавним путевима (Сл. Гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011) у оквиру надлежности управљања локалним путевима, водоводом и канализацијом на територији општине Житиште, Јавно комунално стамбено предузеће „Екос“ Житиште по захтеву „САПУТНИК-М“ д.о.о. Сомбор, „МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ – урбанистичко и просторно планирање – огранак Сомбор из Сомбора, издаје,

УСЛОВЕ

1. Ови услови важе две године и могу се користити искључиво у сврху израде техничке документације за пројектовање и прикључење, и израду урбанистичког пројекта, а за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, 1205/2 К.О. Банатски Двор.

2. ЈКСП „Екос“ нема посебних техничких услова.

3. На наведеним парцелама не налазе се инфраструктуре којима управља ЈКСП „Екос“, осим на парцели број 2460 К.О Банатски Двор која је некатегорисани – атарски пут.

4. Приликом извођења предметних радова, инвеститор и извођач радова морају да воде рачуна да не проузрокују штету на локалном путу, водоводној мрежи и осталим инсталацима. У случају штете проузроковане извођењем предметних радова, инвеститор и извођач радова дужни су да сносе трошкове враћања у првобитно стање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дописом број ти-02-упп-01-03/2024 од 15.03.2024. године, „САПУТНИК-М“ д.о.о. Сомбор, „МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ – урбанистичко и просторно планирање – огранак Сомбор из Сомбора, обратило се захтевом за издавање услова за пројектовање и прикључење и израду урбанистичког пројекта, а за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне

Јавно комунално стамбено предузеће „ЕКОС“
23210 Житиште, Ђуре Јакшића бр. 2
МБ: 08031185 ПИБ: 101375804 Текући рачун: 325-9500600039376-68
Тел: 023/38-21-022 www.ekoszitiste.rs jkspekos@yahoo.com

станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, 1205/2 К.О. Банатски Двор.
Увидом у документацију и изласком на терен установили смо да је техничку документацију потребно израдити према издатим условима.

Уз захтев достављени су следећи прилози:

1. Шира локација са обухватом Урбанистичког пројекта и извод из ППО Кањижа,
2. Граница обухвата УП са планираном парцелом ППС и прикључним гасоводом,
3. Идејно решење примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и
4. Ситуациони план примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор.

ЈКСП "Екос"

Радојица Иванчевић, директор

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија
07.4 број 217-576/24
27.03.2024. године
Ул. Устаничка бр. 64
Б е о г р а д

САПУТНИК-М Д.О.О. СОМБОР
МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ-урбанистичко и просторно планирање-огранак Сомбор

ул. Трг Светог Ђорђа бр. 6
25000 Сомбор

Предмет: Обавештење

Веза: Ваш акт број ти-05-упп-01-03/2024 од 15.03.2024. године

Везано за захтев из вашег акта број ти-05-упп-01-03/2024 од 15.03.2024. године који је упућен овом Министарству за издавање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и израду урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на к.п. бр. 1207, 1205/1 и деловима к.п. бр. 2460, 2347, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор, на територији општине Житиште, обавештавамо вас да Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Сектора за ванредне ситуације у Министарству унутрашњих послова, сходно чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), издаје мишљења која садрже услове заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети у планским документима, али не и за потребе израде урбанистичких пројеката и техничке документације.

Имајући у виду да ће предметни урбанистички пројекат представљати основ за издавање локацијских услова, указујемо да исти не садржи могућности, ограничења и услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, па је потребно, у поступку издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 20 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције
Ненад Јоцић

Чувати до 2029. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 22.03.2024. г.
Обрађивач: вс Маја Крга

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Број 5239-2

25 МАР 2024 ..... године
Б Е О Г Р А Д

Обавештење у вези са примопредајном мерном гасном станицом у Банатском Двору, достављa.-

Предузеће Сапутник-М Сомбор д.о.о.
ПЈ Меридијанпројект

СОМБОР
Трг Светог Ђорђа 6

Веза: Ваш захтев бр. ти-20-упп-01-03/2024 од 15.03.2024. године.

На основу вашег захтева, а у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 85/15), обавештавамо вас да за израду техничке документације и урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204 и 1205/2 КО Банатски Двор, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Приликом израде плана примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12 , 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

МК

Н А Ч Е Л Н И К
п о т п у к о в н и к
Милош Перуничић, дипл.инж.грађ.

Израђено у 1 (једном) примерку, умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
— Сапутник-М д.о.о. Сомбор, Трг Светог Ђорђа 6 и
— а/а.

22.3.2024

Република Србија
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 001309626/2024
Датум: 10.05.2024. г одине
Београд

„САПУТНИК-М“ Д.О.О. СОМБОР
Огранак Меридијанпројект –урбанистичко и просторно планирање

Трг Светог Ђорђа 6
25000 Сомбор

Предмет: Услови за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор

Поштовани,

У складу са Вашим дописом број : ти-14-упп-01-03/2024 од 04.03.2024. године којим сте нам упутили захтев за **достављање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор,** а сходно делокругу рада Министарства рударства и енергетике обавештавамо Вас следеће:

- Са аспекта делокруга Сектора за обновљиве изворе енергије посебну пажњу треба обратити на енергетске објекте који су већ изграђени или су већ стекли одређена права по питању изградње и експлоатације. Према Закону о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18), члан 4. став 2. „Јамчи се заштита улагањима извршеним у складу са законом”. Неопходно је утврдити да ли се на предметној територији већ налази неки енергетски објекат или је стечено право по питању изградње, односно да ли у складу са Законом о енергетици и Законом о планирању и изградњи неки инвеститор већ поседује:

1. Енергетску дозволу;
2. Грађевинску дозволу или одобрење за изградњу;
3. Употребну дозволу или други акт којим се дозвољава употреба објекта.

- Са аспекта делокруга рада Сектор за нафту и гас указује да је Урбанистички пројекат за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на кат.парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор потребно израдити у складу са одредбама следећих прописа:

1. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 – др. Закон , 40/21, 35/23 и 62/23);
2. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, бр. 104/09);
3. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 37/13 и 87/15);
4. Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима ("Службени гласник РС", бр. 37/13);
5. Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 86/15).

- Сектор за електроенергетику, након разматрања достављеног материјала, за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор, са становишта свог делокруга даје следеће услове:

1. Придржавати се одредби Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др. закон и 62/23) и техничких норматива у области електроенергетике;
2. Уважити услове, односно податке енергетских субјеката, из аката који су у прилогу, и то:

- „Електромрежа Србије” АД, акт број: 130-00-UTD-003-407/2024-002 од 10.04.2024. године;
- „Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд”, акт број: 2541200-08.01.-120574/3-2024 од 19.04.2024. године и прилог акт број: 2541200-D.07.13-120574/2-24 од 08.04.2024. године;
- „Електропривреда Србије” АД, акт број: 12.01. 3521/140-24 од 19.04.2024. године.

У прилогу су услови Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

С поштовањем,

МИНИСТАР

Зорана Бедовић Хандановић

Прилог: 4

Република Србија
Миистарство рударства и енергетике
Немањина бр. 22-26
11000 Београд

Број:130-00-UTD-003-407/2024- 002
Датум: 16 -04- 2024

Предмет: Услови за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор

На основу вашег захтева број 001309626/2024 од 10.04.2024. године, који је код нас заведен дана 15.04.2024 године под бројем АСЕ-26605, и достављене документације (Материјал за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду поменутог Урбанистичког пројекта), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини предметних објеката нема објеката који су у власништву „ЕлектроМрежа Србије" А.Д.

2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у непосредној близини предметних објеката није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије" А.Д.

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије" А.Д. нема посебних услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за процену стања елемената високонапонских водова, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Марку Бубањи на тел. 011/3957-043.

С поштовањем,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" БЕОГРАД

Извршни директор за пренос електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:
- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Нови Сад
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Центар за анализу стања елемената преносног система, Сектор за процену стања елемената високонапонских водова, Служба за издавање услова, мишљења и сагласности

Други оригинал:
- Архива

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

AAAE6067 3.2362701 6

Број: 2541200-0801 – 120574/3-24

19. 04. 2024

Министарство рударства и енергетике

Немањина 22-26
Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор

Обратили сте се Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд путем електронске поште дана 10.04.2024. године, захтевом за достављањем услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор.

У прилогу дописа достављамо вам тражене услове.

С поштовањем,

Директор Дирекције за планирање и инвестиције

Предраг Матић, дипл.инж.ел.

Доставити:
- Наслову
- Огранак ЕД Зрењанин
- Писарници

Електродистрибуција Србије д.о.о Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.80/02
8/95/трајно

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Зрењанин
Зрењанин, Панчевачка 46, 23000 Зрењанин, тел.: 023/543-210, факс: 023/525-243

Ваш број: ти-01-упп-01-03/2024

САПУТНИК-М д.о.о. Сомбор

Трг Светог Ђорђа бр.6

25000 Сомбор

Наш број: 2541200-D.07.13-120574/2-24

Зрењанин, 08.04.2024

Одлучујући о захтеву САПУТНИК-М д.о.о. Сомбор, СОМБОР, ТРГ СВЕТОГ ЂОРЂА бр. 6, од 08.04.2024. године, на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ, ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Поводом Вашег захтева, наш број 2541200-D.07.13-120574/1-24, у којем тражите услове за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу објекта **примопредајна мерна гасна станица и прикључни гасовод**, класе 221122, БАНАТСКИ ДВОР, подземно складиште гаса Банатски Двор парцела број 1207, 1205/1 2460, 2347, 1204, 1205/2, К.О. БАНАТСКИ ДВОР, површина парцеле 33021m^2, са директном применом, обавештавамо Вас следеће

Овим условима Елек тродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. G-IDR-101-0/24 од 02.2024. копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови.**

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрбиција Зрењанин, који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом прикључног гасовода и примопредајне мерне гасне станице.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

При изради техничке документације придржавати се закона и техничких прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта, при чему Инвеститор решава све имовинско-правне односе настале због потребе измештања.

Техничком препоруком број 3 ЈП ЕПС Дирекције за дистрибуцију д ефинис ани су услови за укрштање и паралено вођење инсталација са подземним електроенергетским водовима (Техничка препорука број 3 [ТП 3] - В издање: 2012, Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1kV, 10kV, 20 kV, 35 kV и 110kV.

Извод из техничке препоруке:

- Није дозвоqено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла.
- Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8m у насељеном месту односно најмање 1,2m изван насељеног места.
- При укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла.
- Вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу може да буде најмање 0,3m ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
- На местима укрштања поставити одговарајће ознаке.
- Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН и НН водова за најмање висину стубова увећану за 3m.
- Приликом грађења гасовода потребно је радни појас формирати тако да тешка возила не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен.

У случају приближавања делова објекта надземним електроенергетским објектима постовати одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/92.)

Сигурносне висине и сигурносне удаљености:

А. Према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и 18/92):

За места приступачна возилима (око насељених подручја, изнад поља око којих се налазе пољски путеви, изнад ливада и оранице, изнад пољских путева и шумских путева), сигурносна висина и сигурносна удаљеност износе:

- сигурносна висина 6,0 m;
- сигурносна удаљеност 5,0 m.

Б. Према Правилнику о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/92.):

- За улице у насељеним местима или градовима, сигурносна висина изнад тротоара износи 5,0 m, а изнад коловоза или колског улаза6,0 m.

Водити рачуна и о обезбеђењу рада механизације приликом грађења. Обратити пажњу на надземне електродистрибутивне објекте - мрежу и трафостанице. Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница која се налазе прстенасто положена на растојању 1 m од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1 m.

У близини трафостаница постоје енергетски каблови са резервама истих. У случају потребе измештања електродистрибутивних објеката Инвеститор подноси захтев Електродистрибуцији, која ће извршити измештање о тројку Инвеститора. У случају да запази да постојећи надземни електродистрибутивни објекти представљају сметњу за нормалну изградњу, дужан је да пре почетка радова обавести Електродистрибуцију Србије д.о.о. Београд, Огранак

Електродистрибуција Зрењанин, у писаној форми са навођењем датума и времена почетка радова, одговорног лица за извођење радова и контакт телефона, ради одређивања даљег поступка.

Потребна искључења (планирана или ради обезбеђења људства на градилишту) дужан је тражити инвеститор или извођач радова. Захтев за планирано искључење подноси се најкасније 72 часа пре почетка радова не рачунајући суботу и недељу, односно најмање 15 радних дана уколико је потребно искључење купаца на средњем напону.

Трошкове настале ангажовањем Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранка Електродистрибуција Зрењанин, око припремних радова као и на искључивању, поновном укључивању електродистрибутивних објеката, сноси ће инвеститор.

Уколико током извођења радова дође до оштећења електродистрибутивних објеката, трошкове довођења истих у исправно стање сноси инвеститор. Ово важи и за трошкове настале када се електродистрибутивни објекти оштете на месту извођења радова након завршетка радова и када је изграђени објекат изведен мимо техничких прописа.

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са другом инфраструктуром која је у непосредној близини ров се копа ручно (без употребе механизације).

На местима укрштања код ископа канала каблови не смеју висити преко рова већ се морају заштитити на одговарајући начин.

На местима укрштања рова и енергетског кабла приликом поновног затрпавања извршити стабилизацију енергетског кабла помоћу песка и воде да би се избегло оштећење енергетског кабла услед слегања земљишта. У случају да дође до измене локације објекта у односу на издате услове, потребно је затражити измену истих.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

2.3.Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин.

2.4.У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС" бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 20 kV

Максимална снага: 150 kW

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта:

Странка је обавезна да у грађевинском објекту сопствене ТС предвиди и означи простор за смештај 20 kV расклопног постројења, који је саставни део прикључка и који ће након изградње

постати део дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Странка је у обавези да у пројекту ТС наведе да је тако означено 20 kV расклопно постројење пројектовано у пројекту прикључка на дистрибутивни систем.

Расклопно постројење представља саставни део прикључка.

Предвидети уградњу 20kV расклопног постројења ваздухом изолованог и следеће конфигурације: 2x Водна ћелија + 1x Мерна ћелија + 1x Трафо ћелија.

Право проласка на средњем напону задржава Електродистрибуције Србије доо Београд.

Минимални простор који је потребно предвидети у оквиру грађевинског дела ТС за уградњу расклопног постројења: 3150 x 2000 x 750mm (Ш x В x Д).

Минимални манипулативни простор у случају постављања СН расклопног постројења наспрам НН блока у оквиру заједничке просторије грађевиснког дела ТС, је 1200mm, а у случају постављања СН расклопног постројења у низу са НН блоком 1000mm.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона:

Као заштиту од индиректног напона додира применити заштиту аутоматским искључењем напајања према ТН-Ц-С разводном систему (нуловање) уз обавезну примену темељног уземљивача. Комплетну унутрашњу инсталацију извести са посебним заштитним (ПЕ) проводником, који треба повезати на главно изједначавање потенцијала (према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, СРПС Н.Б2.741), Као заштитни уређај применити заштитни уређај прекомерне струје (осигураче), који морају обезбедити искључење напајања у случају квара за мање од 0.4 секунде. Ако то није могуће обезбедити (према тачки 5.13.4. СРПС Н.Б2.741), мора се применити заштита помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје (заштитна струјна склопка).

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:

Целокупна инсталација иза места мерења испоручене електричне енергије је у надлежности и према потребама корисника система.

Потребно је предвидети и испројектовати заштиту енергетских транформатора и остале опреме која је у надлежности Странке, у циљу обезбеђивања селективности заштите средњенапонских извода и очувања континуалног рада осталих корисника ДСЕЕ у случају квара у инсталацији објекта Странке.

Странка има искључиво одговорност у погледу примене одговарајућих заштитних уређаја који ће обезбедити да догађаји као што су: испади, кратки спојеви, земљоспојеви, несиметрије напона и други поремећаји у ДСЕЕ не проузрокују штетно деловање на уређаје и опрему и инстлацији Странке.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ

Остали услови које је странка у обавези да обезбеди за изградњу прикључка:

- Да изгради сопствену ТС 20/0,4kV, са енергетским трансформатором 20/0,4kV, потребне снаге;
- Локацију грађевинског дела ТС дефинисати тако да се надлежним службама Електро-дистрибуције Србије д.о.о. Београд (ЕДС) омогући приступ расклопном постројењу са јавне површине. Локација грађевинског дела ТС приказана је у графичком прилогу Услова.
- На грађевинском делу ТС предвидети засебна врата за приступ расклопном постројењу и мерном месту надлежним службам ЕДС са јавне површине.
- У ТС предвидети простор за смештај СН блока у саставу: две доводно-одводне ћелије, мерна ћелија, трафо ћелије (2x В+М+1xТ);
- Обезбедити коридор за прикључни кабловски вод 20 kV, од места везивања до сопствене ТС;

- Закључивање уговора о успостављању права службености између власника послужног добра и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин ради постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника послужног добра, за изградњу и редовну употребу прикључних водова 20kV, расклопног постројења и ормана мерног места;

Инвеститор прикључног вода и СН блока је ОДС, Електродистрибуција србије доо Београд, Огранак "Електродистрибуција Зрењанин".

4. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: увод кабла у трафо ћелију.

Место везивања прикључка на систем:

Постојећи двоструки 20kV кабловски вод који се постојећа ТС-953 „Подземно складиште гаса", прикључује на ДСЕЕ по принципу улаз-излаз.

Опис прикључка до мерног места:

Идентификовати један од два постојећа кабловска вода за напајање ТС-953 „Подземно складиште гаса". На погодном месту извршити расецање једног од два кабловска вода. Од места расецања до одговарајући водних ћелија средњенапонског 20kV расклопног постројења смештеног у ТС на парацели 1207 к.о. Банатски Двор положити двоструки кабловски вод типа XHE-49Az 3x(1x150)mm^2 12/20kV.

Двоструки средњенапонски вод увезује се у водне ћелије $В_{ДСЕЕ1}$ и $В_{ДСЕЕ2}$, како је то дефинисано на једнополној шеми у прилогу Услова. Приликом спајања и увезивања кабловских водова, користити одговарајући кабловски прибор. На овај начин ће постојећа ТС бити прикључена на ДСЕЕ по принципу улаз-излаз.

Оријентациона траса прикључних водова приказана је на скици техничког решења за прикључење у прилогу Услова.

Опис мерног места:

Мерну ћелију унутар расклопног блока опремити на следећи начин:

три напонска једнополно изолована мерна трансформатора:
- назначени преносни однос 20/√3:0.1/√3 kV/kV,
- оптерећење мерног намотаја 15-30 VA,
- класа тачности мерног намотаја 0,5,

три струјна мерна трансформатора:
- назначена струја примарног намотаја 10A,
- назначена струја секундарног намотаја је 5 A,
- оптерећење мерног намотаја је 5-30 VA, класа тачности 0,5 Fs5,

Мерни уређај:

Индиректна мерна група за мерење електричне енергије је трофазна, тросистемска, електронска (статичка). Мерна група треба бити у складу са "Функционалним захтевима и техничким спецификацијама АМИ/МДМ система" укључујући све обавезне допунске функције које се односе на бројила. Мерна група такође треба да поседује и све опционе допунске функције које се односе на бројила, односно ниво заштите за бројило може бити најмање IP 51. Мерна група мора бити опремљена GPRS модемом у складу са спецификацијама дефинисаним поменутим документом. Мерна група за мерење електричне енергије омогућује регистровање профила оптерећења у интервалима од 15 минута за активну и реактивну 15-минутну средњу снагу.

Мерни уређај за обрачунско мерење се смешта нови орман димензија 600x600x220mm (ширина x висина x дубина) који се монтира зид унутар ТС. Мерни уређај се повезује са струјним и напонским трансформаторима за мерење у мерној ћелији у склопу 20 kV расклопног постројења на месту прикључења на ДСЕЕ. Наведени орман мерног места се монтира на зид унутар ТС.

За мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 kW на једној мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енергија и вршно оптерећење бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 0,5 S, односно индекса класе С и бројилом реактивне електричне енергије најмање класе тачности 3.

Бројила електричне енергије морају поседовати могућност двосмерне комуникације.

Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 150 (kW) мора да буде 10/5А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју. Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 kW на једној мерној групи може да буде најмање класе 0,5.

Напонски мерни трансформатори су преносног односа 20/√3/0.1/√3 kV/kV.

Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 kW на једној мерној групи мора да буде најмање класе 0,5.

Управљачки уређај:

Интегрисан у оквиру бројила

Заштитни уређаји:

Заштита вода са стране ДСЕЕ ће бити обезбеђена из 20 kV изводне ћелије у ТС 110/20 kV „Бегејци".

Заштита 20kV водова у ДСЕЕ изводи се као:

- краткоспојна заштита са тренутним деловањем,
- прекострујна заштита са временским затезањем,
- усмерена земљоспојна

5. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: увод кабла у трафо ћелију.

6. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Максимално дозвољена субтранзијентна (Sk") снага трополног кратког споја на сабирницама 20kV у ТС 110/20 kV/kV износи 500 MVA, време трајања кратког споја t=0,2 s.

Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 kV напона је ограничена на вредност 300 А. Вредност струје једнофазног земљоспоја у мрежама са изолованом неутралном тачком 20 kV напона је ограничена на вредност 14,5 kA.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
- на изводима 20kV у ТС 110/20kV/kV се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

7. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС", бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	7.003.338.04	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	613.792,50	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	8.404.005,65	РСД.

8. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 9 месеци по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

9. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

10. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања грађевинске дозволе/решења о одобрењу за извођење радова, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.

Странка се изјаснила да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку.

У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

- Употребна дозвола за објекат
- Потребна инвестиционо-техничка документација за ТС (дата у прилогу).

11. Ови Услови имају важност 24 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

12. **Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Зрењанин само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

13. **Значење појединих израза**

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:

- Локација ТС у комплкесу
- Једнополна шема
- Спецификација
- Уговор о пружању услуге прикључења на ДСЕЕ
- Услови за пројектовање
- Табела дозвољених вредности отпора уземљења
- Списак документације за технички преглед ТС


М.П.

Директор огранка


Милан Шкипина, дипл.ел.инж.

Доставити:

1. Наслову;
2. Служби за енергетику
3. Писарници


2460
2347
2346
2459
1205/1

Прилог 2: Једнополна шема



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.127/02

Број: 2541200-D.07.13-120574-24-UGP

Датум: 16.04.2024. године

У Г О В О Р

ОПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005486, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ПИБ: 100001378, Зрењанин, Панчевачка 46, 23000 Зрењанин, којег заступа директор огранка Милан Шкипина, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021, у својству инвеститора

2. _____

_____

ПИБ: _____ (за правна лица)
ЈМБГ: _____ (за физичка лица)

3. _____

_____

ПИБ: _____ (за правна лица)
ЈМБГ: _____ (за физичка лица)

Лице, односно лица која у својству носиоца грађевинске дозволе потписују овај уговор (у даљем тексту: Странка).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: примопредајна мерна гасна станица и прикључног гасовода, БАНАТСКИ ДВОР, бр. , к.п. _____ К.О. БАНАТСКИ ДВОР, (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 2541200-D.07.13-120574-24 од 16.04.2024 (у даље тексту: УПП), а на основу издатог Решења о грађевинској дозволи / Решења о одобрењу за извођење радова број _____ од _____ године, које је накнадно издато на страну на основу УПП.

Према врсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.

Прикључак се састоји од:

- Кабловских 20kV прикључних водова,
- Средњенапонско 20kV расклопно постројење,
- Орман мерног места.

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

Трошкове услуге у смислу овог Уговора чине трошкови прикључења објекта на ДСЕЕ, које је странка у обавези исплатити ЕДС, а у које су, у складу са техничком спецификацијом опреме, уређаја, материјала и радова, укључени следећи трошкови:

- израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка;
- опреме, уређаја и материјала;
- извођења радова;
- интерног техничког прегледа, дозволе за употребу и пуштања прикључка у функцију;
- дела трошкова система насталих због прикључења, а у зависности од одобрене снаге.

Детаљна спецификација трошкова услуге за прикључење, састављена је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС" бр. 109/15) и дата је у прилогу овог Уговора.

Укупни трошкови услуге на дан 16.04.2024. године износе 7.617.130,54 РСД (седаммилионашестстотинаседамнаестхиљадастотинутридесет и 50/100 динара) (без обрачунатог ПДВ).

Члан 3.

Трошкови које сноси Странка износе:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови градње прикључка	7.003338,04
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	613.792,50
3.	Порез на додату вредност	1.523.426,11
	УКУПНО:	9.140.556,65

МЕЂУСОБНА ПРАВА ОБАВЕЗЕ

Члан 4.

ЕДС потврђује да опрема, уређаји и материјал дати у техничкој спецификацији одговарају прописаним стандардима и обезбеђује надзор над уградњом опреме, уређаја и извођењем радова.

Члан 5.

Изграђени прикључак по овом Уговору је основно средство ЕДС.

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка;

б) изгради прикључак;

в) испостави Странки коначни рачун услуге за прикључење;

г) у уговореном року пусти прикључак у погон;

д) у случају повећаног обима радова или промене цене потпише Анекс овог уговора са ценама важећим на дан обрачуна

ђ) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке.

Члан 7.

Права и обавезе Странке су да:

а) узпријаву радова преко органа надлежног за спровођење обједињене процедуре достави ЕДС потписан примерак овог Уговора;

б) након што се ЕДС достави потписан примерак овог Уговора, уплати укупан износ финансијских средстава из члана 3. овог уговора, на пословни рачун Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, број рачуна 160-920016-66, са обавезним позивом на број 120574-24-УГП;

в) омогући ЕДС да уведе извођача радова у посед за могућност несметане изградње прикључка из члана 1. овог Уговора (уколико се прикључак гради на парцели Странке),

г) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог Уговора,

д) у случају повећаног обима радова или промене цене потпише Анекс овог уговора са ценама важећим на дан обрачуна

ђ) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА И ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА

Члан 8.

Планирани почетак радова је дана од извршења обавезе из тачке а) члана 7. уз услов да су измирене финансијске обавезе из члана 3. овог Уговора.

Рок за изградњу уговореног прикључка је 9 месеци, од дана почетка радова из претходног става.

Завршетак радова из става 2 се продужује у случају више силе или неповољних временских услова за грађевинске и елек тромонтажне радове и то за онолико дана, к олико су такве околности трајале.

Рок за прикључење објекта Странке је 15 дана од дана када надлежни орган који спроводи обједињену процедуру достави захтев за прикључење, уколико су испуњени услови наведени у УПП.
Уколико се објекат не прикључи на изграђени прикључак у року важења грађевинске дозволе, по истеку важења грађевинске дозволе ЕДС ће демонтирати изграђени прикључак о трошку странке.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом Зрењанин.

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС и Странке и достављања овереног Уговора надлежном органу који спроводи обједињену процедуру, уз услов да је Странка попунила исправно сва поља.

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у електронској форми и уговорне стране су га потписале својеручно и превеле у електронски формат у складу са законом који уређује електронско пословање.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Зрењанин,

Директор огранка

Милан Шкипина, дип.ел.инж.

Странка

1.

2.

МП

Огранак Електродистрибуција Зрењанин 15.04.2024

Зрењанин

СЕКТОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПРИЛОГ: **СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА**

ПРИЛОГ УЗ РЕШЕЊЕ: **2541200-Д.07.13-120574-24**

КАРАКТЕР ПРИКЉУЧКА: **индивидуални**

Трошкови прикључења

РБ	Опис	Јед. мере	Количина	Јед. цена	УКУПНО	ЕД
	Услуга					
1	Преглед и прикључење полуиндиректне или индиректне мерне групе	ком	1,00	5.035,00	5.035,00	0,00
2	Манипулација расклопном опремом са издавањем дозволе за рад и поновним укључењем на ДЕЕС на 10 или 20 kV нивоу	ком	2,00	9.542,00	19.084,00	0,00
3	Надзор за инвестиције од 5 до 20мил	ком	1,00	188.868,00	188.868,00	0,00
4	Технички преглед ТС 20(10)/0.4kV	ком	1,00	31.475,00	31.475,00	0,00
5	Технички преглед за 20kV кабловски вод	ком	1,00	23.800,00	23.800,00	0,00
				ЗБИР:	**268.262,00**	**0,00**
	20kV кабловски вод типа XHE-49A 3x(1x150mm2) за прикључење РП-МБТС					
1	Испорука и полагање кабла 20kV XHE-49A 3x(1x 150mm2) у ров, у снопу у цеви	м	410,00	4.767,60	1.954.716,00	0,00
2	КАБЕЛ ЗАВРШЕТАК "RAYCHEM" 20kV ЗА УНУТРАШЊУ МОНТАЖУ 1 ЖИЛНОГ КАБЕЛА ИЗОЛОВАНОГ ПЛ. МАСОМ И ЕЛ. ЗАШТИТОМ ОД Цу ЖИЦА ПОЛТ 24D/1XO, 50-240mm2 (Ал или Al/Cu ПАПУЧИЦА 150/12) ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТАН	слог	2,00	26.435,52	52.871,04	0,00
3	Уградња ознаке за кабл завршницу	ком	4,00	328,80	1.315,20	0,00
4	Полагање упозоравајуће "ЕВ" траке изнад енергетских каблова	м	400,00	13,15	5260,00	0,00
5	Кабл ознака за нерегулисан терен	ком	4,00	1.972,80	7.891,20	0,00
6	Припрема за испитивање и испитивање првог кабловског вода 20kV или 35kV	ком	2,00	27.400,00	54.800,00	0,00
7	Припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1,00	21.920,00	21.920,00	0,00
8	Затрпавање рова	м3	80,00	537,04	42.963,20	0,00
9	Набавка и полагање гал шитника	м	200,00	21,92	4.384,00	0,00
10	ОПЕКА ПОСТАВЉЕНА ПОДУЖНО ИЗМЕЂУ КАБЛОВА	м	200,00	87,62	17.524,00	0,00
11	Ручно откопавање земље	м	90,00	2.531,76	227.858,40	0,00
12	Набавка, испорука о транспорт и ручно у бацивање и разас тирање песка-бе збијања	м3	10,00	3.945,60	39.456,00	0,00
13	Кабловска спојница 20kV	ком	6,00	6.839,00	41.034,00	0,00
14	Испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију	м3	10,00	1753,60	17.536,00	0,00
15	Полагање тварде ПВЦ цеви фи 160мм у припремљени ров	м	10,00	602,80	6.028,00	0,00
16	Хидраулично утискивање испод пута ја ирраду кабловских пролаза са припремом места и постављањем опреме	м	10,00	6.685,50	66.855,00	0,00
				ЗБИР:	**2.562.412,04**	**0,00**
	Изградња РП-МБТС 20kV					
1	Доводно--одводна ћелија сл. типу БСН-001 ЕТ Ј.Бачка	ком	2,00	500.208,00	1.000.416,00	0,00
2	20кВ Трафо ћелија БСН-100	ком	1,00	517.208,00	517.208,00	0,00
3	Тросистемска мерна ћелија слична типу БСН-010 20/0.1kV	ком	1,00	1.282.320,00	1.282.320,00	0,00

	4	Електромонтажни део без спољног уземљења за МБТС слична типу ЕВ 41А	ком	1,00	175.360,00	175.360,00	0,00
	5	Електромонтажни радови МБТС 20/0 4kV 1x1000kVA	ком	1,00	668.560,00	668560,00	0,00
					ЗБИР:	3.643.864,00	0,00
		О рман мерног места					
	1	Испорука и уградња у орман мерног места трофазне мултифункционалне мерне групе у индиректном спој у са ГПРС/Г СМ модулом, клас е тачности 0,5	ком	1,00	44.059,20	44.059,20	0,00
	2	Орман обрацунског мерног места индиректно мерење	ком	1,00	43.840,00	43.840,00	0,00
					ЗБИР:	87.899,20	0,00
		Израда ин в е стиционо-техничке документације					
	1	Геодетско снимање МБТС или КБТС	ком	1,00	10.960,00	10.960,00	0,00
	2	Снимање електроенерге тс ких водова до 50 м	ком	1,00	7.672,00	767 2.00	0,00
	3	Снимање електроенергетских водова преко 50 м	м	150,00	87,68	13.152,00	0,00
	4	Обележавање трасе електроенергетских водова до 100 м	ком	1,00	5.480,00	5 480,00	0,00
	5	Обележавање трасе електроенргетских водова дужине преко 100 м	м	100,00	54,80	5.480,00	0,00
	6	Снимање и израда интегрисаних топографских планова уских појасева ширине 8 м дужине преко 250 м	ар	1,00	876,80	876,80	0,00
	7	Пројектовање кабловског вода 20 kV, 10, kV и 0.4 kV преко 500м	ком	1,00	164.400,00	164.400,00	0,00
	8	Изарада елебората о саобрацајној сигнализацији	ком	1,00	32.880,00	32.880,00	0,00
	9	Исходовање инвестиционе документације преко об једињене процедур	пауш	1,00	200.000,00	200.000,00	0,00
					ЗБИР:	440.900,80	0,00
					УКУПНО	7.003.33 8,04	0,00
					ПДВ 20%	1.400 667,61	0,00
					ИЗНОС	8.404.005,65	0,00

Т р ошкови система због прикључења

РБ	Опис	Јед. мере	Количина	Јед.цена	УКУПНО	ЕД
	Претходно одо брен в снага					
				ЗБИР:	0,00	0,00
	Одобрена снага					
1	подземно складиште гаса С редњи напон)	kW	15 0,00	4.091,95	613.792,50	0,00
	ЗБИР:				613.792 ,50	0,00
				УКУПНО	613.7 92,50	0,00
				ПДВ 20%	122.758.50	0,00
				ИЗНОС	736.551,00	0,00

Укупан износ

	УКУПНО	ЕД
СВЕГА	*7.617.130,54*	*0,00*
ПДВ 20%	*1.523.426,11*	*0,00*
ИЗНОС	*9.140.556,65*	*0,00*

Саставио
Милан Васић

Рју водила ц сектора
Марија Чови ћ Попов

Прилог уз предмет број: 25Á1200-D.07.13-120574-24

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ (ТС(РП))

за потребе прикључења: примопредајна мерна гасна станица и прикључни гасовода, класе 221122, БАНАТСКИ ДВОР, подземно складиште гаса Банатски Двор парцела број 1207, 1205/1 2460, 2347, 1204, 1205/2, К.О. БАНАТСКИ ДВОР.

Овим условима ближе се дефинишу права и обавезе Електродистрибуције и Странке код пројектовања, изградње и експлоатације ТС(РП) коју гради Странка (део опреме уграђује Електродистрибуција). Исти су саставни део Уговора о изградњи прикључка за прикључење објекта.

1. ТС(РП) лоцирати у складу са локацијским условима и урбанистичким пројектом. Обезбедити потребан и несметан прилаз за унос опреме и каснијег одржавања исте;
2. Пројектовање, изградњу и експлоатацију ТС (РП) вршити у складу са важећом регулативом;
3. У грађевинском објекту ТС(РП), странка је обавезна да предвиди простор за смештај расклопног постројења 20 kV и ормана мерног места које уграђује Електродистрибуција у склопу изградње прикључка. Укупне (оријентационе) димензије слободностојећег расклопног постројења су 3150 x 2000 x 750mm (ширина x висина x дубина). Испод расклопног постројења предвидети кабловски канал (кабловски простор) потребних димензија за несметано полагање и увод каблова. За повезивање расклопног постројења и ормана мерног места обезбедити слободан пролаз за полагање сигнално-командних каблова (без додатног "штемовања"). За увод кабловских водова 20 kV у ТС обезбедити одговарајуће кабловице или ПВЦ цеви – мин 2 x Ф 125 mm (са стране доласка каблова);
4. Испред расклопног постројења 20 kV обезбедити манипулативни простор од минимално 1200 mm код двореднog распореда (постројење и блок једно наспрам другог), односно 1000 mm код једноредног;
5. Странка (пројектант ТС) је дужна да са Електродистрибуцијом усагласи диспозициони размештај опреме у ТС(РП) и остале детаље који су неопходни Електродистрибуцији за пројектовање и изградњу уговореног прикључка;
6. Сва електромонтажна опрема коју Електродистрибуција и странка уграђују у ТС (расклопно постројење, трансформатор(и), блок ниског напона и опрема у њему и др.) мора задовољавати називне вредности, термичка и динамичка напрезања у случају кратког споја. Полазне податке за прорачуне и провере даје Електродистрибуција у склопу издатог Решења о одобрењу за прикључење;
7. Уземљење ТС извести у складу са важећом регулативом. Највеће дозвољене вредности отпора уземљења дате су у прилогу ових услова. Испод расклопног постројења (у кабловском каналу - простору) поставити сабирни земљовод за потребе повезивања постројења на исти;
8. Обезбедити адекватну осветљеност ТС (РП);
9. Врата на уласку у простор за смештај расклопног постројења морају имати типску браву Електродистрибуције (обезбеђује Електродистрибуција);

10. Електродистрибуција (пројектант прикључка) и странка (пројектант ТС) су дужани да конструктивним решењима и избором одговарајуће опреме спрече могућност појаве штетних дејстава на околину, опрему и људе, у и око ТС(РП) (случајан додир делова под напоном, превисок напон додира, пренапон, лук, преоптерећење, изношење потенцијала из ТС, пожар, изливање уља у околину и др.);
11. Странка ће обавестити Електродистрибуцију о стварању услова (термину - који мора бити у уговореном року изградње прикључка) за монтажу опреме коју уграђује Електродистрибуција. У склопу истог, странка ће Електродистрибуцији доставити главни пројекат ТС(РП) са Извештајем о извршеној техничкој контроли;
12. Након изградње и пуштања у погон ТС, манипулације на постројењу 20 kV и редовно одржавање расклопног постројења 20 kV и орман мерног места искључиво су право и обавеза Електродистрибуције. Остали део ТС(РП) је у искључивој надлежности странке;
13. Квар у експлоатацији, на опреми коју уграђује Електродистрибуција у склопу изградње прикључка, ће отклонити у максимално могућем кратком року. Уколико се утврди да је квар потекао од опреме коју је уградила Електродистрибуција, трошак поправке сноси Електродистрибуција. Електродистрибуција ће сносити и све остале трошкове који настану у ТС(РП), а последица су квара на опреми коју уграђује. У свим другим случајевима обавезу отклањања квара и сношења трошка има странка;
14. Странка ће Електродистрибуцији омогућити право службености, пролаза и улаза, за потребе одржавања и експлоатације опреме коју уграђује у склопу изградње прикључка;
15. Поред напред наведеног, обе стране су у обавези да се придржавају одредаба Уговора о изградњи прикључка.

Руководилац Сектора за планирање и инвестиције

Прилог уз предмет број: 25Ǻ1200-D.07.13-120574-24

ТАБЕЛА
НАЈВЕЋЕ ОТПОРНОСТИ УЗЕМЉЕЊА ТС 20(10)/0,4 kV (у Ω)

Врста мреже на коју је трафостаница прикључена					
Кабловска			Надземна		
Уземљење здружено	Уземљење одвојено		Уземљење здружено	Уземљење одвојено	
	Заштитно	Радно		*Заштитно*	Радно
1,5	2,5*	5	1,0	1,5*	5

* Обавезне посебне заштитне мере према чл. 60, Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница.

У уземљеној мрежи вредности ТАБЕЛЕ важе када је струја земљоспоја ограничена на 300 А и када је испуњен један од следећа два услова:

- време трајања земљоспоја није дуже од 0,2 sec. (безнапонска пауза АПУ може бити произвољне дужине);
- време трајања земљоспоја није дуже од 0,5 sec. (безнапонска пауза АПУ је дужа од 0,5 sec.);

У изолованој мрежи вредности ТАБЕЛЕ важе када време трајања земљоспоја није дуже од 2 h.

Прилог уз предмет број: 2541200-D.07.13-120574-24

С П И С А К

Докумената које мора да садржи техничка документација за ТС(РП) која се прилаже уз захтев за технички преглед и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем на подручју "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Зрењанин.

1. Главни (идејни) пројекат за трансформаторску станицу (ТС/РП) са унетим изменама насталим током градње ТС(РП) (електромонтажни и грађевински део)
2. Грађевинска дозвола за ТС(РП) или Решење о одобрењу извођења радова за помоћни објекат за који није потребно прибављање грађевинске дозволе
3. Извештај о мерењу радног, заштитног и/или здруженог уземљења ТС/РП
4. Извештај о комадном испитивању нисконапонске табле - блока по ЈУС НК3 503
5. Извештај о ВН испитивању енергетског трансформатора (ЕТ)
6. Извештај о ВН испитивању кабловског вода.
7. Ситуација изведеног стања на геодетској подлози ТС
8. Потврда - Изјава о геодетском снимању ТС и геодетски снимак
9. Извештај о техничком прегледу комисије – (у случају када се издаје употребна односно грађевинска дозвола)
10. Употребна дозвола за ТС/РП (у случају када се издаје грађевинска дозвола)
11. Изјава Извођача радова да је објекат урадио према важећим техничким прописима
12. Записник о функционалном испитивању
13. У прилогу се достављају гарантни листови произвођача опреме (СН блока, НН блока, расклопне опреме, трансформатора, струјних и напонских мерних трансформатора, испитни листови СМТ и НМТ, доказ о баждарењу мерних уређаја, итд).

НАПОМЕНА: Подносилац захтева је дужан да достави горе наведена документа уз захтев за технички преглед и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем. Без наведених докумената комисија за интерни технички преглед Огранка Електродистрибуција Зрењанин неће прегледати објекат ТС.

Руководилац Сектора за планирање и инвестиције

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
Број: 12 01-3521 / 140-24
19-04-2024 године
Балканска 13, Београд

ЕПС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Н/р: Дубравка Ђедовић Хандановић, министарка рударства и енергетике

БЕОГРАД
Немањина 22-26

Предмет: Услови за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор

Веза: Ваш допис број: 001309626/2024 од 10.04.2024.године

Поштована,

у вези са предметним дописом обавештавамо Вас:

1. да се на територији у границама обухвата УП не налазе објекти за производњу електричне енергије из надлежности ЕПС АД, као и да у плановима пословања ЕПС АД нису планиране активности у вези производње електричне енергије.

2. да се на територији у границама обухвата УП не налазе објекти за производњу угља из надлежности ЕПС АД, као и да у плановима пословања ЕПС АД нису предвиђене активности у вези експлоатације угља.

С поштовањем,

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЕПС АД

Душан Живковић

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад
Т: +381 21 487 4337
psegs@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 001037652 2024 09416 002 001 000 001 **ДАТУМ: 17.04.2024. године**

Република Србија
Министарство рударства и енергетике
Немањина 22-26
11 000 Београд

Предмет: Веза ваш захтев за достављање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, и 1205/2 К.О. Банатски Двор

Поступајући по вашем захтеву број: 001309626/2024 од 10.04.2024.године, који је запримљен путем електронске поште дана 10.04.2024.године, за достављање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, и 1205/2 К.О. Банатски Двор, у складу са надлежностима Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Сектора за инвестиције и енергетику, у области геолошких истраживања, рударства и енергетике, обавештавамо вас да, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 101/15, 95/2018 – др. закон и 40/2021), увидом у катастар истражних простора; лежишта и биланса минералних сировина и других геолошких ресурса и катастар експлоатационих простора и поља утврђено је да на простору обухвата постоје простори са утврђеним и овереним резервама за које у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима нема ограничења, док експлоатационо поље има Привредни субјект Podzemno skladište gasa "Banatski Dvor" d.o.o, и то:

Podzemno skladište gasa "Banatski Dvor" d.o.o.
-експлоатационо поље: Банатски Двор
-одобрење за експлоатацију-решење број: III-310-6/78 од 24.01.1978.године
-решење издао: Покрајински секретаријат за привреду
-минерална сировина: гас
-границе експлоатационог поља су:

	X	Y
1	5046000	7457270
2	5046000	7462843
3	5041290	7460863
4	5041260	7457300

На основу наведеног, а с обзиром да је планирана изградња примопредајне мерне гасне станице и прикључног гасовода на експлоатационом пољу, обавештавамо вас да је **наручилац израде** дужан да, у складу са одредбама члана 66. став 1. Закона о рударству и геолошким истраживањима: *„Изградња зграда, јавних путева, железничких пруга, канала и других саобраћајница, као и електричних водова високог напона са одређеним заштитним стубовима на експлоатационом пољу, као и осталих инфраструктурних објеката, може се одобрити по претходно прибављеној сагласности Министарства“* прибави сагласност Министарства надлежног за послове рударства-Министарства

рударства и енергетике, као и мишљење носиоца одобрења за експлоатацију, Привредног субјекта Podzemno skladište gasa "BanatskiDvor" d.o.o у складу са чланом66.Став 2 Закона о рударству и геолошким истраживањима *„Пре издавања локацијских услова који се издају у складу са посебним прописима за изградњу објеката из става 1. овог члана, прибавља се мишљење привредног субјекта који врши експлоатацију о предложеном правцу и положају ових објеката на експлоатационом пољу".*

Истовремено користимо прилику да вам скренемо пажњу на одредбе члана 21.став 2. Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 101/15, 95/2018–др. закони 40/2021): *"Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине"*, јер према нашој евиденцији предвиђена примењена инжењерско-геотехничка истраживања у смислу овог члана на простору обухвата, до сада нису извршена.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај у области енергетике нема ограничења у погледу услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор.

Неопходно је да се обратите енергетском субјекту који на територији општине врши транспорт природног гаса (Транспортгас Србија доо Нови Сад), дистрибуцију природног гаса (ЈП Србијагас, Нови Сад), дистрибуцију електричне енергије (зависно привредно друштво Оператор дистрибутивног система "ЕПС-Дистрибуција"д.о.о. Београд, Огранак Електро-дистрибуција Зрењанин) и пренос електричне енегије (Електромрежа Србије АД, Београд).

Напомињемо да у области енергетике треба примењивати важећу законску регулативу, као и одговарајућа подзаконска акта. Основни закони у области енергетике су:

- Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018 - други закон, 40/2021, 35/2023 - други закон и 62/2023)
- Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40/2021)
- Закон о коришћењу обновљивих извора енергије ("Службени гласник РС", бр. 40/2021 и 35/2023)
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Службени гласник РС", број 104/2009).

ДОСТАВИТИ:
1. Наслову
2. Архиви

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

обрадио: Татјана Јовановић Бранислава Зубић	
контролисао: Татјана Јовановић	
одобрио: Небојша Војновић	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија
07.4 број 217-576/24
27.03.2024. године
Ул. Устаничка бр. 64
Београд

САПУТНИК-М Д.О.О. СОМБОР
МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ-урбанистичко и просторно планирање-огранак Сомбор

ул. Трг Светог Ђорђа бр.6
25000 Сомбор

Предмет: Обавештење

Веза: Ваш акт број ти-05-упп-01-03/2024 од 15032024. године

Везано за захтев из вашег акта број ти-05-упп-01-03/2024 од 15032024. године који је упућен овом Министарству за издавање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и израду урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на кп. бр. 1207, 1205/1 и деловима кп. бр. 2460, 2347, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор, на територији општине Житиште, обавештавамо вас да Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Сектора за ванредне ситуације у Министарству унутрашњих послова, сходно чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18), издаје мишљења која садрже услове заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети у планским документима, али не и за потребе израде урбанистичких пројеката и техничке документације.

Имајући у виду да ће предметни урбанистички пројекат представљати основ за издавање локацијских услова, указујемо да исти не садржи могућности, ограничења и услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, па је потребно, у поступку издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 20 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС", бр. 87/23).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник policije
Ненад Јошић

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад
Т: +381 21 487 4337
psegs@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 001037652 2024 09416 002 001 000 001 **ДАТУМ: 01.04.2024. године**

SAPUTNIK M DOO
Трг Светог Ђорђа 6
25 000 Сомбор

Предмет: Веза ваш захтев за достављање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, и 1205/2 К.О. Банатски Двор

Поступајући по вашем захтеву број: ти-12-упп-01-03/2024 од 15.03.2024.године, који је запримљен дана 19.03.2024.године, за достављање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, и 1205/2 К.О. Банатски Двор, у складу са надлежностима Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Сектора за инвестиције и енергетику, у области геолошких истраживања, рударства и енергетике, обавештавамо вас да, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 101/15, 95/2018 – др. закон и 40/2021), увидом у катастар истражних простора; лежишта и биланса минералних сировина и других геолошких ресурса и катастар експлоатационих простора и поља утврђено је да на простору обухвата постоје простори са утврђеним и овереним резервама за које у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима нема ограничења, док експлоатационо поље има Привредни субјект Podzemno skladište gasa "Banatski Dvor" d.o.o, и то:

Podzemno skladište gasa "Banatski Dvor" d.o.o.
-експлоатационо поље: Банатски Двор
-одобрење за експлоатацију-решење број: III-310-6/78 од 24.01.1978.године
-решење издао: Покрајински секретаријат за привреду
-минерална сировина: гас
-границе експлоатационог поља су:

	X	Y
1	5046000	7457270
2	5046000	7462843
3	5041290	7460863
4	5041260	7457300

На основу наведеног, а с обзиром да је планирана изградња примопредајне мерне гасне станице и прикључног гасовода на експлоатационом пољу, обавештавамо вас да **је наручилац израде** дужан да, у складу са одредбама члана 66. став 1. Закона о рударству и геолошким истраживањима:*„Изградња зграда, јавних путева, железничких пруга, канала и других саобраћајница, као и електричних водова високог напона са одређеним заштитним стубовима на експлоатационом пољу, као и осталих инфраструктурних објеката, може се одобрити по претходно прибављеној сагласности Министарства“* **прибави сагласност Министарства надлежног за послове рударства-Министарства рударства и енергетике, као и мишљење носиоца одобрења за експлоатацију, Привредног субјекта**

Podzemno skladište gasa "Banatski Dvor" d.o.o у складу са чланом 66. Став 2 Закона о рударству и геолошким истраживањима *„Пре издавања локацијских услова који се издају у складу са посебним прописима за изградњу објеката из става 1. овог члана, прибавља се мишљење привредног субјекта који врши експлоатацију о предложеном правцу и положају ових објеката на експлоатационом пољу“* .

Истовремено користимо прилику да вам скренемо пажњу на одредбе члана 21.став 2. Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 101/15, 95/2018 – др. закони 40/2021): *"Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине“*, јер према нашој евиденцији предвиђена примењена инжењерско-геотехничка истраживања у смислу овог члана на простору обухвата, до сада нису извршена.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај у области енергетике нема ограничења у погледу услова за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, и 1205/2 К.О. Банатски Двор.

Неопходно је да се обратите енергетском субјекту који на територији општине врши транспорт природног гаса (Транспортгас Србија доо Нови Сад), дистрибуцију природног гаса (ЈП Србијагас, Нови Сад), дистрибуцију електричне енергије (зависно привредно друштво Оператор дистрибутивног система "ЕПС-Дистрибуција"д.о.о. Београд, Огранак Електро-дистрибуција Зрењанин) и пренос електричне енегије (Електромрежа Србије АД, Београд).

Напомињемо да у области енергетике треба примењивати важећу законску регулативу, као и одговарајућа подзаконска акта. Основни закони у области енергетике су:

- Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018 - други закон, 40/2021, 35/2023 - други закон и 62/2023)
- Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40/2021)
- Закон о коришћењу обновљивих извора енергије ("Службени гласник РС", бр. 40/2021 и 35/2023)
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Службени гласник РС", број 104/2009)

ДОСТАВИТИ:
1. Наслову
2. Архиви

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4411; 456 721 F: +381 21 456 040
www.psp.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 001037514 2024 09419 005 000 000 001 ДАТУМ: 21.03.2024. године

CC

САПУТНИК-м д.о.о. Сомбор
МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ
25 000 СОМБОР
Трг Светог Ђорђа бр. 6

Предмет: Обавештење поводом вашег захтева

Дана 19.03.2024. године у е писарници покрајинских органа под бројем 001037514 2024 09419 005 000 000 001, заведен је ваш захтев број: ти-11-упп-01-03/2024 од 15.03.2024 године, за достављање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, 1205/2 К.О. Банатски Двор.

Даље се у захтеву наводи:

„Поштовани,

Обавештававамо вас да је „САПУТНИК-М" д.о.о. Сомбор, Огранак „Меридијанпројект" – урбанистичко и просторно планирање почео са израдом Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, 1205/2 К.О. Банатски Двор, те вас молимо да нам доставите своје услове за израду овог пројекта."

Уз захтев је приложена следећа документација:

- У папирној – аналогној форми: Графички прилози: Извод из Просторног плана општине Житиште (Сл. лист општине Житиште бр. 35/2022) бр. карте 01 – Шири простор обраде и Обухват („Геосрбија") бр. карте 02, из марта 2024., наручилац „КМ МОНТ" д.о.о. Врбас;
- У електронској форми, на CD-у: Идејно решење (ИДР): 0-Главна свеска Примопредајна станица (ППС) „Банатски Двор" Парцеле 1207, 1205/1, 1205/2, 2346 КО Банатски Двор: бр. G-IDR-101-0/24 израђено од стране КМ Mont d.o.o. Врбас и 1 Пројекат архитектуре: Примопредајна станица (ППС) „Банатски Двор" Парцеле 1207, 1205/1, 1205/2, 2346, 2459 и 2460 К.О. Банатски Двор бр. IDR-1547/23-01 израђено од стране Tim Inženjering Sistem d.o.o. Нови Сад, оба из фебруара 2024, као и наведени графички прилози у првој алинеји.

Из приложеног се може закључити да се траже водни услови за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, 1205/2 К.О. Банатски Двор.

У складу са чланом 117. став 1. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/10, 93/121, 101/16, 95/18 и 95/18–други закон), водни услови се издају, између осталог и за израду планских докумената, и то:

- тачка 17) за израду просторних (просторни план јединице локалне самоуправе, просторни план подручја посебне намене и регионални просторни план) планова за које водне услове издаје Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у складу са чл. 118. став 1. Закона о водама и
- тачка 20) израду урбанистичких (план генералне регулације и генерални урбанистички план) планова, за које водне услове издаје ЈВП Воде Војводине Нови Сад у складу са чл. 118. став 2. Закона о водама.

Овим путем обавештавамо вас да се у складу са чланом 117. став 1. Закона о водама за израду урбанистичког пројекта не издају водни услови.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
БРОЈ: 104-031-223/2023-09 ОД 20.06.2023. ГОДИНЕ
В.Д. ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА

Дејан Андрић

Доставити:
- Наслову
- Архиви

Славица Стипац
(извршилац/обрађивач предмета)

Подземно складиште гаса
Банатски Двор д.о.о.

Народног фронта 12
21000 Нови Сад, Србија

Н/Р Бранки Радуловић Вртикапа

Сапутник-М доо
Трг Светог Ђорђа 6
25000 Сомбор

Наш број:
Датум:

Предмет: Одговор на допис бр ти-07-упп-01-03/2024 од 15.03.2024. године

Поштована госпођо Радуловић Вртикапа,

У вези са Вашим дописом бр ти-07-упп-01-03/2024 од 15.03.2023. године, обавештавамо Вас о томе да је Погон ПСГ Банатски Двор доо у Банатском Двору Објекат од посебног значаја за Републику Србију, Севесо постројење вишег реда и објекат прве категорије угрожености од пожара.

У складу са наведеним мишљења смо да је приликом пројектовања мерне гасне станице и прикључног гасовода на парцелама 1207,1205/1 и на деловима парцела 2460,2347, 1204 и 1205/2 К.О. Банатски Двор потребно испунити следеће услове, како рад станице и гасовода не би утицао на безбедну и поуздану експлоатацију складишта гаса:

- имати у виду горе наведену класификацију објеката за складиштење гаса. Такође, приликом извођења радова треба у сваком моменту обезбедити адекватну проходност путева у случају да дође до потребе за хитним интервенцијама на погону ПСГ Банатски Двор,
- предвидети одговарајуће мере заштите од евентуалних акцидената и мере одговора на акциденте које неће, с обзиром на статус Погона ПСГ, захтевати прекиде у раду Погона ПСГ Банатски Двор због утицаја на технолошке процесе и посаду (запослене) на локацији ПСГ Банатски Двор,
- приликом пројектовања узети у обзир положај инсталација и водова ПСГ Банатски Двор на парцелама на којима ће се налазити водови и објекти мерне гасне станице и прикључног гасовода,
- са напуштеним гасоводима поступати у складу са Законом о цевоводном транспорту, односно уколико је потребно исецање дела напуштеног гасовода, након исецања посебно да се заваре отворени крајеви напуштеног гасовода,
- предвидети одговарајуће мере заштите од пожара у складу са законским и подзаконским актима, укључујући употребу ватроотпорних материјала, система за гашење пожара и других мера ради спречавања утицаја пожара на рад севесо постројења ПСГ Банатски Двор,
- извршити процену ризика која узима у обзир потенцијалне опасности у вези са радом мерне гасне станице и прикључног гасовода у близини Севесо постројења ПСГ Банатски Двор и предвидети одговарајуће мере за хитно поступање у случају ванредних ситуација,

мере за обавештавање представника ПСГ Банатски Двор о могућим ризицима, и уколико је потребно обавестити ПСГ Банатски Двор о потреби за израду заједничког плана за поступање у случају ванредних ситуација, а ради спречавања међусобног негативног утицаја и утицаја на животну средину.

У случају да су Вам потребне додатне информације, особа за контакт је сарадник за правне послове – Матија Симурдић, контакт matija.simurdic@psgbdvor.rs број телефона: 064 832 82 20.

С поштовањем,

Директор

Сергеј Трегуб

Podzemno skladište gasa Banatski Dvor d.o.o. Novi Sad

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
Србија ■ 21101 Нови Сад ■ Радничка 20А
Тел: 021/4896-301 ■ Факс: 021/66-16-959
e-mail: novi.sad@pzzp.rs ■ www.pzzp.rs

INSTITUTE FOR NATURE CONSERVATION OF VOJVODINA PROVINCE
Serbia ■ 21101 Novi Sad ■ Radnicka 20A
Phone: +381214896301 ■ Fax: +381216616252
e-mail: novi.sad@pzzp.rs ■ www.pzzp.rs

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, Радничка бр. 20а (у даљем тексту: Завод), на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - исправка, 14/2016 и 95/2018 – други закон и 71/2021, у даљем тексту: Закон) а у вези са чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), поступајући по захтеву број ти-08-упп-01-03/2024 од 15.03.2024.године, предузећа „САПУТНИК-М" д.о.о., огранак „Меридијанпројект", ул. Трг Светог Ђорђа 6 Сомбор, а у име инвеститора ЈП „Србијагас" из Новог Сада, ул. Булевар ослобођења 69, за издавање услова заштите природе за потребе пројектовања и прикључења, израду техничке документације за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204 и 1205/2 на подручју К.О. Банатски Двор, дана 17.04.2024. године под 03 бр. 020-814/4, доноси:

РЕШЕЊЕ
о условима заштите природе

1. На предметном подручју на коме се планира изградња примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. Део предметне локације налази се на подручју станишта строго заштићених и заштићених врста ЗРЕ 19 назив: „Слатине код Јанковог моста". Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

1) Изградња примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода може се извести на к.п. бр. 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204 и 1205/2 К.О. Банатски Двор, према достављеном Идејном решењу;
2) У границама станишта строго заштићених и заштићених врста ЗРЕ 19 назив: „Слатине код Јанковог моста" забрањено је вршити: одлагање и депоновање отпада, сервисирање и ремонтовање ангажоване механизације као и одлагање било каквих деривата нафте или других погонских горива а према карти која је саставни део Решења (Прилог 1.);
3) Максимално користити постојеће путеве и већ коришћене површине, како би се умањили негативни утицаји (уклањање вегетације и др.) на околину;
4) Радове изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне самоуправе, организацијама које врше надзор и другим корисницима простора;
5) Све предвиђене активности на изградњи извести у складу са дефинисаним техничким стандардима и нормативима за предвиђене радове и према одредбама позитивних прописа везаних за безбедност по животну средину;
6) Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како би се избегле негативне последице на непосредно окружење;
7) Планиране активности на изградњи мерне регулационе станице, дистрибутивног гасовода обављати тако да се механизација за постављање инфраструктуре креће само једном страном пројектоване трасе;
8) На месту укрштања трасе гасовода са каналима, саобраћајном и енергетском инфраструктуром, а где се примењује метод подбушивања, предузети све мере како би се спречило изливање горива, мазива и других штетних и опасних материја у земљиште, површинске и подземне воде;
9) Приликом подбушивања као испирни флуид користити чисту воду и лаку исплаку;
10) Воду или исплаку депоновати у одговарајуће непропусне базене или посуде;

11) Таложни базени се морају празнити од седимената и нечистоће под условима и на локацији коју одреди надлежна комунална служба;
12) По завршетку бушења установити забрану слободног испуштања остатака исплаке у земљиште;
13) Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива, поштујући при том мере заштите прописане законском регулативом која се односи на опасне материје;
14) У случају квара на бушећој гарнитури, транспортним средствима или другој ангажованој механизацији, гориво, машинска и друга уља не смеју се директно упуштати у земљиште и водотокове, већ се иста морају адекватно сакупљати и евакуисати на прописан начин до локације коју одреди надлежна комунална служба;
15) Ако дође до акцидентног загађења земљишта, површинских и подземних вода тренутно обуставити радове, обавестити надлежне институције и извршити санацију површине, у циљу заштите земљишта и подземних вода;
16) На месту акцидента, након санације нанети нови, незагађени слој земљишта;
17) Утврдити инжењерско геолошке карактеристике носивости тла и на основу тога изводити радове. Приликом извођења радова не сме доћи до промена инжењерскогеолошких карактеристика тла (појава улегнућа, клизања и др.);
18) Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта приликом извођења радова. У том смислу, хумусни слој земљишта, уклоњен током извођења радова, депоновати на означеном месту, сачувати и употребити у поступку санације, односно спровођења инжењерско-биолошких мера стабилизације тла, као и озелењавања терена након изведених радова;
19) Забрањено је одлагање отпада и свих врста опасних материја, одлагање ископаног земљаног и другог материјала унутар водотокова и у приобалном појасу, као и запуњавање влажних и забарених делова терена овим материјалима;
20) Током извођења радова на изградњи дистрибутивног гасовода, систематски прикупити и депоновати грађевински шут и чврст отпад који се јавља у процесу изградње и боравка радника привремено и депоновати на обележеним и заштићеним локацијама који је потребно уклонити по завршетку грађења;
21) У складу са Законом о водама, забрањено је испуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент;
22) Ниво буке током извођења радова, не сме прећи прописане дозвољене граничне вредности за радну средину;
23) Уколико се у току радова наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине, у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене техничке документације потребно је Заводу поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима.

5. Такса за издавање Решења у износу од 37.690,00 динара одређена је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама („Сл.лист АПВ“, бр. 40/2019, 59/2020 - усклађени дин. изн., 45/2021 - усклађени дин. изн., 54/2021, 52/2022 - усклађени дин. изн. и 43/2023 усклађени дин. изн.).

О б р а з л о ж е њ е

Предузеће „САПУТНИК-М" д.о.о., огранак „Меридијанпројект", ул. Трг Светог Ђорђа 6 Сомбор, а у име инвеститора ЈП „Србијагас" из Новог Сада, ул. Булевар ослобођења 69 обратио се Заводу захтевом заведеним под 03 бр. 020-814/1 од 18.03.2024. године као и допуном захтева заведеном под 03 бр. 020-814/3 од 15.04.2024. године, за издавање услова заштите природе за потребе пројектовања и прикључења, израду техничке документације за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204 и 1205/2 на подручју К.О. Банатски Двор.

Одредбом члана 102. и 103. Закона одређено је да организација за заштиту природе, тј. Покрајински завод за заштиту природе утврђује услове заштите и даје податке о заштићеним природним добрима у поступку израде просторних и других планова, односно основа (шумских, водопривредних, ловних, риболовних и др.) и друге инвестиционо-техничке документације.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је предмет захтева изградња примопредајне мерне гасне станице и прикључног гасовода, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) Решења.

Увидом у Покрајински регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења.

На предметном подручју на коме се планира изградња примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. Део предметне локације налази се на подручју станишта строго заштићених и заштићених врста ЗРЕ 19 назив: „Слатине код Јанковог моста".

Услови прописани тачкама 1. - 5. израђени су у складу са чланом 21. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009 - други закон, 72/2009 – други закон, 43/2011 одлука – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон) којим је дефинисан принцип интегрисане заштите природе и животне средине: „Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне равнотеже у целини". Очување природних процеса и заштита природних вредности у антропогеном пределу захтева исте мере које су предуслов стварења здраве животне средине, а право на здраву средину обезбеђено је Уставом Републике Србије.

Услови из овог Решења су дефинисани у складу са чланом 7. став 3), 4), 5) и 7) Закона, по коме се заштита природе реализује „ ... спровођењем мера заштите природе и предела; утврђивањем услова и мера заштите природе и заштићених природних добара и предела у просторним и урбанистичким плановима, пројектној документацији, основама и програмима...од утицаја на природу...као и ублажавањем штетних последица које су настале активностима у природи".

Чланом 8. Закона дефинисано је планирање, уређење и коришћење простора. Планирање и уређење простора спроводи се на основу просторних и урбанистичких планова, планске и

пројектне документације, у складу са мерама и условима заштите природе. Носилац пројекта дужан је да поступа у складу са мерама заштите природе, на начин да се избегну, или сведу на најмању меру угрожавања или оштећења природе. Према члану 9. у поступку израде планова, пројеката и активности из члана 8. Закона прибављају се услови заштите природе. Акт о условима заштите природе, између осталог, садржи процену да ли се планирани радови и активности могу реализовати са становишта циљева заштите природе.

Законски основ за доношење Решења:

Такса на захтев и такса на за решење, по Тар. бр. 186а су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 98/2020- усклађени дин. изн. и 144/2020 и 62/2021 усклађени дин. изн.,138/2022, 54/2023 усклађени дин. изн. и 92/2023.).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Уз доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на текући рачун 840-742221843-57, позив на број 11223 по моделу 97. Жалба се предаје писмено или издаје усмено на записник Покрајинског завода за заштиту природе.

ВД ДИРЕКТОРА

др Жељка Јеличић Маринковић

Прилог 1: Положај истражног простора у односу на станиште строго заштићених и заштићених врста.

Достављено:
- Подносиоцу захтева („САПУТНИК-М" д.о.о., ул. Трг Светог Ђорђа 6, Сомбор)
- - Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине
- инспекцијској служби
- Архиви

Прилог бр. 1

Граница УП-а у односу на станиште строго заштићених и заштићених дивљих врста



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
Србија ■ 21101 Нови Сад ■ Радничка 20А
Тел: 021/4896-301 ■ Факс: 021/66-16-252
e-mail: novi.sad@pzzp.rs ■ www.pzzp.rs

INSTITUTE FOR NATURE CONSERVATION OF VOJVODINA PROVINCE
Serbia ■ 21101 Novi Sad ■ Radnicka 20A
Phone: +381214896301 ■ Fax: +381216616252
e-mail: novi.sad@pzzp.rs ■ www.pzzp.rs

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, Радничка бр. 20а (у даљем тексту: Завод), на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - исправка, 14/2016 и 95/2018 – други закон и 71/2021, у даљем тексту: Закон) а у вези са чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), поступајући по захтеву број ти-13-упп-01-03/2024 од 19.03.2024.године и допуни документације 03 бр. 020-837/3 од 15.04.2024. године, предузећа „САПУТНИК-М" д.о.о., огранак „Меридијанпројект", ул. Трг Светог Ђорђа 6 Сомбор, а у име инвеститора ЈП „Србијагас" из Новог Сада, ул. Булевар ослобођења 69, за издавање услова заштите природе за потребе израде урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204 и 1205/2 на подручју КО Банатски Двор, дана 19.04.2024. године под 03 бр. 020-837/4, доноси:

РЕШЕЊЕ
о условима заштите природе

1. На предметном подручју на коме се планира израда урбанистичког пројекта, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. Део предметне локације налази се на подручју станишта строго заштићених и заштићених врста ЗРЕ 19 назив: „Слатине код Јанковог моста" које је саставни део евидентираног природног добра „Стари Бегеј". Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

1) Изградa урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода може се извести на к.п. бр. 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204 и 1205/2 К.О. Банатски Двор, према достављеном Идејном решењу;
2) У границама станишта строго заштићених и заштићених врста ЗРЕ 19 назив: „Слатине код Јанковог моста" забрањено је вршити: одлагање и депоновање отпада, сервисирање и ремонтовање ангажоване механизације као и одлагање било каквих деривата нафте или других погонских горива а према карти која је саставни део Решења (Прилог 1.);
3) Максимално користити постојеће путеве и већ коришћене површине, како би се умањили негативни утицаји (уклањање вегетације и др.) на околину;
4) Радове планирати и изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне самоуправе, организацијама које врше надзор и другим корисницима простора;
5) Све предвиђене активности на изградњи извести у складу са дефинисаним техничким стандардима и нормативима за предвиђене радове и према одредбама позитивних прописа везаних за безбедност по животну средину;
6) Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како би се избегле негативне последице на непосредно окружење;

7) Планиране активности на изградњи мерне регулационе станице, дистрибутивног гасовода обављати тако да се механизација за постављање инфраструктуре креће само једном страном пројектоване трасе;
8) На месту укрштања трасе гасовода са каналима, саобраћајном и енергетском инфраструктуром, а где се примењује метод подбушивања, планирати и предузети све мере како би се спречило изливање горива, мазива и других штетних и опасних материја у земљиште, површинске и подземне воде;
9) Приликом подбушивања као испирни флуид користити чисту воду и лаку исплаку;
10) Воду или исплаку депоновати у одговарајуће непропусне базене или посуде;
11) Таложни базени се морају празнити од седимената и нечистоће под условима и на локацији коју одреди надлежна комунална служба;
12) По завршетку бушења установити забрану слободног испуштања остатака исплаке у земљиште;
13) Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива, поштујући при том мере заштите прописане законском регулативом која се односи на опасне материје;
14) У случају квара на бушећој гарнитури, транспортним средствима или другој ангажованој механизацији, гориво, машинска и друга уља не смеју се директно упуштати у земљиште и водотокове, већ се иста морају адекватно сакупљати и евакуисати на прописан начин до локације коју одреди надлежна комунална служба;
15) Ако дође до акцидентног загађења земљишта, површинских и подземних вода тренутно обуставити радове, обавестити надлежне институције и извршити санацију површине, у циљу заштите земљишта и подземних вода;
16) На месту акцидента, након санације нанети нови, незагађени слој земљишта;
17) Утврдити инжењерско геолошке карактеристике носивости тла и на основу тога изводити радове. Приликом извођења радова не сме доћи до промена инжењерскогеолошких карактеристика тла (појава улегнућа, клизања и др.);
18) Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта приликом извођења радова. У том смислу, хумусни слој земљишта, уклоњен током извођења радова, депоновати на означеном месту, сачувати и употребити у поступку санације, односно спровођења инжењерско-биолошких мера стабилизације тла, као и озелењавања терена након изведених радова;
19) Забрањено је одлагање отпада и свих врста опасних материја, одлагање ископаног земљаног и другог материјала унутар водотокова и у приобалном појасу, као и запуњавање влажних и забарених делова терена овим материјалима;
20) Током извођења радова на изградњи дистрибутивног гасовода, систематски прикупити и депоновати грађевински шут и чврст отпад који се јавља у процесу изградње и боравка радника привремено и депоновати на обележеним и заштићеним локацијама који је потребно уклонити по завршетку грађења;
21) У складу са Законом о водама, забрањено је испуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент;
22) Ниво буке током извођења радова, не сме прећи прописане дозвољене граничне вредности за радну средину;

23) Уколико се у току радова наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине, у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

2. Нацрт предметног Урбанистичког пројекта проследети овом Заводу на мишљење о испуњености услова заштите природе.
3. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене техничке документације потребно је Заводу поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима.
6. Такса за издавање Решења у износу од 37.690,00 динара одређена је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама („Сл.лист АПВ“, бр. 40/2019, 59/2020 - усклађени дин. изн., 45/2021 - усклађени дин. изн., 54/2021, 52/2022 - усклађени дин. изн. и 43/2023 усклађени дин. изн.).

О б р а з л о ж е њ е

Предузеће „САПУТНИК-М“ д.о.о., огранак „Меридијанпројект“, ул. Трг Светог Ђорђа 6 Сомбор, а у име инвеститора ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, ул. Булевар ослобођења 69 обратио се Заводу захтевом заведеним под 03 бр. 020-837/1 од 19.03.2024. године као и допуном захтева заведеном под 03 бр. 020-837/3 од 15.04.2024. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204 и 1205/2 на подручју КО Банатски Двор.

Одредбом члана 102. и 103. Закона одређено је да организација за заштиту природе, тј. Покрајински завод за заштиту природе утврђује услове заштите и даје податке о заштићеним природним добрима у поступку израде просторних и других планова, односно основа (шумских, водопривредних, ловних, риболовних и др.) и друге инвестиционо-техничке документације.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је предмет захтева израда урбанистичког пројекта, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) Решења.

Увидом у Покрајински регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења.

На предметном подручју на коме се планира израда урбанистичког пројекта, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи „Службени гласник РС", бр. 102/2010).

Део предметне локације налази се на подручју станишта строго заштићених и заштићених врста ЗРЕ 19 назив: „Слатине код Јанковог моста" које је саставни део евидентираног природног добра „Стари Бегеј". Станиште строго заштићених и заштићених врста од националног значаја регистровано је у бази података Завода у складу са критеријумима Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС", бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016). На подручју станишта строго заштићених и заштићених врста забележено је присуство строго заштићених и заштићених врста међу којима се налазе: пурпурноцрни лук *(Allium atropurpureum)*, *Artemisia pontica*, *Artemisia santonicum* subsp. *santonicum*, *Crypsis schoenoides*, *Galatella cana*, *Limonium gmelinii* subsp. *gmelinii*, *Pholiurus pannonicus*, *Plantago tenuiflora*, *Ranunculus lateriflorus*, памук трава *(Salvia austriaca)*, *Sedum caespitosum*, лепљиви пуцавац *(Silene viscosa)*, *Trifolium ornithopodioides*, *Ventenata dubia*, пољска шева (*Alauda arvensis*), жута плиска (*Motacilla flava*), ветрушка (*Falco tinnunculus*), сива ветрушка (*Falco vespertinus*) и црвенотрби мукач (*Bombina bombina*).

Услови прописани тачкама 1. - 6. израђени су у складу са чланом 21. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС", бр 135/04, 36/2009 - други закон, 72/2009 – други закон, 43/2011 одлука – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон) којим је дефинисан принцип интегрисане заштите природе и животне средине: „Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне равнотеже у целини". Очување природних процеса и заштита природних вредности у антропогеном пределу захтева исте мере које су предуслов стварења здраве животне средине, а право на здраву средину обезбеђено је Уставом Републике Србије.

Услови из овог Решења су дефинисани у складу са чланом 7. став 3), 4), 5) и 7) Закона, по коме се заштита природе реализује „ ... спровођењем мера заштите природе и предела; утврђивањем услова и мера заштите природе и заштићених природних добара и предела у просторним и урбанистичким плановима, пројектној документацији, основама и програмима...од утицаја на природу...као и ублажавањем штетних последица које су настале активностима у природи".

Чланом 8. Закона дефинисано је планирање, уређење и коришћење простора. Планирање и уређење простора спроводи се на основу просторних и урбанистичких планова, планске и пројектне документације, у складу са мерама и условима заштите природе. Носилац пројекта дужан је да поступа у складу са мерама заштите природе, на начин да се избегну, или сведу на најмању меру угрожавања или оштећења природе. Према члану 9. у поступку израде планова, пројеката и активности из члана 8. Закона прибављају се услови заштите природе. Акт о условима заштите природе, између осталог, садржи процену да ли се планирани радови и активности могу реализовати са становишта циљева заштите природе.

Законски основ за доношење Решења:

Такса на захтев и такса на за решење, по Тар. бр. 186а су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-

др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 98/2020- усклађени дин. изн. и 144/2020 и 62/2021 усклађени дин. изн.,138/2022, 54/2023 усклађени дин. изн. и 92/2023.).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Уз доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на текући рачун 840-742221843-57, позив на број 11223 по моделу 97. Жалба се предаје писмено или издаје усмено на записник Покрајинског завода за заштиту природе.

ВД ДИРЕКТОРА


др Жељка Јеличић Маринковић

Прилог 1: Положај предметних парцела у односу на станиште строго заштићених и заштићених дивљих врста.

Достављено:
- Подносиоцу захтева („САПУТНИК-М" д.о.о., ул. Трг Светог Ђорђа 6, Сомбор)
- Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине
  - инспекцијској служби
- Архиви

Предметне парцеле у односу на станиште
строго заштићених и заштићених дивљих врста

Прилог бр. 1



Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, ул. Радничка бр. 20а (у даљем тексту: Завод), на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016 и 95/2018 - други закон и 71/2021, у даљем тексту: Закон), поступајући по захтеву број МИ-08-упп-01-03/2024 од 03.07.2024. године, предузећа „САПУТНИК-М“ д.о.о., огранак „Меридијанпројект“, ул. Трг Светог Ђорђа 6 Сомбор, а у име инвеститора ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, ул. Булевар ослобођења 69, за издавање Мишљења о уграђености услова заштите природе Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207/1, 1205/1 и на деловима парцела 1207/2, 2460, 2346, 1204 и 1205/2 на подручју КО Банатски Двор, дана 9.07.2024. године под 03 бр. 020-2162/2, издаје

МИШЉЕЊЕ

1. Завод је издао Решење о условима заштите природе 03 бр. 020-837/4 од 19.04.2024. године, за потребу израде Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204 и 1205/2 на подручју КО Банатски Двор (у даљем тексту: Решење).
2. Са захтевом за издавање мишљења о уграђености Услова достављен је и Урбанистички пројекат за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 1207/2, 2460, 2346, 1204 и 1205/2 на подручју КО Банатски Двор, број пројекта УПП-01-03/2024.
3. На основу Решења које је издао Завод и увидом у пројектну документацију, достављену у прилогу захтева за мишљење, утврђено је да су издати услови Завода интегрисани у оквиру предметног Пројекта, те се може сматрати да су испуњени.

Такса на захтев и такса на за решење, по Тар. бр. 186а су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 98/2020-усклађени дин. изн. и 144/2020 и 62/2021 усклађени дин. изн.,138/2022, 54/2023 усклађени дин. изн. и 92/2023.).

ВД ДИРЕКТОРА

др Жељка Јеличић Маринковић

Достављено:
- Подносиоцу захтева („САПУТНИК-М“ д.о.о., ул. Трг Светог Ђорђа 6, Сомбор)
- Архиви

Телеком Србија
Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

Број: Д210-123120/1-2024
Датум: 22.03.2024
Број из ЛКРМ: 39
Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад /
Одељење за планирање и изградњу мреже
Зрењанин/Кикинда
23000 ЗРЕЊАНИН, ПУПИНОВА 1

САПУТНИК-М д.о.о.
МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ
Урбанистичко и просторно планирање – огранак Сомбор

25000 Сомбор
Трг Светог Ђорђа 6

ПРЕДМЕТ: Технички услови за пројектовање и прикључења, израду техничке документације и за израду Урбанистичког плана за изградњу примопредајне мерне станице Банатски Двор на к.п. 1207, 1205/1, 2460, 1204 и 1205/2 КО Банатски Двор.

Поступајући по Вашем броју: ТИ-03-УПП-01-03/2024, а у складу са **Законом о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама** "Службени гласник РС" број 62/14, **Законом о планирању и изградњи** "Службени гласник РС" број 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020 **Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката** "Службени гласник РС" број 16/12, **Правилника о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката**, "Службени гласник РС" број 123/12, **Уредбе о одређивању услова за пројектовање и прикључење који се обавезно прибављају у поступку издавања локацијских услова, као и о садржини, поступку и начину издавања услова за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења и садржини, поступку и начину издавања локацијских услова**, а у циљу заштите ТК објеката СМО Нови Сад, Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, након извршеног прегледа достављене техничке документације издају се:

Т Е Х Н И Ч К Е У С Л О В Е

Телеком Србија на датој локацији не поседује своје ТК инсталације.

1. Информације везано за овај предмет су:
   - Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад /Одељење за планирање и изградњу мреже Зрењанин/Кикинда
   - Зрењанин: телефони (023) 566-660 моб. Тф. 064/6521673 Ласло Теглаши


С поштовањем,


Шеф службе за планирање и изградњу
Нови Сад

Александра Бурсаћ дипл. инг.

Достављено:
1. **Наслову**
2. **Архиви**

Telekom Srbija	Naziv objekta: **Mesna TK mreža Situacija trase**	Razmera: 1:7500	List: 1





Generisano programom INOVA TraCAD-GIS

„Меридијанпројект“
урбанистичко и просторно планирање
огранак Сомбор
Трг Светог Ђорђа 6,
25000 Сомбор

н/р Бранка Радуловић Вртикапа, диа

Транспортгас Србија

РЈ Транспорт Зрењанин

Ваш број:

Наш број: 02-04-8/41-1

Датум:01.04.2024.

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за пројектовање, укрштање и паралелно вођење

Веза: Ваш захтев **бр. ти-04-упп-01-03/2024** од **15.03.2024.** године

На основу Вашег захтева **бр. ти-04-упп-01-03/2024** од **15.03.2024.** године за издавање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду урбанистичког пројекта за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски двор и прикључног гасовода на парцелаама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204 и 1205/2 К.О. Банатски Двор, обавештавамо Вас да доо „Транспортгас Србија“ има својих инсталација на парцели 1205/1, и то:

- **Двосмерни гасовод високог притиска ДВ 04-18, пречника 20“ и**
- **ППС Банатски Двор**

Званични и ажурни подаци о висинском и ситуационом положају поменутих објеката налазе се у надлежном Катастру.

У прилогу дописа Вам достављамо уцртану трасу гасовода и положај ППС.

Приликом израде услова за пројектовање, укрштање и паралелно вођење потребно је придржавати се следећих услова:

1. **За транспортне гасоводе и ГМРС поштовати услове који су дати у „Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar“ (Сл. лист РС бр. 37/2013 и 87/2015) и Интерним техничким правилима ЈП „Србијагас“ из октобра 2009. године.** Овим Правилником ближе се прописују услови и начин за: избор трасе гасовода, локацију и начин изградње објеката који су саставни делови гасовода, избор материјала, опреме и уређаја. Одређује се заштитни појас гасовода, насељених зграда, објеката и инфратструктурних објеката у заштитном појасу гасовода, као и радни појас, зоне опасности и други, за гасоводне објекте битне услове за несметан и сгуран рад.
2. У појасу ширине 30 m од осе гасовода мерено са обе стране осе цевовода, забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан.
3. Експлоатациони појас гасовода је простор у ком се не смеју постављати трајни или привремени објекти за време експлоатације гасовода или предузимати друга дејства

која би могла да утичу на стање, погон или интервенције на гасоводу, сем објеката у функцији гасовода.

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система.
У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
Ширина експлоатационог појаса зависи од пречника гасовода.

4. Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем, по правилу се поставља у заштитну цев одговарајуће чврстоће.
   Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако да омогући несметано провлачење радне цеви, при чему пречник заштитне цеви мора бити најмање 150 mm већи од спољашњег пречника гасовода.
   Дужина заштитне цеви цевовода испод саобраћајнице код јавних путева мора бити већа од ширине коловоза за по 1 m с једне и с друге стране, рачунајући од спољне ивице путног појаса, а код железничке пруге дужина заштитне цеви мора бити већа од ширине пруге за по 5 m и с једне и с друге стране, рачунајући од осе крајњег колосека, односно за по 1 m, рачунајући од ножице насипа.
   Заштитне цеви које се постављају ради преузимања спољних оптерећења морају се прорачунати на чврстоћу према максималном оптерећењу које је могуће на том делу саобраћајнице.
   Цевовод се у заштитну цев мора увући тако да се не оштети његова антикорозивна изолација и мора бити постављен на изолованим подметачима (одстојницима) ради спровођења катодне заштите.
   Крајеви заштитне цеви морају бити херметички заптивени.
   У заштитну цев, на једном крају или на оба краја мора се уградити контролна одзрачна или одушна цев („лула“) пречника најмање 50 mm, ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода.
   Контролне цеви морају бити извучене изван путног појаса на одстојању најмање 5 m од ивице крајње коловозне траке, односно изван пружног појаса на одстојању најмање 10 m од осе крајњег колосека, са отворима окренутим на доле постављеним на висину од 2 m изнад површине тла. Отвор контролне (одушне) цеви мора бити заштићен од атмосферских утицаја.

5. На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, надземним далеководима, нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°.

6. Уколико долази до проширења коловоза на месту где већ постоји прелаз гасовода испод пута, мора се продужити постојећа заштитна цев тако да се буду задовољени сви услови дати у тачки 4.

7. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.

8. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.

9. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се поправити о трошку инвеститора.

10. Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора.

11. С обзиром да су гасоводи на поменутој парцели већ положени, на месту где саобраћајни прикључак прелази преко гасовода, потребно је на 0,5 m изнад гасовода поставити армирано-бетонске плоче димензија 1x0,5x0,1 m, тако да својом дужом страном буду постављене под углом од 90° у односу на осу гасовода. Крајеви армирано-бетонских плоча морају бити изван подручја или зоне објекта (у овом случају саобраћајнице) минимално 1,0 m са сваке стране.

12. Приликом извођења радова у зонама опасности и на гасоводној инсталацији потребно је прописати и применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара и то:

- забрањено је радити са отвореним пламеном,
- забрањено је радити са алатом или уређајима који при употреби могу изазвати варницу,
- забрањено је коришћење возила која при арду могу изазвати варницу,
- забрањено је коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим СПРС стандардима за противексплозивну заштиту,
- забрањено је одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.

13. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника доо „Транспортгас Србија“ која у овом случају заступа ЈП „Србијагас“. Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим гасоводом у обавези сте обавестити доо „Транспортгас Србија“, РЈ Транспорт Зрењанин, Београдска 13, руководилац РЈ, Горан Милићевић, телефон 023/554 180.

14. Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.

15. У складу са ценовником услуга доо „Транспортгас Србија“ Нови Сад, биће Вам наплаћена услуга обраде вашег предмета за издавање техничких прописа и услова.


С поштовањем,

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад
Руководилац РЈ „Транспорт Зрењанин“

Горан Милићевић, дипл.инж.маш.

Доставити:
1. Наслову
2. Техн.архиви
3. а/а

– Прилог: Скица


50
50
1204
2346
2347
1205/1
2349
1232
2465
2347
1231
1232

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
тел: 021/4861-888 централа, кориснички центар 0800/21-21-21 & факс: 021/557-353
ПИБ: 102094162, Матични број: 08761809
www.vodevojvodine.com E-mail: office@vodevojvodine.com

Број: II-409/2-24
Датум:
НН

21 MAR 2024

Сапутник-М ДОО
Трг Светог Ђорђа 6
25101 Сомбор
РАК: 420164

Предмет: Захтев за издавање водних услова

Поводом вашег захтева број ти-10-упп-01-03/2024 од 15.03.2024. године, за издавање водних услова за израду Урбанистичког пројекта примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, 1205/2 катастарске општине Банатски Двор, који је примљен 18.03.2024. године и заведен под бројем II-409/1-24, обавештавамо вас о следећем:

Према Закону о водама (Службени гласник РС број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), за израду урбанистичког пројекта, не издају се водни услови.
Водни услови се издају у оквиру поступка спровођења обједињене процедуре у складу са Законом о водама и законом којим се уређује планирање и изградња.

Сагласно наведеном, **за израду урбанистичког пројекта** за потребе примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204, 1205/2 катастарске општине Банатски Двор **не издају се водни услови.**

ДИРЕКТОР
Срђан Кружевић

Доставити:
- Наслову
- Служби за уређење и коришћење водног добра
- Архиви

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
Трг др Зорана Ђинђића 1 Зрењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@gmail.com
ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366

Број: I-41-6/24

Дана: 21. 03. 2024

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, на основу члана 137. Закона о културном наслеђу („Сл. гласник РС“ 129/21), члана 99, 109. и 104. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ 71/94, 52/11-др.закони и 99/11-др. закон, 6/20-др- закон, 35/21-др.закон и 129/21-др.закон), члана 32. Закона о културном наслеђу („Сл. гласник РС“ 129/22) и члана 104. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ 18/2016, 95/2018, 2/23-Одлука УС), поступајући по захтеву КМ МОНТ д.о.о., из Врбаса, кога у овом предмету заступа обрађивач плана САПУТНИК-М д.о.о. из из Сомбора Меридијанпројект-урбанистичко и просторно планирање-огранак Сомбор, Трг Светог Ђорђа 6, ради добијања услова, у поступку непосредног одлучивања, доноси

РЕШЕЊЕ

I Мере техничке заштите за потребе пројектовања и прикључење, израду техничке документације и израду урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на катастарским парцелама број 1207, 1205/1 и деловима катастарских парцела 2460, 2347, 1205/2 КО Банатски Двор:

- Сагласни смо са предложеним радовима;

- Уколико се приликом извођења земљаних радовлокалитет са археолошким садржајем, а који нису евидентирани, инвеститор је дужан да извођачу радова наложи да без одлагања прекине радове и да о томе обавести доносиоца овог решења, као и да предузме мере да се налази не оштете или не униште и да се сачувају на месту и положају на коме су откривени;
- Ако постоји и непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, Завод ће привремено обуставити радове, док се на основу Закона о културним добрима не утврди да ли је културно добро;
- Конзерваторски надзор вршиће археолог овог Завода.

II Прибављање ових услова не ослобађа подносиоца прибављања осталих сагласности прописаних законом.

III Жалба не одлаже извршење решења.

Образложење

Овом Заводу обратило се привредно друштво Меридијанпројект-урбанистичко и просторно планирање-огранак Сомбор, Трг Светог Ђорђа 6, као заступник КМ МОНТ д.о.о., из Врбаса, са захтевом за добијање мера техничке заштите за потребе пројектовања и прикључење, израду техничке документације и израду урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице

Банатски Двор и прикључног гасовода на катастарским парцелама број 1207, 1205/1 и деловима катастарских парцела 2460, 2347, 1205/2 КО Банатски Двор,

Увидом у постојећу документацију, утврђено је да на предметној локацији нема археолошких локалитета, нити предмета од значаја за археологију. Из тог разлога донета је одлука као у диспозитигву овог решења.

Чланом 32. став 3. Закона о културном наслеђу („Сл. гласник РС“ 129/22) прописано је да је претходна заштита археолошких локалитета (евидентираних и неевидентираних) односно археолошких подручја трајна.

Чланом 109. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ 71/94, 52/11-др.закони и 99/11-др. закон, 6/20-др- закон) прописано је да уколико се при извођењу земљаних радова наиђе на археолошко налазиште, односно локалитет са археолошким садржајем, а који нису евидентирани, инвеститор је дужан да извођачу радова наложи да без одлагања прекине радове и да о томе обавести доносиоца овог решења, као и да предузме мере да се налази не оштете или не униште и да се сачувају на месту и положају на коме су откривени. Ако постоји и непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, Завод ће привремено обуставити радове, док се на основу Закона о
културним добрима не утврди да ли је културно добро.

Одлука из тачке 1. донета је на основу члана 109. а у вези са чланом 27. Закона о културним добрима, донета је одлука из диспозитива .

Чланом 109. Закона о културним добрима регулисана је обавеза инвеститора да уколико наиђе на археолошко налазиште одмах заустави радове и обавести о томе овај завод.

Ово решење донето је у скраћеном поступку (непосредном одлучивању по члану 104.ЗУП-а Сл. гласник РС 18/16, 95/18-аутентично тумачење, 2/23-одлука УС), применом члана 104. став 1. Закона о културним добрима.

На основу члана 104.ст. 3. Закона о културним добрима, жалба не одлаже извршење решења.

Поука о правном леку: Против овог решења дозвољена је жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе из Београда, у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси путем доносиоца.

Обрадиле.

Д. Жигић, археолог

Г. Стоин, дипл. правник

Директор
Милан Ковачевић

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Зрењанин
Зрењанин , Панчевачка 46, 23000 Зрењанин, тел.: 023/543-210 , факс: 023/525-243

Ваш број: ти-01-упп-01-03/2024

САПУТНИК-М д.о.о. Сомбор

Трг Светог Ђорђа бр.6

25000 Сомбор

Наш број: 2541200-D.07.13-120574/2-24

Зрењанин, 08.04.2024

Одлучујући о захтеву САПУТНИК-М д.о.о. Сомбор, СОМБОР, ТРГ СВЕТОГ ЂОРЂА бр. 6, од 08.04.2024. године, на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ, ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Поводом Вашег захтева, наш број 2541200-D.07.13-120574/1-24, у којем тражите услове за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу објекта **примопредајна мерна гасна станица и прикључни гасовод**, класе 221122, БАНАТСКИ ДВОР, подземно складиште гаса Банатски Двор парцела број 1207, 1205/1 2460, 2347, 1204, 1205/2, К.О. БАНАТСКИ ДВОР, површина парцеле 33021m², са директном применом, обавештавамо Вас следеће

Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. G-IDR-101-0/24 од 02.2024, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови.**

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрбиција Зрењанин, који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом прикључног гасовода и примопредајне мерне гасне станице.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

При изради техничке документације придржавати се закона и техничких прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта, при чему Инвеститор решава све имовинско-правне односе настале због потребе измештања.

Техничком препоруком број 3 ЈП ЕПС Дирекције за дистрибуцију дефинисани су услови за укрштање и паралено вођење инсталација са подземним електроенергетским водовима (Техничка препорука број 3 [ТП 3] - В издање: 2012, Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1kV, 10kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV.

Извод из техничке препоруке:

- Није дозвоqено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла.
- Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8m у насељеном месту односно најмање 1,2m изван насељеног места.
- При укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла.
- Вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу може да буде најмање 0,3m ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
- На местима укрштања поставити одговарајће ознаке.
- Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН и НН водова за најмање висину стубова увећану за 3m.
- Приликом грађења гасовода потребно је радни појас формирати тако да тешка возила не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен.

У случају приближавања делова објекта надземним електроенергетским објектима постовати одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/92.)

Сигурносне висине и сигурносне удаљености:

А. Према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова назывног напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и 18/92):

За места приступачна возилима (око насељених подручја, изнад поља око којих се налазе пољски путеви, изнад ливада и ораница, изнад пољских путева и шумских путева), сигурносна висина и сигурносна удаљеност износе:

- сигурносна висина 6,0 m;
- сигурносна удаљеност 5,0 m.

Б. Према Правилнику о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/92.):

- За улице у насељеним местима или градовима, сигурносна висина изнад тротоара износи 5,0 m, а изнад коловоза или колског улаза 6,0 m.

Водити рачуна и о обезбеђењу рада механизације приликом грађења. Обратити пажњу на надземне електродистрибутивне објекте - мрежу и трафостанице. Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница која се налазе прстенасто положена на растојању 1 m од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1 m.

У близини трафостаница постоје енергетски каблови са резервама истих. У случају потребе измештања електродистрибутивних објеката Инвеститор подноси захтев Електродистрибуцији, која ће извршити измештање о трошку Инвеститора. У случају да запази да постојећи надземни електродистрибутивни објекти представљају сметњу за нормалну изградњу, дужан је да пре почетка радова обавести Електродистрибуцију Србије д.о.о. Београд, Огранак

Електродистрибуција Зрењанин, у писаној форми са навођењем датума и времена почетка радова, одговорног лица за извођење радова и контакт телефона, ради одређивања даљег поступка.

Потребна искључења (планирана или ради обезбеђења људства на градилишту) дужан је тражити инвеститор или извођач радова. Захтев за планирано искључење подноси се најкасније 72 часа пре почетка радова не рачунајући суботу и недељу, односно најмање 15 радних дана уколико је потребно искључење купаца на средњем напону.

Трошкове настале ангажовањем Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранка Електродистрибуција Зрењанин, око припремних радова као и на искључивању, поновном укључивању електродистрибутивних објеката, сноси ће инвеститор.

Уколико током извођења радова дође до оштећења електродистрибутивних објеката, трошкове довођења истих у исправно стање сноси инвеститор. Ово важи и за трошкове настале када се електродистрибутивни објекти оштете на месту извођења радова након завршетка радова и када је изграђени објекат изведен мимо техничких прописа.

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са другом инфраструктуром која је у непосредној близини ров се копа ручно (без употребе механизације).

На местима укрштања код ископа канала каблови не смеју висити преко рова већ се морају заштитити на одговарајући начин.

На местима укрштања рова и енергетског кабла приликом поновног затрпавања извршити стабилизацију енергетског кабла помоћу песка и воде да би се избегло оштећење енергетског кабла услед слегања земљишта. У случају да дође до измене локације објекта у односу на издате услове, потребно је затражити измену истих.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин.

2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС" бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 20 kV

Максимална снага: 150 kW

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта:

Странка је обавезна да у грађевинском објекту сопствене ТС предвиди и означи простор за смештај 20 kV расклопног постројења, који је саставни део прикључка и који ће након изградње

постати део дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Странка је у обавези да у пројекту ТС наведе да је тако означено 20 kV расклопно постројење пројектовано у пројекту прикључка на дистрибутивни систем.

Расклопно постројење представља саставни део прикључка.

Предвидети уградњу 20kV расклопног постројења ваздухом изолованог и следеће конфигурације: 2x Водна ћелија + 1x Мерна ћелија + 1x Трафо ћелија.

Право проласка на средњем напону задржава Електродистрибуције Србије доо Београд.

Минимални простор који је потребно предвидети у оквиру грађевинског дела ТС за уградњу расклопног постројења: 3150 x 2000 x 750mm (Ш x В x Д).

Минимални манипулативни простор у случају постављања СН расклопног постројења наспрам НН блока у оквиру заједничке просторије грађевиснког дела ТС, је 1200mm, а у случају постављања СН расклопног постројења у низу са НН блоком 1000mm.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона:

Као заштиту од индиректног напона додира применити заштиту аутоматским искључењем напајања према ТН-Ц-С разводном систему (нуловање) уз обавезну примену темељног уземљивача. Комплетну унутрашњу инсталацију извести са посебним заштитним (ПЕ) проводником, који треба повезати на главно изједначавање потенцијала (према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, СРПС Н.Б2.741), Као заштитни уређај применити заштитни уређај прекомерне струје (осигураче), који морају обезбедити искључење напајања у случају квара за мање од 0.4 секунде. Ако то није могуће обезбедити (према тачки 5.1.3.4. СРПС Н.Б2.741), мора се применити заштита помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје (заштитна струјна склопка).

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:

Целокупна инсталација иза места мерења испоручене електричне енергије је у надлежности и према потребама корисника система.

Потребно је предвидети и испројектовати заштиту енергетских транформатора и остале опреме која је у надлежности Странке, у циљу обезбеђивања селективности заштите средњенапонских извода и очувања континуалног рада осталих корисника ДСЕЕ у случају квара у инсталацији објекта Странке.

Странка има искључиво одговорност у погледу примене одговарајућих заштитних уређаја који ће обезбедити да догађаји као што су: испади, кратки спојеви, земљоспојеви, несиметрије напона и други поремећаји у ДСЕЕ не проузрокују штетно деловање на уређаје и опрему и инстлацији Странке.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ

Остали услови које је странка у обавези да обезбеди за изградњу прикључка:

- Да изгради сопствену ТС 20/0,4 kV, са енергетским трансформатором 20/0,4 kV, потребне снаге;
- Локацију грађевинског дела ТС дефинисати тако да се надлежним службама Електро-дистрибуције Србије д.о.о. Београд (ЕДС) омогући приступ расклопном постројењу са јавне површине. Локација грађевинског дела ТС приказана је у графичком прилогу Услова.
- На грађевинском делу ТС предвидети засебна врата за приступ расклопном постројењу и мерном месту надлежним службам ЕДС са јавне површине.
- У ТС предвидети простор за смештај СН блока у саставу: две доводно-одводне ћелије, мерна ћелија, трафо ћелије (2x В+М+1xТ);
- Обезбедити коридор за прикључни кабловски вод 20 kV, од места везивања до сопствене ТС;

- Закључивање уговора о успостављању права службености између власника послужног добра и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин ради постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника послужног добра, за изградњу и редовну употребу прикључних водова 20kV, расклопног постројења и ормана мерног места;

Инвеститор прикључног вода и СН блока је ОДС, Електродистрибуција србије доо Београд, Огранак "Електродистрибуција Зрењанин".

4. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: увод кабла у трафо ћелију.

Место везивања прикључка на систем:

Постојећи двоструки 20kV кабловски вод који се постојећа ТС-953 „Подземно складиште гаса", прикључује на ДСЕЕ по принципу улаз-излаз.

Опис прикључка до мерног места:

Идентификовати један од два постојећа кабловска вода за напајање ТС-953 „Подземно складиште гаса". На погодном месту извршити расецање једног од два кабловска вода. Од места расецања до одговарајући водних ћелија средњенапонског 20kV расклопног постројења смештеног у ТС на парацели 1207 к.о. Банатски Двор положити двоструки кабловски вод типа XHE-49Az 3x(1x150)mm^2 12/20kV.

Двоструки средњенапонски вод увезује се у водне ћелије $В_{ДСЕЕ1}$ и $В_{ДСЕЕ2}$, како је то дефинисано на једнополној шеми у прилогу Услова. Приликом спајања и увезивања кабловских водова, користити одговарајући кабловски прибор. На овај начин ће постојећа ТС бити прикључена на ДСЕЕ по принципу улаз-излаз.

Оријентациона траса прикључних водова приказана је на скици техничког решења за прикључење у прилогу Услова.

Опис мерног места:

Мерну ћелију унутар расклопног блока опремити на следећи начин:

три напонска једнополно изолована мерна трансформатора:
- назначени преносни однос 20/√3:0.1/√3 kV/kV,
- оптерећење мерног намотаја 15-30 VA,
- класа тачности мерног намотаја 0,5,

три струјна мерна трансформатора:
- назначена струја примарног намотаја 10A,
- назначена струја секундарног намотаја је 5 A,
- оптерећење мерног намотаја је 5-30 VA, класа тачности 0,5 Fs5,

Мерни уређај:

Индиректна мерна група за мерење електричне енергије је трофазна, тросистемска, електронска (статичка). Мерна група треба бити у складу са "Функционалним захтевима и техничким спецификацијама АМИ/МДМ система" укључујући све обавезне допунске функције које се односе на бројила. Мерна група такође треба да поседује и све опционе допунске функције које се односе на бројила, односно ниво заштите за бројило може бити најмање IP 51. Мерна група мора бити опремљена GPRS модемом у складу са спецификацијама дефинисаним поменутим документом. Мерна група за мерење електричне енергије омогућује регистровање профила оптерећења у интервалима од 15 минута за активну и реактивну 15-минутну средњу снагу.

Мерни уређај за обрачунско мерење се смешта нови орман димензија 600x600x220mm (ширина x висина x дубина) који се монтира зид унутар ТС. Мерни уређај се повезује са струјним и напонским трансформаторима за мерење у мерној ћелији у склопу 20 kV расклопног постројења на месту прикључења на ДСЕЕ. Наведени орман мерног места се монтира на зид унутар ТС.

За мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 kW на једној мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енергија и вршно оптерећење бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 0,5 S, односно индекса класе С и бројилом реактивне електричне енергије најмање класе тачности 3.

Бројила електричне енергије морају поседовати могућност двосмерне комуникације.

Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 150 (kW) мора да буде 10/5А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју. Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 kW на једној мерној групи може да буде најмање класе 0,5.

Напонски мерни трансформатори су преносног односа $20/\sqrt{3}/0.1/\sqrt{3}$ kV/kV.

Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 kW на једној мерној групи мора да буде најмање класе 0,5.

Управљачки уређај:

Интегрисан у оквиру бројила

Заштитни уређаји:

Заштита вода са стране ДСЕЕ ће бити обезбеђена из 20 kV изводне ћелије у ТС 110/20 kV „Бегејци".

Заштита 20kV водова у ДСЕЕ изводи се као:

- краткоспојна заштита са тренутним деловањем,
- прекострујна заштита са временским затезањем,
- усмерена земљоспојна

5. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: увод кабла у трафо ћелију.

6. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Максимално дозвољена субтранзијентна (Sк") снага трополног кратког споја на сабирницама 20 kV у ТС 110/20 kV/kV износи 500 MVA, време трајања кратког споја t=0,2 s.

Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 kV напона је ограничена на вредност 300 А. Вредност струје једнофазног земљоспоја у мрежама са изолованом неутралном тачком 20 kV напона је ограничена на вредност 14,5 kA.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
- на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV/kV се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

7. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС", бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	7.003.338.04	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	613.792,50	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	8.404.005,65	РСД.

8. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 9 месеци по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

9. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.
По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

10. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања грађевинске дозволе/решења о одобрењу за извођење радова, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.
Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.
Странка се изјаснила да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку.
У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.
Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

- Употребна дозвола за објекат
- Потребна инвестиционо-техничка документација за ТС (дата у прилогу).

11. Ови Услови имају важност 24 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

12. **Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Зрењанин само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

13. **Значење појединих израза**

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:

- Локација ТС у комплкесу
- Једнополна шема
- Спецификација
- Уговор о пружању услуге прикључења на ДСЕЕ
- Услови за пројектовање
- Табела дозвољених вредности отпора уземљења
- Списак документације за технички преглед ТС


М.П.

Директор огранка


Милан Шкипина, дипл.ел.инж.

Доставити :

1. Наслову;
2. Служби за енергетику
3. Писарници


2460
2347
2346
2459
1205/1

Прилог 2: Једнополна шема



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.127/02

Број: 2541200-D.07.13-120574-24-UGP

Датум: 16.04.2024. године

У Г О В О Р

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ПИБ: 100001378, Зрењанин, Панчевачка 46, 23000 Зрењанин, којег заступа директор огранка Милан Шкипина, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021, у својству инвеститора

2. _____
   _____
   ПИБ:_____ (за правна лица)
   ЈМБГ:_____ (за физичка лица)

3. _____
   _____
   ПИБ:_____ (за правна лица)
   ЈМБГ:_____ (за физичка лица)

Лице, односно лица која у својству носиоца грађевинске дозволе потписују овај уговор (у даљем тексту: Странка).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: примопредајна мерна гасна станица и прикључног гасовода, БАНАТСКИ ДВОР, бр. , к.п. _____ К.О. БАНАТСКИ ДВОР, (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 2541200-D.07.13-120574-24 од 16.04.2024 (у даље тексту: УПП), а на основу издатог Решења о грађевинској дозволи / Решења о одобрењу за извођење радова број _____ од _____ године, које је накнадно издато на страну на основу УПП.

Према врсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.

Прикључак се састоји од:

- Кабловских 20kV прикључних водова,
- Средњенапонско 20kV расклопно постројење,
- Орман мерног места.

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

Трошкове услуге у смислу овог Уговора чине трошкови прикључења објекта на ДСЕЕ, које је странка у обавези исплатити ЕДС, а у које су, у складу са техничком спецификацијом опреме, уређаја, материјала и радова, укључени следећи трошкови:

– израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка;
– опреме, уређаја и материјала;
– извођења радова;
– интерног техничког прегледа, дозволе за употребу и пуштања прикључка у функцију;
– дела трошкова система насталих због прикључења, а у зависности од одобрене снаге.

Детаљна спецификација трошкова услуге за прикључење, састављена је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр. 109/15) и дата је у прилогу овог Уговора.

Укупни трошкови услуге на дан 16.04.2024. године износе 7.617.130,54 РСД (седаммилионашестстотинаседамнаестхиљадастотинутридесет и 50/100 динара) (без обрачунатог ПДВ).

Члан 3.

Трошкови које сноси Странка износе:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови градње прикључка	7.003.338,04
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	613.792,50
3.	Порез на додату вредност	1.523.426,11
	УКУПНО:	9.140.556,65

МЕЂУСОБНА ПРАВА ОБАВЕЗЕ

Члан 4.

ЕДС потврђује да опрема, уређаји и материјал дати у техничкој спецификацији одговарају прописаним стандардима и обезбеђује надзор над уградњом опреме, уређаја и извођењем радова.

Члан 5.

Изграђени прикључак по овом Уговору је основно средство ЕДС.

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка;

б) изгради прикључак;

в) испостави Странки коначни рачун услуге за прикључење;

г) у уговореном року пусти прикључак у погон;

д) у случају повећаног обима радова или промене цене потпише Анекс овог уговора са ценама важећим на дан обрачуна

ђ) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке.

Члан 7.

Права и обавезе Странке су да:

а) уз пријаву радова преко органа надлежног за спровођење обједињене процедуре достави ЕДС потписан примерак овог Уговора;

б) након што се ЕДС достави потписан примерак овог Уговора, уплати укупан износ финансијских средстава из члана 3. овог уговора, на пословни рачун Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, број рачуна 160-920016-66, са обавезним позивом на број 120574-24-УГП;

в) омогући ЕДС да уведе извођача радова у посед за могућност несметане изградње прикључка из члана 1. овог Уговора (уколико се прикључак гради на парцели Странке),

г) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог Уговора,

д) у случају повећаног обима радова или промене цене потпише Анекс овог уговора са ценама важећим на дан обрачуна

ђ) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА И ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА

Члан 8.

Планирани почетак радова је дана од извршења обавезе из тачке а) члана 7. уз услов да су измирене финансијске обавезе из члана 3. овог Уговора.

Рок за изградњу уговореног прикључка је 9 месеци, од дана почетка радова из претходног става.

Завршетак радова из става 2 се продужује у случају више силе или неповољних временских услова за грађевинске и електромонтажне радове и то за онолико дана, колико су такве околности трајале.

Рок за прикључење објекта Странке је 15 дана од дана када надлежни орган који спроводи обједињену процедуру достави захтев за прикључење, уколико су испуњени услови наведени у УПП.
Уколико се објекат не прикључи на изграђени прикључак у року важења грађевинске дозволе, по истеку важења грађевинске дозволе ЕДС ће демонтирати изграђени прикључак о трошку странке.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом Зрењанин.

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС и Странке и достављања овереног Уговора надлежном органу који спроводи обједињену процедуру, уз услов да је Странка попунила исправно сва поља.

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у електронској форми и уговорне стране су га потписале својеручно и превеле у електронски формат у складу са законом који уређује електронско пословање.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Зрењанин,

Директор огранка

Милан Шкипина, дипл.ел.инж.

Странка

1. _____

2. _____

_____

МП

Огранак Електродистрибуција Зрењанин 15.04.2024

Зрењанин

СЕКТОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПРИЛОГ: **СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА**

ПРИЛОГ УЗ РЕШЕЊЕ: **2541200-Д.07.13-120574-24**

КАРАКТЕР ПРИКЉУЧКА: **индивидуални**

Трошкови прикључења							
	РБ	Опис	Јед. мере	Количина	Јед. цена	УКУПНО	ЕД
		Услуга					
	1	Преглед и прикључење полуиндиректне или индиректне мерне групе	ком	1,00	5.035,00	5.035,00	0,00
	2	Манипулација расклопном опремом са издавањем дозволе за рад и поновним укључењем на ДЕЕС на 10 или 20 kV нивоу	ком	2,00	9.542,00	19.084,00	0,00
	3	Надзор за инвестиције од 5 до 20мил	ком	1,00	188.868,00	188.868,00	0,00
	4	Технички преглед ТС 20(10)/0.4kV	ком	1,00	31.475,00	31.475,00	0,00
	5	Технички преглед за 20kV кабловски вод	ком	1,00	23.800,00	23.800,00	0,00
					ЗБИР:	**268.262,00**	**0,00**
		20kV кабловски вод типа XHE-49A 3x(1x150mm2) за прикључење РП-МБТС					
	1	Испорука и полагање кабла 20kV XHE-49A 3x(1x150mm2) у ров, у снопу у цеви	м	410,00	4.767,60	1.954.716,00	0,00
	2	КАБЕЛ ЗАВРШЕТАК "RAYCHEM" 20kV ЗА УНУТРАШЊУ МОНТАЖУ 1 ЖИЛНОГ КАБЕЛА ИЗОЛОВАНОГ ПЛ. МАСОМ И ЕЛ. ЗАШТИТОМ ОД Цу ЖИЦА ПОЛТ 24D/1XO, 50-240mm2 (Ал или Al/Cu ПАПУЧИЦА 150/12) ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТАН	слог	2,00	26.435,52	52.871,04	0,00
	3	Уградња ознаке за кабл завршницу	ком	4,00	328,80	1.315,20	0,00
	4	Полагање упозоравајуће "ЕВ" траке изнад енегретских каблова	м	400,00	13,15	5.260,00	0,00
	5	Кабл ознака за нерегулисан терен	ком	4,00	1.972,80	7.891,20	0,00
	6	Припрема за испитивање и испитивање првог кабловско вода 20kV или 35kV	ком	2,00	27.400,00	54.800,00	0,00
	7	Припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1,00	21.920,00	21.920,00	0,00
	8	Затрпавање рова	м3	80,00	537,04	42.963,20	0,00
	9	Набавка и полагање гал шитника	м	200,00	21,92	4.384,00	0,00
	10	ОПЕКА ПОСТАВЉЕНА ПОДУжНО ИЗМЕ?У КАБЛОВА	м	200,00	87,62	17.524,00	0,00
	11	Ручно откопавање земље	м	90,00	2.531,76	227.858,40	0,00
	12	Набавка, испорука о транспорт и ручно у бацивање и разастирање песка-бе збијања	м3	10,00	3.945,60	39.456,00	0,00
	13	Кабловска спојница 20kV	ком	6,00	6.839,00	41.034,00	0,00
	14	Испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију	м3	10,00	1.753,60	17.536,00	0,00
	15	Полагање тврде ПВЦ цеви фи 160мм у припремљени ров	м	10,00	602,80	6.028,00	0,00
	16	Хидрауличко утискивање испод пута ја ијраду кабловских пролаза са припремом места и постављањем опреме	м	10,00	6.685,50	66.855,00	0,00
					ЗБИР:	**2.562.412,04**	**0,00**
		Изградња РП-МБТС 20kV					
	1	Доводно--одводна ћелија сл. типу БСН-001 ЕТ Ј.Бачка	ком	2,00	500.208,00	1.000.416,00	0,00
	2	20кВ Трафо ћелеија БСН-100	ком	1,00	517.208,00	517.208,00	0,00
	3	Тросистемска мерна ћелија слична типу БСН-010 20/0.1kV	ком	1,00	1.282.320,00	1.282.320,00	0,00

	4	Електромонтажни део без спољног уземљења за МБТС слична типу ЕВ 41А	ком	1,00	175.360,00	175.360,00	0,00
	5	Електромонтажни радови МБТС 20/0.4kV 1x1000kVA	ком	1,00	668.560,00	668.560,00	0,00
					ЗБИР:	**3.643.864,00**	**0,00**
		Орман мерног места					
	1	Испорука и уградња у орман мерног места трофазне мултифункционалне мерне групе у индиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 0,5	ком	1,00	44.059,20	44.059,20	0,00
	2	Орман обрацунског мерног места индиректно мерење	ком	1,00	43.840,00	43.840,00	0,00
					ЗБИР:	**87.899,20**	**0,00**
		Израда инвестиционо-техничке документације					
	1	Геодетско снимање МБТС или КБТС	ком	1,00	10.960,00	10.960,00	0,00
	2	Снимање електроенергетских водова до 50 м	ком	1,00	7.672,00	7.672,00	0,00
	3	Снимање електроенергетских водова преко 50 м	м	150,00	87,68	13.152,00	0,00
	4	Обележавање трасе електроенергетских водова до 100 м	ком	1,00	5.480,00	5.480,00	0,00
	5	Обележавање трасе електроенргетских водова дужине преко 100 м	м	100,00	54,80	5.480,00	0,00
	6	Снимање и израда интегрисаних топографских планова уских појасева ширине 8 м дужине преко 250 м	ар	1,00	876,80	876,80	0,00
	7	Пројектовање кабловског вода 20 kV, 10, kV и 0,4 kV преко 500м	ком	1,00	164.400,00	164.400,00	0,00
	8	Изарада елебората о саобрацајној сигнализацији	ком	1,00	32.880,00	32.880,00	0,00
	9	Исходовање инвестиционе документације преко обједињене процедур	пауш	1,00	200.000,00	200.000,00	0,00
					ЗБИР:	440.900,80	**0,00**
					УКУПНО	7.003.338,04	0,00
					ПДВ 20%	1.400.667,61	0,00
					ИЗНОС	8.404.005,65	0,00

Трошкови система због прикључења

	РБ	Опис	Јед. мере	Количина	Јед. цена	УКУПНО	ЕД
		Претходно одобрена снага					
					ЗБИР:	**0,00**	**0,00**
		Одобрена снага					
	1	подземно складиште гаса (Средњи напон)	kW	150,00	4.091,95	613.792,50	0,00
		ЗБИР:				613.792,50	**0,00**
					УКУПНО	613.792,50	0,00
					ПДВ 20%	122.758,50	0,00
					ИЗНОС	736.551,00	0,00

Укупан износ

		УКУПНО	ЕД
	СВЕГА	*7.617.130,54*	*0,00*
	ПДВ 20%	*1.523.426,11*	*0,00*
	ИЗНОС	*9.140.556,65*	*0,00*

Саставио
Милан Васић

Руководилац сектора
Марија Човић Попов

Прилог уз предмет број: 2541200-D.07.13-120574-24

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ (ТС(РП))

за потребе прикључења: примопредајна мерна гасна станица и прикључни гасовода, класе 221122, БАНАТСКИ ДВОР, подземно складиште гаса Банатски Двор парцела број 1207, 1205/1 2460, 2347, 1204, 1205/2, К.О. БАНАТСКИ ДВОР.

Овим условима ближе се дефинишу права и обавезе Електродистрибуције и Странке код пројектовања, изградње и експлоатације ТС(РП) коју гради Странка (део опреме уграђује Електродистрибуција). Исти су саставни део Уговора о изградњи прикључка за прикључење објекта.

1. ТС(РП) лоцирати у складу са локацијским условима и урбанистичким пројектом. Обезбедити потребан и несметан прилаз за унос опреме и каснијег одржавања исте;
2. Пројектовање, изградњу и експлоатацију ТС (РП) вршити у складу са важећом, регулативом;
3. У грађевинском објекту ТС(РП), странка је обавезна да предвиди простор за смештај расклопног постројења 20 kV и ормана мерног места које уграђује Електродистрибуција у склопу изградње прикључка. Укупне (оријентационе) димензије слободностојећег расклопног постројења су 3150 x 2000 x 750mm (ширина x висина x дубина). Испод расклопног постројења предвидети кабловски канал (кабловски простор) потребних димензија за несметано полагање и увод каблова. За повезивање расклопног постројења и ормана мерног места обезбедити слободан пролаз за полагање сигнално-командних каблова (без додатног "штемовања"). За увод кабловских водова 20 kV у ТС обезбедити одговарајуће кабловице или ПВЦ цеви – мин 2 x Ф 125 mm (са стране доласка каблова);
4. Испред расклопног постројења 20 kV обезбедити манипулативни простор од минимално 1200 mm код дворедног распореда (постројење и блок једно наспрам другог), односно 1000 mm код једноредног;
5. Странка (пројектант ТС) је дужна да са Електродистрибуцијом усагласи диспозициони размештај опреме у ТС(РП) и остале детаље који су неопходни Електродистрибуцији за пројектовање и изградњу уговореног прикључка;
6. Сва електромонтажна опрема коју Електродистрибуција и странка уграђују у ТС (расклопно постројење, трансформатор(и), блок ниског напона и опрема у њему и др.) мора задовољавати називне вредности, термичка и динамичка напрезања у случају кратког споја. Полазне податке за прорачуне и провере даје Електродистрибуција у склопу издатог Решења о одобрењу за прикључење;
7. Уземљење ТС извести у складу са важећом регулативом. Највеће дозвољене вредности отпора уземљења дате су у прилогу ових услова. Испод расклопног постројења (у кабловском каналу - простору) поставити сабирни земљовод за потребе повезивања постројења на исти;
8. Обезбедити адекватну осветљеност ТС (РП) ;
9. Врата на уласку у простор за смештај расклопног постројења морају имати типску браву Електродистрибуције (обезбеђује Електродистрибуција);

10. Електродистрибуција (пројектант прикључка) и странка (пројектант ТС) су дужани да конструктивним решењима и избором одговарајуће опреме спрече могућност појаве штетних дејстава на околину, опрему и људе, у и око ТС(РП) (случајан додир делова под напоном, превисок напон додира, пренапон, лук, преоптерећење, изношење потенцијала из ТС, пожар, изливање уља у околину и др.);
11. Странка ће обавестити Електродистрибуцију о стварању услова (термину - који мора бити у уговореном року изградње прикључка) за монтажу опреме коју уграђује Електродистрибуција. У склопу истог, странка ће Електродистрибуцији доставити главни пројекат ТС(РП) са Извештајем о извршеној техничкој контроли;
12. Након изградње и пуштања у погон ТС, манипулације на постројењу 20 kV и редовно одржавање расклопног постројења 20 kV и орман мерног места искључиво су право и обавеза Електродистрибуције. Остали део ТС(РП) је у искључивој надлежности странке;
13. Квар у експлоатацији, на опреми коју уграђује Електродистрибуција у склопу изградње прикључка, ће отклонити у максимално могућем кратком року. Уколико се утврди да је квар потекао од опреме коју је уградила Електродистрибуција, трошак поправке сноси Електродистрибуција. Електродистрибуција ће сносити и све остале трошкове који настану у ТС(РП), а последица су квара на опреми коју уграђује. У свим другим случајевима обавезу отклањања квара и сношења трошка има странка;
14. Странка ће Електродистрибуцији омогућити право службености, пролаза и улаза, за потребе одржавања и експлоатације опреме коју уграђује у склопу изградње прикључка;
15. Поред напред наведеног, обе стране су у обавези да се придржавају одредаба Уговора о изградњи прикључка.

Руководилац Сектора за планирање и инвестиције

Прилог уз предмет број: 2541200-D.07.13-120574-24

ТАБЕЛА
НАЈВЕЋЕ ОТПОРНОСТИ УЗЕМЉЕЊА ТС 20(10)/0,4 kV (у Ω)

Врста мреже на коју је трафостаница прикључена					
Кабловска			Надземна		
Уземљење здружено	Уземљење одвојено		Уземљење здружено	Уземљење одвојено	
	Заштитно	Радно		Заштитно	Радно
1,5	2,5*	5	1,0	1,5*	5

* Обавезне посебне заштитне мере према чл. 60, Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница.

У уземљеној мрежи вредности ТАБЕЛЕ важе када је струја земљоспоја ограничена на 300 А и када је испуњен један од следећа два услова:

- време трајања земљоспоја није дуже од 0,2 sec. (безнапонска пауза АПУ може бити произвољне дужине);
- време трајања земљоспоја није дуже од 0,5 sec. (безнапонска пауза АПУ је дужа од 0,5 sec.);

У изолованој мрежи вредности ТАБЕЛЕ важе када време трајања земљоспоја није дуже од 2 h.

Прилог уз предмет број: 2541200-D.07.13-120574-24

С П И С А К

Докумената које мора да садржи техничка документација за ТС(РП) која се прилаже уз захтев за технички преглед и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем на подручју "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Зрењанин.

1. Главни (идејни) пројекат за трансформаторску станицу (ТС/РП) са унетим изменама насталим током градње ТС(РП) (електромонтажни и грађевински део)
2. Грађевинска дозвола за ТС(РП) или Решење о одобрењу извођења радова за помоћни објекат за који није потребно прибављање грађевинске дозволе
3. Извештај о мерењу радног, заштитног и/или здруженог уземљења ТС/РП
4. Извештај о комадном испитивању нисконапонске табле - блока по ЈУС НК3 503
5. Извештај о ВН испитивању енергетског трансформатора (ЕТ)
6. Извештај о ВН испитивању кабловског вода.
7. Ситуација изведеног стања на геодетској подлози ТС
8. Потврда - Изјава о геодетском снимању ТС и геодетски снимак
9. Извештај о техничком прегледу комисије – (у случају када се издаје употребна односно грађевинска дозвола)
10. Употребна дозвола за ТС/РП (у случају када се издаје грађевинска дозвола)
11. Изјава Извођача радова да је објекат урадио према важећим техничким прописима
12. Записник о функционалном испитивању
13. У прилогу се достављају гарантни листови произвођача опреме (СН блока, НН блока, расклопне опреме, трансформатора, струјних и напонских мерних трансформатора, испитни листови СМТ и НМТ, доказ о баждарењу мерних уређаја, итд.),

НАПОМЕНА: Подносилац захтева је дужан да достави горе наведена документа уз захтев за технички преглед и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем. Без наведених докумената комисија за интерни технички преглед Огранка Електродистрибуција Зрењанин неће прегледати објекат ТС.

Руководилац Сектора за планирање и инвестиције

Поред наведених општих услова Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије утврђује посебне услове:
Правилником о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 39/21 и 25/24) ближе су прописани начини на основу којих се утврђује да ли објекат, инсталација или уређај представља препреку, као и начин обележавања препрека.

Сходно члану 8. Правилника о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 39/21 и 25/24), за објекте висине <u>веће од 30 метара изнад околног терена и планирају се изван подручја аеродрома и хелидрома, инвеститор је дужан да прибави сагласност Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.</u>

С поштовањем,

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРКЕ

Горан Јовичић

Достављено:
- Наслову
- ДЦВ-у
- а/а

2460

2347

1207

ИЗДУВНА СВЕЋА

DN500(400)

DN500(400)

DN500(400)

DN500(400)

DN500(400) - ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД

2346

2346

KABLOVSKI VOD POLOŽEN U PVC CEV

ORIJENTACIONA LOKACIJA DVOSTRUKOG
20kV KABLOVSKOG PRIKLJUČNOG VODA

KABLOVSKI VOD POLOŽEN U PVC CEV

ORIJENTACIONA LOKACIJA PRESECANJA
POSTOJEĆEG 20kV KABLOVSKOG
VODA-MESTO PRIKLJUČENJA NA DSEE

POSTOJEĆA TS -953

1205/1

1205/1

2459

1232

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

ДР 4/3-10-0235/2024-0002
26 JUL 2024

САПУТНИК-М д.о.о.

Трг Светог Ђорђа 6
25000 Сомбор

Предмет: Захтев за достављање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор

Веза: Ваш захтев, интерни број ти-15-упп-01-03/2024 од 22.07.2024. године заведен у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије под бројем 4/3-10-0235/2024-0001 од 23.07.2024. године

Поштовани,

У вези са Вашим захтевом којим се за потребе израде Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски Двор и прикључног гасовода на парцелама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 2346, 1204, 1205/2 КО Банатски Двор (у даљем тексту „Пројекат“), траже услови и подаци из наше надлежности, обавештавамо Вас о следећем:

Увидом у поднету документацију, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије констатовао је да се унутар граница обухвата предметног Пројекта не налазе објекти од значаја за одвијање цивилног ваздушног саобраћаја, тако да Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издаје следеће опште и посебне услове.

1. У складу са чланом 117. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др.закон, 83/18, 9/20 и 62/23) за изградњу или постављање објеката, инсталација и уређаја на подручју или изван подручја аеродрома, а који као препрека могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја мора да се прибави сагласност Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

2. У складу са чланом 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр.73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др.закон, 83/18, 9/20 и 62/23) за изградњу или постављање објеката, инсталација и уређаја на подручју или изван подручја аеродрома, а који као препрека могу да утичу на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби, мора да се прибави сагласност Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Поред наведених општих услова Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије утврђује посебне услове:
Правилником о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 39/21 и 25/24) ближе су прописани начини на основу којих се утврђује да ли објекат, инсталација или уређај представља препреку, као и начин обележавања препрека.

Сходно члану 8. Правилника о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 39/21 и 25/24), за објекте висине <u>веће од 30 метара изнад околног терена и планирају се изван подручја аеродрома и хелидрома, инвеститор је дужан да прибави сагласност Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.</u>

С поштовањем,

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРКЕ

Горан Јовичић

Достављено:
- Наслову
- ДЦВ-у
- а/а